

102/2563.
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

ข้อมูลโครงการ

หน่วยงาน	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
วิธีการจัดหา	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทการจัดหา	จ้างก่อสร้าง
ประเภทโครงการ	จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ
เลขที่โครงการ	63077494635
จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
งบประมาณ	23,560,000.00 บาท
สถานะโครงการ	ระหว่างดำเนินการ

ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 2) ถนนศรีตาปี (หน้าวัดกลางเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077494635)

รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ประเภทประกาศ	วันที่ประกาศ
1	ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)	04/08/2563
2	ประกาศราคากลาง	04/08/2563
3	ประกาศเชิญชวน	11/08/2563

กลับหน้าค้นหา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 2) ถนนศรีตาปี(หน้าวัดกลางเก่า).....

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี.....

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,500,000.....

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

..... - ก่อสร้างลาน ค.ส.ล.กว้าง ๒๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๗๖ ตารางเมตร พร้อมวาง
กันตกสแตนเลส.....

..... - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร.....

..... - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร.....

..... - ติดตั้งระบบแสงสว่าง.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 23,560,000 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5

6.3 รายงาน ปร.6

6.4


7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายฐิติพันธ์ ล้อประเสริฐกุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง ประธานกรรมการ.....

7.2 นายสักรินทร์ อินทราช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ.....

7.3 น.ส.ยุพเรศ สุขย์ดวง สถาปนิกชำนาญการ กรรมการ.....

อนุมัติ



ลงชื่อ.....

(นายธีระกิจ หวังมูทิตากุล)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ... สำนักการช่าง

ที่ ... สฎ.๕๒๐๐๖.๔/ค๒๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ... ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ ๒) ถนนศรีตาปี (หน้าวัดกลางเก่า)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

เรื่องเดิม

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ ๒) ถนนศรีตาปี (หน้าวัดกลางเก่า) รายละเอียดดังนี้ ค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. กว้าง ๒๙.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๗๖ ตารางเมตร พร้อมราวกันตกสแตนเลส ,ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร ,ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร และติดตั้งระบบแสงสว่างงบประมาณ ๓๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ ๒) ถนนศรีตาปี (หน้าวัดกลางเก่า) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างราคาตกลง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ,ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างที่ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ คณะกรรมการฯจึงได้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและวัสดุก่อสร้างที่ได้ มากำหนดเป็นราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงมีมติกำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ข้อพิจารณา

เรียน ... จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบราคากลาง เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

-ขอในความเห็นชอบราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรัฐพันธ์ ล้อประเสริฐกุล)


ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง


(นายธีระกิจ พังมณีตากุล)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

กมล ทัศนทิคุณะ ธรรมาท / ค.ส.ล.
- ความเห็น
1 นายพนธ์วิทย์ / ค.ส.ล.
2 น.ส. ยุพรัตน์ / ค.ส.ล.
3 นายศุภมิตร / ค.ส.ล.
เป็นผู้รับทราบ

(นายรัฐพันธ์ ล้อประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสักรินทร์ อินทรราช)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวยุพเรศ สุขย์ดวง)
สถานิกปฏิบัติการณ์

บันทึกการพิจารณากำหนดราคากลาง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เลขที่ ๑๗/...../๒๕๖๓

ขอความเห็นชอบราคากลาง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ ๒) ถนนศรีตาปี (หน้าวัดกลางเก่า)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่๗๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาประมาณราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ ๒) ถนนศรีตาปี (หน้าวัดกลางเก่า) แล้ว เห็นควรกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน งานอาคาร	เป็นเงิน	๑๘,๘๒๖,๖๔๗.๙๑	บาท
	ค่า FACTOR F = ๑.๒๕๑๙	เป็นเงิน	๔,๗๔๒,๔๓๒.๖๑	บาท
		รวมเป็นเงิน	๒๓,๕๖๙,๐๘๐.๕๒	บาท

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรคิดราคากลาง เป็นเงิน ๒๓,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายฐิตพันธ์ ล้อประเสริฐกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสักรินทร์ อินทรราช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวยุพเรศ สุขย์ดวง)

(ปร.5 ก)

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง : ค่างานต้นทุน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี(ช่วงที่ 2)ถนนศรีตาปี

ประมาณการเมื่อวันที่ 20-ก.ค.-63

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานที่ 1	18,826,647.91	1.2519	23,569,080.52	
2	งาน/กลุ่มงานที่ 2	-	-	-	
3	งาน/กลุ่มงานที่ 3	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย		0%		
	- ดอกเบี้ยเงินกู้		5%		
	รวมค่าก่อสร้าง	18,826,647.91		23,569,080.52	

ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 3,176.00 ตรม. เฉลี่ย 7,421.00 บาท/ตรม.

.....ประธานกรรมการ
 (นายวิฑูรย์พันธ์ ล้อประเสริฐกุล)
 ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
 ลงชื่อ.....กรรมการ

.....กรรมการ
 (นางสาวยุพเรศ สุขย์ดวง)
 สถาบันกฏปฏิบัติกร
 ลงชื่อ.....กรรมการ

.....กรรมการ
 (นายสีกรินทร์ อินทรราช)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	รายละเอียด/คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	โครงการ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี(ช่วงที่ 2)ถนนศรีตาปี				ประมาณราคา เมื่อวันที่	
			สถานที่ก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ปี		
รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ		
							ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน								
กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
1.1.1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.							
1	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.40x0.40x18.00 ม.	222.00	ตัน	15,500.00	3,441,000.00	2,468.00	547,896.00	ราคาสิบ
2	งานสกัดหัวเสาเข็ม	222.00	ตัน	-	400.00		88,800.00	บัญชีค่าแรง
3	คอนกรีตกำลังประลัย 280 กก/ตร.ซม (ทรงลูกบาศก์) ทนซัลเฟต	834.00	ลบ.ม	2,200.00	1,834,800.00	391.00	326,094.00	ราคาสิบ
4	ไม้แบบ คัด 80 %	4,807.00	ตร.ม	542.06	2,605,682.42	-	2,605,682.42	ราคาพาณิชย์
5	ค่าแรงไม้แบบ	6,001.00	ตร.ม		-	115.00	690,115.00	บัญชีค่าแรง
6	ไม้โครง	1,442.10	ลบ.ฟ	467.29	673,878.91	-	673,878.91	ราคาพาณิชย์
7	ไม้ค้ำยัน	5,144.00	ตัน	50.00	257,200.00	-	257,200.00	ราคาสิบ
8	ตะปู	1,200.00	กก	37.38	44,856.00	-	44,856.00	ราคาพาณิชย์
9	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	เหล็กกลม 6 มม.	250.00	กก.	18.54	4,635.00	4.100	1,025.00	ราคาพาณิชย์
	เหล็กกลม 9 มม.	7,987.00	กก.	18.92	151,114.04	4.100	32,746.70	ราคาพาณิชย์
	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	69,635.00	กก.	17.89	1,245,770.15	3.300	229,795.50	ราคาพาณิชย์
	เหล็กข้ออ้อย 16 มม.	1,555.00	กก.	16.95	26,357.25	3.300	5,131.50	ราคาพาณิชย์
	เหล็กข้ออ้อย 20 มม.	8,518.00	กก.	16.99	144,720.82	3.300	28,109.40	ราคาพาณิชย์
	เหล็กข้ออ้อย 25 มม.	59,077.00	กก.	17.16	1,013,761.32	3.300	194,954.10	ราคาพาณิชย์
10	ลวดผูกเหล็ก	3,879.00	กก	28.04	108,767.16	-	108,767.16	ราคาพาณิชย์
							รวม	
รวมราคางานโครงสร้าง ค.ส.ล					11,552,543.07		2,144,667.20	13,697,210.27

ลำดับที่	รายละเอียด/คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	โครงการ		ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี(ช่วงที่ 2)ถนนศรีตาปี				ประมาณราคา เมื่อวันที่	
		สถานที่ก่อสร้าง		ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี				รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1. งานตกแต่งผิวพื้น								
1	พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ทหนา 5 ซม.	3,196.00	ตร.ม	450.00	1,438,200.00	-	-	1,438,200.00	ราคาสี่
2	ทรายล้าง(บันได+ริมเขื่อน)	189.00	ตร.ม	210.00	39,690.00	121.00	22,869.00	62,559.00	
	รวมค่างานตกแต่งพื้น				1,477,890.00		22,869.00	1,500,759.00	
	1.2.2 งานราวกันตก								
1	ราวกันตก ยาว 4.00 ม.	27.00	ชุด	6,000.00	162,000.00		-	162,000.00	ราคาสี่
2	ราวกันตก ยาว 5.50 ม.	7.00	ชุด	8,250.00	57,750.00		-	57,750.00	ราคาสี่
3	ราวกันตก ยาว 3.00 ม.	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00		-	4,500.00	ราคาสี่
	รวมค่างานราวกันตก				224,250.00		-	224,250.00	
	1.2.3 งานเบ็ดเตล็ด								
1	งานปรับปรุงศาลา	1.00	งาน	100,000.00	100,000.00			100,000.00	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด				100,000.00			100,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				1,802,140.00		22,869.00	1,825,009.00	

ลำดับที่	รายการ	โครงการ		ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี(ช่วงที่ 2)ถนนศรีตาปี				รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	1.3.1 งานแสงสว่าง								
1	เสาไฟฟ้าสแตมเลส สูง 7.00 ม.	12.00	ต้น	35,300.00	423,600.00	-	-	423,600.00	
2	โคมไฟถนนหลอด LED 120 W. (โคมบน)	12.00	โคม	25,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	
3	โคมไฟถนนหลอด LED 50 W. (โคมล่าง)	12.00	โคม	20,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
4	เสาไฟฟ้า High Mash สูง 25 เมตร	2.00	ชุด	845,910.75	1,691,821.50	-	-	1,691,821.50	
	รวมค่างานแสงสว่าง				-			2,655,421.50	
	1.3.2 ชุดอุปกรณ์ประกอบเสา								
1	ชุดเหล็กประกอบฐานเสาไฟ	12.00	ชุด	1,500.00	18,000.00	200.00	2,400.00	20,400.00	
2	แผงเบรกเกอร์ 10 A .3 ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	12.00	ชุด	1,000.00	12,000.00	240.00	2,880.00	14,880.00	
3	สายไฟฟ้า VCT 2x2.5 ตร.มม. (ภายในเสา)	150.00	ม.	39.82	5,973.00	18.00	2,700.00	8,673.00	
	รวมค่าชุดอุปกรณ์ประกอบเสา				-			43,953.00	
	1.3.3 งานระบบท่อ - สายไฟ								
1	สายไฟฟ้า CV 3x4 ตร.มม.	300.00	ม.	92.00	27,600.00	15.00	4,500.00	32,100.00	
2	ท่อ HDPE Ø 25 มม.	550.00	ม.	16.10	8,855.00	18.00	9,900.00	18,755.00	
3	ตู้ควบคุมอัตโนมัติสแตนเลสกันน้ำ 50 แอมป์	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
4	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	9,634.48	9,634.48	-	-	9,634.48	
	รวมค่า งานระบบท่อ - สายไฟ							100,489.48	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร							2,799,863.98	
	รวมค่างาน กลุ่มงานที่ 1				13,782,852.83		2,243,931.10	18,826,647.91	

คุณ