

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43, 45, 47
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
  1. ก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม ขอย 43 ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00-7.00 ม. ยาว 25.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม.
  2. ก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม ขอย 45 ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00-5.50 ม. ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตร.ม.
  3. ก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม ขอย 47 ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.50-7.00 ม. ยาว 70.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 455.00 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 1,132,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 6.2
  - 6.3
  - 6.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                          |                                  |               |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 7.1 นายทรงพล ยันตรกิจ    | ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| 7.2 นายพนธ์วิทย์ ผ่องศรี | วิศวกรโยธาชำนาญการ               | กรรมการ       |
| 7.3 น.ส.ยุพเรศ สุขยัตวง  | สถาปนิกปฏิบัติการ                | กรรมการ       |

บันทึกการพิจารณากำหนดราคากลาง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ครั้งที่ ๗๕/๒๕๖๕

โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม ๔๓,๔๕,๔๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๑๕/๒๕๖๕  
ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม  
๔๓,๔๕,๔๗ เห็นควรกำหนดราคากลาง ดังนี้

|   |                                   |             |              |     |
|---|-----------------------------------|-------------|--------------|-----|
| ๑ | ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน งานก่อสร้างทาง | เป็นเงิน    | ๘๒๐,๙๕๒.๒๙   | บาท |
|   | ค่า FACTOR F = ๑.๓๗๙๕             | เป็นเงิน    | ๓๑๑,๕๕๑.๓๙   | บาท |
| ๒ | ครุภัณฑ์สิ่งซื้อและจัดซื้อ        | เป็นเงิน    | -            | บาท |
|   | ค่า VAT ๗%                        | เป็นเงิน    | -            | บาท |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด        | เป็นเงิน    | -            | บาท |
|   |                                   |             |              |     |
|   |                                   | รวมเป็นเงิน | ๑,๑๓๒,๕๐๓.๖๘ | บาท |

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรคิดราคากลาง เป็นเงิน ๑,๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทรงพล ยันตรกิจ)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนรวิทย์ ผ่องศรี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวยุพเรศ สุขย์ดวง)

สถาปนิกปฏิบัติการ

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม ซอย 43, 45, 47

ขนาดกว้าง 5.00- 7.00 เมตร ยาวรวม 115 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ วศ.002/2565

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

| ลำดับ | รายการ                                                                        | หน่วย | ปริมาณ<br>งาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน<br>( บาท ) | Factor<br>F | ราคาต่อหน่วย<br>x FF | ราคากลาง   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| 1     | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม                                                       |       |               |              |                    |             |                      |            |
| 1.1   | งานรื้อผิวลาดยางเดิม                                                          | ตร.ม. | 730.00        | 11.56        | 8,438.80           | 1.3795      | 11,641.32            | 11,641.32  |
| 2     | งานรองพื้นทางและพื้นทาง                                                       |       |               |              |                    |             |                      |            |
| 2.1   | งานพื้นทางหินคลุก                                                             | ลบ.ม. | 109.50        | 1,039.21     | 113,793.50         | 1.3795      | 156,978.13           | 156,978.13 |
| 2.2   | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                                                    | ลบ.ม. | 36.50         | 846.36       | 30,892.14          | 1.3795      | 42,615.71            | 42,615.71  |
| 2.3   | งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลึกเฉลี่ย<br>20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่ | ลบ.ม. | 146.00        | 32.68        | 4,771.28           | 1.3795      | 6,581.98             | 6,581.98   |
| 2.4   | งานไหล่ทางวัสดุถมรวม                                                          | ลบ.ม. |               |              |                    |             |                      |            |
| 2.5   | งานไหล่ทางหินเรียง                                                            | ลบ.ม. | 40.00         | 494.00       | 19,760.00          | 1.3795      | 27,258.92            | 27,258.92  |
| 3     | งานผิวทาง                                                                     |       |               |              |                    |             |                      |            |
| 3.1   | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา<br>0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)              | ตร.ม. | 730.00        | 365.47       | 266,793.10         | 1.3795      | 368,041.08           | 368,041.08 |
| 3.2   | รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)                                      | ม.    | 6.50          | 108.90       | 707.85             | 1.3795      | 976.48               | 976.48     |
| 3.3   | รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)                                       | ม.    | 51.50         | 59.05        | 3,041.08           | 1.3795      | 4,195.16             | 4,195.16   |
| 3.4   | รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)                                             | ม.    | 115.00        | 39.85        | 4,582.75           | 1.3795      | 6,321.90             | 6,321.90   |
| 3.5   | รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง                                               | ม.    | 19.00         | 250.00       | 4,750.00           | 1.3795      | 6,552.63             | 6,552.63   |
| 4     | งานโครงสร้าง กำแพงกันดิน                                                      |       |               |              |                    |             |                      |            |
| 4.1   | งานกำแพงกันดิน RW 1 สูง 1.20 ม.                                               | ม.    | 35.00         | 3,885.07     | 135,977.45         | 1.3795      | 187,580.89           | 187,580.89 |
| 4.2   | งานกำแพงกันดิน RW 2 สูง 1.00 ม.                                               | ม.    | 15.00         | 3,342.29     | 50,134.35          | 1.3795      | 69,160.34            | 69,160.34  |
| 4.3   | งานดาดคอนกรีต หนา 10 ซม.<br>เสริม wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม. ซ. 45 ,47         | ตร.ม. | 80.00         | 250.00       | 20,000.00          | 1.3795      | 27,590.00            | 27,590.00  |
| 5     | งานเบ็ดเตล็ด                                                                  |       |               |              |                    |             |                      |            |
| 5.1   | Guard rail มาตรฐาน ชั้นที่ 2 ชนิดที่ 1                                        | ม.    | 24.00         | 1,300.00     | 31,200.00          | 1.3795      | 43,040.40            | 43,040.40  |
| 5.2   | งานป้ายจราจร แบบ บ-9 จราจร 2<br>งานป้ายจราจร แบบ บ-1 จราจร 2                  | ชุด   | 3.00          | 2,810.00     | 8,430.00           | 1.3795      | 11,629.19            | 11,629.19  |
| 5.3   | งานกระบอกโค้งชนิดโพลี คาร์บอนเนต ขนาด 32 นิ้ว                                 | ชุด   | 3.00          | 3,000.00     | 9,000.00           | 1.3795      | 12,415.50            | 12,415.50  |

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม ซอย 43,45,47

ขนาดกว้าง 5.00- 7.00 เมตร ยาวรวม 115 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

วศ.002/2565

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

12 พฤษภาคม 2565

| ลำดับ | รายการ                                                      | หน่วย | ปริมาณ<br>งาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน<br>( บาท ) | Factor<br>F | ราคาต่อหน่วย<br>x FF | ราคากลาง     |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------|
|       | พร้อมเสาและติดตั้ง                                          |       |               |              |                    |             |                      |              |
|       | 5.4 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT<br>(สีเหลืองและสีขาว) | ตร.ม. | 70.00         | 290.00       | 20,300.00          | 1.3795      | 28,003.85            | 28,003.85    |
|       | 5.5 งานไฟเตือนกระพริบโซล่าเซลล์ (อ้างอิงแบบ ท               | ชุด   | 3.00          | 14,280.00    | 42,840.00          | 1.3795      | 59,097.78            | 59,097.78    |
| 6     | งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง                 | L.S.  | 1.00          | 15,000.00    | 15,000.00          | 1.3795      | 20,692.50            | 20,692.50    |
| 7     | งานป้ายโครงการถาวร ขนาด 1.20 *2.40                          | L.S.  | 3.00          | 5,500.00     | 16,500.00          | 1.3795      | 22,761.75            | 22,761.75    |
|       |                                                             |       |               |              | 820,952.29         |             | TOTAL                | 1,132,503.68 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

1,132,503.68

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3795

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

|                          |                                        |              |
|--------------------------|----------------------------------------|--------------|
| ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง | หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน | 1,132,000.00 |
|--------------------------|----------------------------------------|--------------|

ขนาดหรือเนื้อที่

730.00

ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

1550.68

บาท/ตร.ม.


(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายทรงพล ยันตรกิจ)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพนธวิทย์ ม่องศรี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวสุพเรศ สุขยัตวงศ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

### ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นน้ำหนัก(สภาพถมตัวผิวแห้ง)

| Class of Concrete                              | ค4           | ค3           | ค2           | ค1           | Lean 1 : 3 : 5 |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| ส่วนผสมคอนกรีต                                 | 400:734:1015 | 350:800:1030 | 320:835:1070 | 290:868:1015 | 240:728:1218   |
| 1 ปูนซีเมนต์ซีเมนต์ 1.05 x 3,374.44 = 3,543.16 | 1,417.26     | 1,240.11     | 1,133.81     | 1,027.52     | 850.36         |
| 2 ทราย 1.20 x 581.14 = 697.36                  | 304.86       | 332.27       | 346.81       | 360.52       | 302.37         |
| 3 หิน 1.15 x 443.96 = 510.55                   | 332.43       | 336.02       | 349.07       | 331.12       | 397.35         |
| 4 ค่าแรงผสม - เท                               |              | 202.62       | 202.62       | 200.65       | -              |
| รวม                                            | 2,054.55     | 2,111.02     | 2,032.31     | 1,919.81     | 1,550.08       |

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

| Class of Concrete                              | ค4          | ค3          | ค2          | ค1          | Lean 1 : 3 : 5 |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| ส่วนผสมคอนกรีต                                 | 400:524:728 | 350:572:736 | 320:596:764 | 290:620:725 | 240:520:870    |
| 1 ปูนซีเมนต์ซีเมนต์ 1.05 x 3,374.44 = 3,543.16 | 1,417.26    | 1,240.11    | 1,133.81    | 1,027.52    | 850.36         |
| 2 ทราย 1.20 x 581.14 = 697.36                  | 365.42      | 398.89      | 415.63      | 432.36      | 362.63         |
| 3 หิน 1.15 x 443.96 = 510.55                   | 371.68      | 375.76      | 390.06      | 370.15      | 444.18         |
| 4 ค่าแรงผสม - เท                               |             | 202.62      | 202.62      | -           | -              |
| รวม                                            | 2,154.36    | 2,217.38    | 2,142.12    | 1,830.03    | 1,657.16       |

### หมายเหตุ

ในส่วนข้อมูลงานคอนกรีตนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถปรับใช้ตามตารางข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงหรือกรมทางชนบท ได้ตามข้อมูล/ข้อเท็จจริงสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างนั้น ส่วนกรณีที่เป็นกำลังคอนกรีตอื่นนอกเหนือจากมาตรฐานของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท ตารางดังกล่าวให้ผู้ออกแบบโครงการ/งานก่อสร้างนั้น กำหนดสัดส่วนหรืออัตราส่วนผสมขึ้นใหม่ตามหลักการทางวิศวกรรม โดยต้องระบุปริมาณปูนซีเมนต์และหรือวัสดุชั้นต่ำในขั้นตอนการก่อสร้างไว้ด้วย และให้ผู้มีหน้าที่ในการคำนวณราคากลางใช้ปริมาณปูนซีเมนต์และหรือวัสดุชั้นต่ำนั้นในการกำหนดข้อมูลเพื่อคำนวณราคากลาง

ที่มา : ตารางและข้อมูลงาน Class ต่างๆ ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท อ้างอิงหรือศึกษาได้จากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อ (หน้า 22 - 23) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ มติ ครม. เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2555

## รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                   |                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ       | ก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม ซอย 43, 45, 47                                                        |
|                   | ขนาดกว้าง 5.00- 7.00 เมตร ยาวรวม 115 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร |
|                   | 0                                                                                                |
| สถานที่           | ถนนชนเกษม ตำบลชะคราม ต. อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                           |
| หน่วยงานรับผิดชอบ | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี                                                                            |
| ประมาณการเมื่อ    | 12 พฤษภาคม 2565                                                                                  |

$$\text{*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร} = 32.24$$

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) ลึกชั้นหนา 10 ซม.

|                                                             |   |       |             |
|-------------------------------------------------------------|---|-------|-------------|
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ) | = | 10.43 | บาท / ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน                                                | = | 10.43 | บาท / ตร.ม. |

งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)

|                                                  |   |                 |                      |
|--------------------------------------------------|---|-----------------|----------------------|
| คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต            | = | 5 ซม.           |                      |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม รื้อผิวทางเดิมหนา 5 ซม. |   |                 | = 11.7 บาท / ตร.ม.   |
| ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก                           | = | 0.05 ลบ.ม.      |                      |
| ส่วนขยาย = 0.05 x 1.6                            | = | 0.08 ลบ.ม.      |                      |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมต้นและดัก (หินผุ)        | = | 0.08 x 41.21    | = 3.2968 บาท / ตร.ม. |
| รวมทั้ง 3 กม.                                    | = | 0.08 x 11.14    | = 0.8912 บาท / ตร.ม. |
|                                                  |   | รวม             | = 15.888 บาท / ตร.ม. |
|                                                  |   | ค่างานต้นทุนรวม | = 15.888 บาท / ตร.ม. |

งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

|                                      |   |          |           |
|--------------------------------------|---|----------|-----------|
| ค่าวัสดุจากปากไม้(รวมค่าดัก)         | = | 467.29   | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 30.00 กม. 153.89            | = | 153.89   | บาท/ลบ.ม. |
| รวม                                  | = | 621.18   | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว 621.18 x 1.50             | = | 931.77   | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)   | = | 24.00    | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) | = | 83.44    | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม                        | = | 1,039.21 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน                         | = | 1039.21  | บาท/ลบ.ม. |

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

|                                                                |   |         |           |
|----------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)                                 |   | 560.75  | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 30.00 กม. 20.39                                       |   | 20.39   | บาท/ลบ.ม. |
| รวม                                                            |   | 581.14  | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว 581.14 x 1.40                                       |   | 813.596 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานดินคันทาง:บดทับ) |   | 32.76   | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                                  | = | 846.36  | บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน                                                   | = | 846.36  | บาท/ลบ.ม. |

ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement)

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร

ปริมาณงานทั้งโครงการ

ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 150,000.00 / 5,000.00

กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 2,032.31 + 30.00 = 2,062.31 บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 30.00 ตร.ม. = 30.00 ตร.ม.

ปริมาตรคอนกรีต = 30.00 x 15.00 / 100 = 4.50 ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 4.50 @ 2,062.31 = 9,280.39 บาท

ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)

= 1.00 x 15.18 x 4.50 = 68.31 บาท

ค่าตะแกรงเหล็ก 30.00 ตร.ม. x 21.50 บาท/ตร.ม. = 645.00 บาท

ค่าวางตะแกรงเหล็ก 30.00 ตร.ม. x 5.00 บาท/ตร.ม. = 150.00 บาท

ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) 20.60 x 10.00 = 206.00 บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) 11.88 x 30.00 = 356.40 บาท

ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) 8.60 x 30.00 = 258.00 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 10,964.10 บาท

ค่างานต้นทุน 10,964.10 / 30.00 = 365.47 บาท/ตร.ม.

รอยต่อเนื่องตามขวาง Expansion Joint

คิดจากความยาว 3.00 ม.

ค่าเหล็ก Dowel Bar 4.17 กก. @ 20.77 บาท/ตัน = 86.62 บาท

Metalcap+ทาสี+จาระบี 6.00 ชุด @ 10.00 = 60.00 บาท

JOINT FILLER 0.45 ตร.ม. @ 400.00 = 180.00 บาท

JOINT SEALER 0.002 ลิตร @ 45.00 = 0.08 บาท

ค่าหยอดยาง 3.00 ม. @ 13.43 = 40.29 บาท

แผ่นพลาสติก 0.00 ม. @ 0.00 = 0.00 บาท

ไม้แบบ 0.45 ตร.ม. @ 264.07 = 118.83 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 326.70 บาท

ค่างานต้นทุน 326.70 / 3.00 = 108.90 บาท/เมตร

รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

|                         |        |      |      |       |   |        |          |
|-------------------------|--------|------|------|-------|---|--------|----------|
| คิดจากความยาว           | 3.00   | ม.   |      |       |   |        |          |
| ค่าเหล็ก Dowel Bar      | 4.17   | กก.  | @    | 20.77 | = | 85.62  | บาท      |
| ค่าตัด Joint และหยอดยาง | 3.00   | ม.   | @    | 22.16 | = | 66.48  | บาท      |
| ทาสี + จาระบี           | 6.00   | ชุด  | @    | 4.00  | = | 24.00  | บาท      |
| JOINT SEALER            | 0.001  | ลิตร | @    | 45.00 | = | 0.05   | บาท      |
| แผ่นพลาสติก             | 0.00   | ม.   | @    | 0.00  | = | 0.00   | บาท      |
| ค่าใช้จ่ายรวม           |        |      |      |       | = | 177.15 | บาท      |
| ค่างานต้นทุน            | 177.15 | /    | 3.00 |       | = | 59.05  | บาท/เมตร |

รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

|                         |        |      |       |       |   |        |          |
|-------------------------|--------|------|-------|-------|---|--------|----------|
| คิดจากความยาว           | 10.00  | ม.   |       |       |   |        |          |
| ค่าเหล็ก Tie Bar        | 15.80  | กก.  | @     | 21.00 | = | 331.86 | บาท      |
| ค่าตัด Joint และหยอดยาง | 3.00   | ม.   | @     | 22.16 | = | 66.48  | บาท      |
| JOINT SEALER            | 0.004  | ลิตร | @     | 45.00 | = | 0.17   | บาท      |
| ค่าใช้จ่ายรวม           |        |      |       |       | = | 398.50 | บาท      |
| ค่างานต้นทุน            | 398.50 | /    | 10.00 |       | = | 39.85  | บาท/เมตร |

งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Shoulder)

|                                      |        |     |        |   |        |           |
|--------------------------------------|--------|-----|--------|---|--------|-----------|
| ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)        |        |     |        | = | 80.00  | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง                             | 47.00  | กม. | 153.89 | = | 153.89 | บาท/ลบ.ม. |
| รวม                                  |        |     |        | = | 233.89 | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว                           | 233.89 | x   | 1.70   | = | 397.61 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)   |        |     |        | = | 24.00  | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) |        |     |        | = | 83.44  | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม                        |        |     |        | = | 505.05 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน                         |        |     |        | = | 505.05 | บาท/ลบ.ม. |

งานตีเส้นจราจร (Marking)งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)

|                                                      |      |            |   |       |   |      |             |
|------------------------------------------------------|------|------------|---|-------|---|------|-------------|
| ค่าสี                                                | 6    | กก / ตร.ม. | @ | 39    | = | 0.00 | บาท / ตร.ม. |
| ค่าลูกแก้ว                                           | 0.42 | กก / ตร.ม. | @ | 60    | = | 0.00 | บาท / ตร.ม. |
| ค่า Primer                                           | 1    | ตร.ม.      | @ | 11.43 | = | 0.00 | บาท / ตร.ม. |
| ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) =   |      |            |   | 10    | = | 0.00 | บาท / ตร.ม. |
| ค่าทดสอบความหนา , Factor การสะท้อนแสง , การสะท้อนแสง |      |            |   |       | = | 0.00 | บาท / ตร.ม. |
| <b>ค่างานต้นทุน</b>                                  |      |            |   |       | = | 0.00 | บาท / ตร.ม. |

กำแพงกันดิน RW2 / เมตร

( ตามแบบกำแพงกันดิน RW 2 ของ ทน. สุราษฎร์ธานี )

|                              |        |       |   |          |   |          |          |
|------------------------------|--------|-------|---|----------|---|----------|----------|
| คอนกรีต ค 2                  | 0.32   | ลบ.ม. | @ | 2,032.31 | = | 650.34   | บาท      |
| ทรายหยาบ บดอัดแน่น หนา 5 ซม. | 0.0625 | ลบ.ม. | @ | 846.36   | = | 52.90    | บาท      |
| เหล็กเสริม RB 9 มม. SR 24    | 18.563 | กก.   | @ | 34.66    | = | 644.09   | บาท      |
| เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40   | 25.719 | กก.   | @ | 33.74    | = | 1,306.38 | บาท      |
| ลวดผูกเหล็ก                  | 0.967  | กก.   | @ | 33.18    | = | 32.09    | บาท      |
| ไม้แบบ(1)                    | 2.0    | ตร.ม. | @ | 310.26   | = | 620.52   | บาท      |
| ชุดดิน ตักแต่งพื้นที่        | 0.8    | ลบ.ม. | @ | 45.61    | = | 36.49    | บาท      |
| ท่อ PVC 2 นิ้ว พร้อมปิดปลาย  | 2      | จุด   | @ | 45       | = | 90.00    | บาท      |
| <b>ค่างานต้นทุน</b>          |        |       |   |          | = | 3,432.79 | บาท/EACH |

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูญเสียแล้ว

กำแพงกันดิน RW1 / เมตร

( ตามแบบกำแพงกันดิน RW 1 ของ ทน. สุราษฎร์ธานี )

|                              |        |       |   |          |   |          |          |
|------------------------------|--------|-------|---|----------|---|----------|----------|
| คอนกรีต ค 2                  | 0.390  | ลบ.ม. | @ | 2,032.31 | = | 792.60   | บาท      |
| ทรายหยาบ บดอัดแน่น หนา 5 ซม. | 0.06   | ลบ.ม. | @ | 846.36   | = | 67.71    | บาท      |
| เหล็กเสริม RB 9 มม. SR 24    | 14.12  | กก.   | @ | 34.66    | = | 666.17   | บาท      |
| เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40   | 14.911 | กก.   | @ | 33.74    | = | 1,515.30 | บาท      |
| ลวดผูกเหล็ก                  | 1.60   | กก.   | @ | 33.18    | = | 53.09    | บาท      |
| ไม้แบบ(1)                    | 2.4    | ตร.ม. | @ | 310.25   | = | 744.60   | บาท      |
| ชุดดิน ตักแต่งพื้นที่        | 1.00   | ลบ.ม. | @ | 45.61    | = | 45.61    | บาท      |
| ท่อ PVC 2 นิ้ว พร้อมปิดปลาย  | 2      | จุด   | @ | 45       | = | 90.00    | บาท      |
| <b>ค่างานต้นทุน</b>          |        |       |   |          | = | 3,975.07 | บาท/EACH |

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูญเสียแล้ว

## ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

|                                    |        |         |        |     |   |                  |
|------------------------------------|--------|---------|--------|-----|---|------------------|
| คิดจากพื้นที่                      | 1.00   | ตร.ม.   |        |     |   |                  |
| ไม้กระบากหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า | 1.00   | ลบ.ฟ. @ | 514.02 | บาท | = | 514.02 บาท/ตร.ม. |
| ไม้คร่าว                           | 0.30   | ลบ.ฟ. @ | 420.56 | บาท | = | 126.17 บาท/ตร.ม. |
| ไม้ค้ำยันแบบ                       | 0.30   | ต้น @   | 65.00  | บาท | = | 19.50 บาท/ตร.ม.  |
| ตะปู                               | 0.25   | กก. @   | 37.38  | บาท | = | 9.35 บาท/ตร.ม.   |
|                                    |        |         | รวม    |     | = | 669.04 บาท/ตร.ม. |
| เนื่องจากใช้งานได้ 4 ครั้ง คิดจาก  | 669.04 | /       | 4.00   |     | = | 167.26 บาท/ตร.ม. |
| ค่าแรง                             |        |         |        |     | = | 133.00 บาท/ตร.ม. |
| น้ำมันทาผิวไม้                     |        |         |        |     | = | 10.00 บาท/ตร.ม.  |
|                                    |        |         | รวม    |     | = | 310.26 บาท/ตร.ม. |

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

|                                    |        |         |        |     |   |                  |
|------------------------------------|--------|---------|--------|-----|---|------------------|
| คิดจากพื้นที่                      | 1.00   | ตร.ม.   |        |     |   |                  |
| ไม้กระบากหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า | 1.00   | ลบ.ฟ. @ | 514.02 | บาท | = | 514.02 บาท/ตร.ม. |
| ไม้คร่าว                           | 0.30   | ลบ.ฟ. @ | 420.56 | บาท | = | 126.17 บาท/ตร.ม. |
| ไม้ค้ำยันแบบ                       | 0.30   | ต้น @   | 65.00  | บาท | = | 19.50 บาท/ตร.ม.  |
| ตะปู                               | 0.25   | กก. @   | 37.38  | บาท | = | 9.35 บาท/ตร.ม.   |
|                                    |        |         | รวม    |     | = | 669.04 บาท/ตร.ม. |
| เนื่องจากใช้งานได้ 5 ครั้ง คิดจาก  | 669.04 | /       | 5.00   |     | = | 133.81 บาท/ตร.ม. |
| ค่าแรง                             |        |         |        |     | = | 133.00 บาท/ตร.ม. |
| น้ำมันทาผิวไม้                     |        |         |        |     | = | 10.00 บาท/ตร.ม.  |
|                                    |        |         | รวม    |     | = | 276.81 บาท/ตร.ม. |

### 12. ไม้แบบหล่อคอนกรีต

ไม้แบบสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตต่างๆ ให้แบ่งตามลักษณะงาน เป็น 3 ประเภทดังนี้

(1) ไม้แบบงานทั่วไป ใช้สำหรับงานต่างๆ เช่น งาน R.C.MANHOLE, CATCH BASINS, DROP INLET, RETAINING WALL, CONCRETE BARRIERS เป็นต้น

(2) ไม้แบบงานอย่างง่าย ใช้สำหรับงานต่างๆ เช่น CURB AND GUTTER, R.C.DITCH LINING, CONCRETE SLOPE PROTECTION, GUIDE POST, R.O.W.MONUMENT, SIGN POST, KILOMETER STONE เป็นต้น

(3) ไม้แบบงานสะพานและท่อเหลี่ยม

**สรุปราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565**

แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                             | ราคาสืบ<br>จากแหล่ง<br>วัสดุ | ราคาจาก<br>สำนักงาน<br>พาณิชย์จังหวัดฯ | ราคาที่ใช้<br>ประมาณราคา | หน่วย | แหล่งวัสดุ                       | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------|----------|
| 1            | <b>วัสดุดินถม, วัสดุคัดเลือก, วัสดุลูกรัง</b>      |                              |                                        |                          |       |                                  |          |
|              | 1.1 ดินถม                                          | 35.00                        | -                                      | 35.00                    | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี |          |
|              | 1.2 วัสดุคัดเลือก                                  | 38.00                        | -                                      | 38.00                    | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี |          |
|              | 1.3 ลูกรัง                                         | 40.00                        | -                                      | 40.00                    | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี |          |
| 2            | <b>วัสดุทราย</b>                                   |                              |                                        |                          |       |                                  |          |
|              | 2.1 ทรายหยาบ                                       | 239.68                       | -                                      | 239.68                   | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี |          |
|              | 2.2 ทรายหยาบ                                       | -                            | 841.12                                 | 841.12                   | ลบ.ม. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด           |          |
|              | 2.3 ทรายหยาบ ราคาจากท่าทราย                        | -                            | 560.75                                 | 560.75                   | ลบ.ม. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด           |          |
|              | 2.4 ทรายละเอียด                                    | 428.00                       | -                                      | 428.00                   | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี |          |
|              | 2.5 ทรายละเอียด                                    | -                            | 1,028.04                               | 1,028.04                 | ลบ.ม. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด           |          |
|              | 2.6 ทรายถมที่                                      | -                            | 747.66                                 | 747.66                   | ลบ.ม. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด           |          |
|              | 2.7 ทรายถมที่ ราคาจากท่าทราย                       | -                            | 560.75                                 | 560.75                   | ลบ.ม. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด           |          |
|              | 2.8 ทรายถมที่ ราคาจากท่าทราย                       | 250.00                       | -                                      | 250.00                   | ลบ.ม. | โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี |          |
| 3            | <b>วัสดุหินโม่</b>                                 |                              |                                        |                          |       |                                  |          |
|              | 3.1 หินย่อยเบอร์ 1                                 | -                            | 322.43                                 | 322.43                   | ลบ.ม. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด           |          |
|              | 3.2 หินคลุก                                        | -                            | 841.12                                 | 841.12                   | ลบ.ม. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด           |          |
|              | 3.3 หินคลุก ราคา ณ โรงโม่                          | -                            | 467.29                                 | 467.29                   | ลบ.ม. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด           |          |
| 4            | <b>วัสดุหินโม่</b>                                 |                              |                                        |                          |       |                                  |          |
|              | 4.1 หินคลุก A                                      | 350.00                       | -                                      | 350.00                   | ลบ.ม. | บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด    |          |
|              | 4.2 หินฝุ่น                                        | 310.00                       | -                                      | 310.00                   | ลบ.ม. | บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด    |          |
|              | 4.3 หิน 3/4 หินย่อยเบอร์ 1                         | 380.00                       | -                                      | 380.00                   | ลบ.ม. | บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด    |          |
|              | 4.4 หิน 3/8                                        | 330.00                       | -                                      | 330.00                   | ลบ.ม. | บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด    |          |
|              | 4.5 หิน Single Size                                | 400.00                       | -                                      | 400.00                   | ลบ.ม. | บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด    |          |
|              | 4.6 หินใหญ่ ปรับภูมิทัศน์                          | 380.00                       | -                                      | 380.00                   | ลบ.ม. | บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด    |          |
|              | <b>วัสดุหินโม่</b>                                 |                              |                                        |                          |       |                                  |          |
|              | 4.1 หินคลุก A                                      | 295.00                       | -                                      | 295.00                   | ลบ.ม. | บริษัท เอส ซี ซี 1995 จำกัด      |          |
|              | 4.2 หินฝุ่น                                        | 336.00                       | -                                      | 336.00                   | ลบ.ม. | บริษัท เอส ซี ซี 1995 จำกัด      |          |
|              | 4.3 หิน 3/4 หินย่อยเบอร์ 1                         | 485.00                       | -                                      | 485.00                   | ลบ.ม. | บริษัท เอส ซี ซี 1995 จำกัด      |          |
|              | 4.4 หิน 3/8                                        | 462.00                       | -                                      | 462.00                   | ลบ.ม. | บริษัท เอส ซี ซี 1995 จำกัด      |          |
|              | 4.5 หิน Single Size                                | 485.00                       | -                                      | 485.00                   | ลบ.ม. | บริษัท เอส ซี ซี 1995 จำกัด      |          |
|              | 4.6 หินใหญ่ ปรับภูมิทัศน์                          | 462.00                       | -                                      | 462.00                   | ลบ.ม. | บริษัท เอส ซี ซี 1995 จำกัด      |          |
|              | <b>วัสดุหินโม่</b>                                 |                              |                                        |                          |       |                                  |          |
|              | 4.1 หินคลุก A                                      | 283.76                       | -                                      | 283.76                   | ลบ.ม. | บริษัท สุราษฎร์มาทอง จำกัด       |          |
|              | 4.2 หินฝุ่น                                        | 273.92                       | -                                      | 273.92                   | ลบ.ม. | บริษัท สุราษฎร์มาทอง จำกัด       |          |
|              | 4.3 หิน 3/4 หินย่อยเบอร์ 1                         | 369.15                       | -                                      | 369.15                   | ลบ.ม. | บริษัท สุราษฎร์มาทอง จำกัด       |          |
|              | 4.4 หิน 3/8                                        | 280.88                       | -                                      | 280.88                   | ลบ.ม. | บริษัท สุราษฎร์มาทอง จำกัด       |          |
|              | 4.5 หิน Single Size                                | -                            | -                                      | -                        | ลบ.ม. | บริษัท สุราษฎร์มาทอง จำกัด       |          |
|              | 4.6 หินใหญ่ ปรับภูมิทัศน์                          | -                            | -                                      | -                        | ลบ.ม. | บริษัท สุราษฎร์มาทอง จำกัด       |          |
|              | <b>วัสดุหินโม่</b>                                 |                              |                                        |                          |       |                                  |          |
|              | 4.1 หินคลุก A                                      | 255.00                       | -                                      | 255.00                   | ลบ.ม. | บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร์ จำกัด     |          |
|              | 4.2 หินฝุ่น                                        | 240.00                       | -                                      | 240.00                   | ลบ.ม. | บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร์ จำกัด     |          |
|              | 4.3 หิน 3/4 หินย่อยเบอร์ 1                         | 345.00                       | -                                      | 345.00                   | ลบ.ม. | บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร์ จำกัด     |          |
|              | 4.4 หิน 3/8                                        | 240.25                       | -                                      | 240.25                   | ลบ.ม. | บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร์ จำกัด     |          |
|              | 4.5 หิน Single Size                                | -                            | -                                      | -                        | ลบ.ม. | บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร์ จำกัด     |          |
|              | 4.6 หินใหญ่ ปรับภูมิทัศน์                          | 450.00                       | -                                      | 450.00                   | ลบ.ม. | บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร์ จำกัด     |          |
| 5            | <b>วัสดุเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 10 มม.</b> |                              |                                        |                          |       |                                  |          |
|              | 5.1 RB 6                                           | -                            | 26,300.00                              | 26,300.00                | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.      |          |
|              | 5.2 RB 9                                           | -                            | 25,433.33                              | 25,433.33                | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.      |          |
|              | 5.3 RB 12                                          | -                            | 25,400.00                              | 25,400.00                | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.      |          |
|              | 5.4 RB 15                                          | -                            | 25,266.67                              | 25,266.67                | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม.      |          |

**สรุปราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565**

แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                              | ราคาซื้อ<br>จากแหล่ง<br>วัสดุ | ราคาจาก<br>สำนักงาน<br>พาณิชย์จังหวัดฯ | ราคาที่ใช้<br>ประมาณราคา | หน่วย | แหล่งวัสดุ                  | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------|----------|
|              | 5.5 RB 19                                                           | -                             | 25,333.33                              | 25,333.33                | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
|              | 5.6 RB 26                                                           | -                             | 25,333.33                              | 25,333.33                | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
| 6            | <u>วัสดุเหล็กเส้นกลมยาวข้อต่อ SD 40 ยาว 10 เมตร</u>                 | -                             |                                        |                          |       |                             |          |
|              | 6.1 DB 10                                                           | -                             | 25,000.00                              | 25,000.00                | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
|              | 6.2 DB 12                                                           | -                             | 25,000.00                              | 25,000.00                | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
|              | 6.3 DB 16                                                           | -                             | 24,800.00                              | 24,800.00                | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
|              | 6.4 DB 20                                                           | -                             | 24,800.00                              | 24,800.00                | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
|              | 6.5 DB 25                                                           | -                             | 24,800.00                              | 24,800.00                | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
|              | 6.6 DB 28                                                           | -                             | 24,800.00                              | 24,800.00                | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
|              | 6.7 DB 32                                                           | -                             | 24,800.00                              | 24,800.00                | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
| 7            | <u>วัสดุอุดรอยรั่ว ซีเมนต์ 1.25 มม. (เบอร์ 18)</u>                  | -                             | 31.92                                  | 31.92                    | กก.   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
| 8            | <u>วัสดุตะปูตอกไม้ชนิดกลม (ขนาด 3 นิ้ว)</u>                         | -                             | 37.38                                  | 37.38                    | กก.   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
| 9            | <u>วัสดุท่อ คลส. ปากฉลิมุม ขึ้น 3 ยาว 1.00 เมตร</u>                 | -                             |                                        |                          |       |                             |          |
|              | 9.1 $\phi$ 0.30 ขึ้น 3                                              | -                             | 350.47                                 | 350.47                   | ท่อน  | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 9.2 $\phi$ 0.40 ขึ้น 3                                              | -                             | 455.61                                 | 455.61                   | ท่อน  | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 9.3 $\phi$ 0.50 ขึ้น 3                                              | -                             | 630.84                                 | 630.84                   | ท่อน  | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 9.4 $\phi$ 0.60 ขึ้น 3                                              | -                             | 640.19                                 | 640.19                   | ท่อน  | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 9.5 $\phi$ 0.80 ขึ้น 3                                              | -                             | 1,271.03                               | 1,271.03                 | ท่อน  | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 9.6 $\phi$ 1.00 ขึ้น 3                                              | -                             | 1,953.27                               | 1,953.27                 | ท่อน  | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 9.7 $\phi$ 1.20 ขึ้น 3                                              | -                             | 3,046.73                               | 3,046.73                 | ท่อน  | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 9.8 $\phi$ 1.50 ขึ้น 3                                              | -                             | 4,906.54                               | 4,906.54                 | ท่อน  | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
| 10           | <u>วัสดุปูนซีเมนต์</u>                                              | -                             |                                        |                          |       |                             |          |
|              | 10.1 ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตราช้าง                                    | -                             | 3,271.03                               | 3,271.03                 | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 10.2 ปูนซีเมนต์ผสมปูนแดง ตราเสือ                                    | -                             | 2,813.09                               | 2,813.09                 | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
| 11           | <u>วัสดุไม้แป้น</u>                                                 | -                             |                                        |                          |       |                             |          |
|              | 11.1 แผ่นไม้ขัดขาวชนิดใช้ภายใน ขนาด 4" x 8" ยาว 4 ม.                | -                             | 282.03                                 | 282.03                   | แผ่น  | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 11.2 แผ่นไม้ขัดขาวชนิดใช้ภายใน ขนาด 4" x 8" ยาว 6 ม.                | -                             | 381.92                                 | 381.92                   | แผ่น  | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 11.3 ไม้ยาง ไม้ไผ่ 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                      | -                             | 607.48                                 | 607.48                   | ลบ.ฟ. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 11.4 ไม้ยาง ไม้ไผ่ 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                        | -                             | 467.29                                 | 467.29                   | ลบ.ฟ. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 11.5 ไม้ยาง ไม้ไผ่ 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                        | -                             | 467.29                                 | 467.29                   | ลบ.ฟ. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 11.6 ไม้ยาง ไม้ไผ่ 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร                    | -                             | 420.56                                 | 420.56                   | ลบ.ฟ. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 11.7 ไม้ยาง ไม้ไผ่ 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                        | -                             | 467.29                                 | 467.29                   | ลบ.ฟ. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 11.8 ไม้กระดาน ไม้ไผ่ 1 1/2" x 3" ยาว 4 เมตร                        | -                             | 467.29                                 | 467.29                   | ลบ.ฟ. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 11.9 ไม้กระดานทาสี ไม้ไผ่ 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                 | -                             | 514.02                                 | 514.02                   | ลบ.ฟ. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 11.10 ไม้กระดานทาสี ไม้ไผ่ 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                | -                             | 514.02                                 | 514.02                   | ลบ.ฟ. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 11.11 ไม้กระดานทาสี ไม้ไผ่ 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                | -                             | 542.06                                 | 542.06                   | ลบ.ฟ. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 11.12 ไม้กระดานทาสี ไม้ไผ่ 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                | -                             | 560.75                                 | 560.75                   | ลบ.ฟ. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 11.13 ไม้กระดานทาสี ไม้ไผ่ 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร                | -                             | 514.02                                 | 514.02                   | ลบ.ฟ. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 11.14 ไม้กระดานทาสี ไม้ไผ่ 1" x 6" ยาว 3 - 3.50 เมตร                | -                             | 514.02                                 | 514.02                   | ลบ.ฟ. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 11.15 ไม้กระดานทาสี ไม้ไผ่ 1 1/2" x 5" ยาว 4 เมตร                   | -                             | 560.75                                 | 560.75                   | ลบ.ฟ. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
|              | 11.16 ไม้กระดานทาสี ไม้ไผ่ 2" x 6" - 8" ยาว 3 - 3.50 เมตร           | -                             | 560.75                                 | 560.75                   | ลบ.ฟ. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด      |          |
| 12           | <u>ขางมุ้ง</u>                                                      | -                             |                                        |                          |       |                             |          |
|              | 12.1 ชนิดเชือก เกเรด AC - 6070 บรรจุ BULK                           | -                             | 27,286.67                              | 27,286.67                | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
|              | 12.2 ชนิดเชือกแข็งตัวช้า เกเรด CSS-1 บรรจุ BULK                     | -                             | 25,950.00                              | 25,950.00                | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
|              | 12.3 ชนิดเชือกแข็งตัวช้า เกเรด CSS-2h บรรจุ BULK                    | -                             | 28,745.00                              | 28,745.00                | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
|              | 12.4 ชนิดเชือกแข็งตัวเร็ว เกเรด CMS-2 บรรจุ BULK                    | -                             | 25,783.33                              | 25,783.33                | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
|              | 12.5 ชนิดเชือกแข็งตัวเร็วปานกลาง เกเรด CMS-2h บรรจุ BULK            | -                             | 26,016.67                              | 26,016.67                | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
|              | 12.6 ชนิดเชือกแข็งตัวเร็วปานกลาง เกเรด MC-70 บรรจุ BULK             | -                             | 38,700.00                              | 38,700.00                | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
|              | 12.7 ขางมุ้งชนิดใยแก้วใยคาร์บอนความหนาแน่นสูง (FAPAR AC) บรรจุ BULK | -                             | -                                      | -                        | ตัน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |

สรุปราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                              | ราคาซื้อ<br>จากแหล่ง<br>วัสดุ | ราคาจาก<br>สำนักงาน<br>พาณิชย์จังหวัดฯ | ราคาที่ใช้<br>ประมาณราคา | หน่วย | แหล่งวัสดุ                  | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------|----------|
| 13           | <u>ตะแกรงเหล็กเส้นรีด</u>                           |                               |                                        |                          |       |                             |          |
| 13.1         | เหล็ก คก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25x0.25 ม. ตรา ทีเอ็ม | -                             | 27.00                                  | 27.00                    | ตร.ม. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
| 13.2         | เหล็ก คก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม. ตรา ทีเอ็ม | -                             | 34.00                                  | 34.00                    | ตร.ม. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
| 13.3         | เหล็ก คก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15x0.15 ม. ตรา ทีเอ็ม | -                             | 45.00                                  | 45.00                    | ตร.ม. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
| 13.4         | เหล็ก คก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30x0.30 ม. ตรา ทีเอ็ม | -                             | 50.00                                  | 50.00                    | ตร.ม. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
| 13.5         | เหล็ก คก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25x0.25 ม. ตรา ทีเอ็ม | -                             | 60.00                                  | 60.00                    | ตร.ม. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
| 13.6         | เหล็ก คก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม. ตรา ทีเอ็ม | -                             | 73.00                                  | 73.00                    | ตร.ม. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |
| 13.7         | เหล็ก คก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15x0.15 ม. ตรา ทีเอ็ม | -                             | 98.00                                  | 98.00                    | ตร.ม. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กทม. |          |

หมายเหตุ:

ลำดับที่ 1 - 13 (ราคาเงินสด, ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ไม่รวมค่าขนส่ง)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างทางเชื่อมถนนถนนขอม ขอย 43, 45, 47

ขนาดกว้าง 5.00- 7.00 เมตร ยาวรวม 115 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร  
0.00

ชื่อโครงการก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อยู่ในท้องที่จังหวัด

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี เขตฝนตก

0 %

0 %

12 พฤษภาคม 2565

ชุก 1

ราคานั้นมีใบใส่ค่า

5.00 %

7.00 %

32.24 บาท/ลิตร

| ลำดับที่ | ชนิดของวัสดุ              | หน่วย    | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด / ตัด (บาท) | รวม (บาท) | ขนส่งด้วยรถบรรทุก         | หมายเหตุ                         |
|----------|---------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| 1        | เหล็ก RB Ø 6 มม.          | บ./ตัน   | 31768.25       | 0               | 53.41          | 80                   | 4100               | 36001.64  | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชนัยจ.สุราษฎร์ธานี       |
| 2        | เหล็ก RB Ø 9 มม.          | บ./ตัน   | 30430.58       | 0               | 53.41          | 80                   | 4100               | 34667.99  | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชนัยจ.สุราษฎร์ธานี       |
| 3        | เหล็ก RB Ø 12 มม.         | บ./ตัน   | 31261.68       | 0               | 53.41          | 80                   | 3300               | 34695.09  | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชนัยจ.สุราษฎร์ธานี       |
| 4        | เหล็ก RB Ø 15 มม.         | บ./ตัน   | 17266.67       | 0               | 124.74         | 80                   | 3300               | 20771.41  | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชนัยจ.สุราษฎร์ธานี       |
| 5        | เหล็ก RB Ø 19 มม.         | บ./ตัน   | 17570.09       | 0               | 53.41          | 80                   | 3300               | 21003.50  | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชนัยจ.สุราษฎร์ธานี       |
| 6        | เหล็ก DB Ø 12 มม.         | บ./ตัน   | 30307.29       | 0               | 53.41          | 80                   | 3300               | 33740.70  | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชนัยจ.สุราษฎร์ธานี       |
| 7        | เหล็ก DB Ø 16 มม.         | บ./ตัน   | 30339.40       | 0               | 53.41          | 80                   | 3300               | 33592.85  | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชนัยจ.สุราษฎร์ธานี       |
| 8        | เหล็ก DB Ø 20 มม.         | บ./ตัน   | 30145.42       | 0               | 53.41          | 80                   | 2900               | 33198.83  | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชนัยจ.สุราษฎร์ธานี       |
| 9        | เหล็ก DB Ø 25 มม.         | บ./ตัน   | 30179.44       | 0               | 53.41          | 80                   | 2900               | 33212.85  | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชนัยจ.สุราษฎร์ธานี       |
| 10       | Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20m | บ./ตร.ม. | 36.20          | 0               | 0              | 0                    | 0                  | 36.20     | รถบรรทุก 10 ล้อ           | บันทึกสืบ                        |
| 11       | ลวดผูกเหล็ก               | บ./กก.   | 33.18          | 0               | 0              | 0                    | 0                  | 33.18     | รถบรรทุก 10 ล้อ           | จาก พาณิชนัยจ.สุราษฎร์ธานี       |
| 12       | ปูนซีเมนต์ประเภท 1        | บ./ตัน   | 3271.03        | 0               | 53.41          | 50                   | 0                  | 3374.44   | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชนัยจ.สุราษฎร์ธานี       |
| 13       | ยาง AC 60/70              | บ./ตัน   | 18550.00       | 87              | 124.74         | 35                   | 0                  | 18709.74  | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชนัยจ.สุราษฎร์ธานี       |
| 14       | ยาง CSS- 1                | บ./ตัน   | 21752.67       | 87              | 124.74         | 0                    | 0                  | 21877.41  | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชนัยจ.สุราษฎร์ธานี       |
| 15       | หิน Single Size           | บ./ลบ.ม. | 0.00           | 0               | 0              | 0                    | 0                  | 0.00      | รถบรรทุก 10 ล้อ           | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี |

|    |                                      |          |         |    |        |   |   |         |                 |                                  |
|----|--------------------------------------|----------|---------|----|--------|---|---|---------|-----------------|----------------------------------|
| 16 | หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต                | บ./ลบ.ม. | 124.00  | 47 | 153.89 | 0 | 0 | 277.89  | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี |
| 17 | หินคลุก                              | บ./ลบ.ม. | 487.29  | 30 | 153.89 | 0 | 0 | 621.18  | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี |
| 18 | หินย่อยผสมคอนกรีต                    | บ./ลบ.ม. | 372.03  | 15 | 121.53 | 0 | 0 | 443.96  | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุราษฎร์ธานี        |
| 19 | ทรายผสมคอนกรีต                       | บ./ลบ.ม. | 560.75  | 15 | 20.39  | 0 | 0 | 581.14  | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี |
| 20 | วัสดุลูกรัง                          | บ./ลบ.ม. | 0.00    | 0  | 0      | 0 | 0 | 0.00    | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี |
| 21 | วัสดุคัดเลือก "ก"                    | บ./ลบ.ม. | 0.00    | 0  | 0      | 0 | 0 | 0.00    | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี |
| 22 | ทรายถมคันทาง                         | บ./ลบ.ม. | 360.75  | 30 | 20.39  | 0 | 0 | 581.14  | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี |
| 23 | ดินถมคันทาง                          | บ./ลบ.ม. | 150.00  | 5  | 121.53 | 0 | 0 | 271.53  | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี |
| 24 | ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3          | ท่อน     | 364.49  | 37 | 0      | 0 | 0 | 364.49  | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุราษฎร์ธานี        |
| 25 | ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3          | ท่อน     | 481.31  | 37 | 0      | 0 | 0 | 481.31  | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุราษฎร์ธานี        |
| 26 | ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3          | ท่อน     | 784.58  | 37 | 0      | 0 | 0 | 784.58  | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุราษฎร์ธานี        |
| 27 | ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3          | ท่อน     | 1182.25 | 37 | 0      | 0 | 0 | 1182.25 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุราษฎร์ธานี        |
| 28 | ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3          | ท่อน     | 1826.17 | 37 | 0      | 0 | 0 | 1826.17 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุราษฎร์ธานี        |
| 29 | ไม้กระดาน 1" x 8"                    | ลบ.ฟ.    | 514.02  | 0  | 0      | 0 | 0 | 514.02  | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุราษฎร์ธานี        |
| 30 | ไม้อัดยาง ทน 4 มม.                   | แผ่น     | 195.00  | 0  | 0      | 0 | 0 | 195.00  | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุราษฎร์ธานี        |
| 31 | ไม้คร่าว 1 1/2" x 3"                 | ลบ.ฟ.    | 420.56  | 0  | 0      | 0 | 0 | 420.56  | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุราษฎร์ธานี        |
| 32 | ไม้ค้ำยัน ๑ 3" x 3.00 ม.             | ต้น      | 30.00   | 0  | 0      | 0 | 0 | 30.00   | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี |
| 33 | ไม้ค้ำยัน ๑ 4" x 3.00 ม.             | ต้น      | 57.00   | 0  | 0      | 0 | 0 | 57.00   | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี |
| 34 | เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.           | ท่อน     | 317.76  | 0  | 0      | 0 | 0 | 317.76  | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุราษฎร์ธานี        |
| 35 | แผ่นเหล็ก 4 มม. x 5 ซม.              | ท่อน     | 0.00    | 0  | 0      | 0 | 0 | 0.00    | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี |
| 36 | แผ่นเหล็ก 6 มม. x 5 ซม.              | ท่อน     | 0.00    | 0  | 0      | 0 | 0 | 0.00    | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี |
| 37 | แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว 3 เมตร         | ม.       | 392.52  | 0  | 0      | 0 | 0 | 392.52  | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุราษฎร์ธานี        |
| 38 | ท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร | ท่อน     | 216.00  | 0  | 0      | 0 | 0 | 216.00  | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุราษฎร์ธานี        |
| 39 | คอนกรีตผสมเสร็จ 320 ksc              | บ./ลบ.ม. | 1822.43 | 0  | 0      | 0 | 0 | 1822.43 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุราษฎร์ธานี        |
| 40 | คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc              | บ./ลบ.ม. | 1588.79 | 0  | 0      | 0 | 0 | 1588.79 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุราษฎร์ธานี        |
| 41 | ตะปู                                 | กก.      | 46.73   | 0  | 0      | 0 | 0 | 46.73   | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุราษฎร์ธานี        |

**ตารางรายชื่อจังหวัด  
ที่กำหนดให้อยู่ในพื้นที่ฝนตกชุก  
ตามตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง**

จังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 1,600 มม.

| จังหวัด       | การใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| จันทบุรี      | ใช้ Factor F ฝนชุก 1                                |
| ชุมพร         | ใช้ Factor F ฝนชุก 1                                |
| เชียงราย      | ใช้ Factor F ฝนชุก 1                                |
| ตรัง          | ใช้ Factor F ฝนชุก 1                                |
| ตราด          | ใช้ Factor F ฝนชุก 2                                |
| นครพนม        | ใช้ Factor F ฝนชุก 1                                |
| นครศรีธรรมราช | ใช้ Factor F ฝนชุก 1                                |
| นราธิวาส      | ใช้ Factor F ฝนชุก 2                                |
| ปราจีนบุรี    | ใช้ Factor F ฝนชุก 1                                |
| ปัตตานี       | ใช้ Factor F ฝนชุก 1                                |
| พังงา         | ใช้ Factor F ฝนชุก 2                                |
| พัทลุง        | ใช้ Factor F ฝนชุก 1                                |
| ภูเก็ต        | ใช้ Factor F ฝนชุก 2                                |
| ยะลา          | ใช้ Factor F ฝนชุก 2                                |
| ระนอง         | ใช้ Factor F ฝนชุก 2                                |
| สงขลา         | ใช้ Factor F ฝนชุก 1                                |
| สตูล          | ใช้ Factor F ฝนชุก 1                                |
| สุราษฎร์ธานี  | ใช้ Factor F ฝนชุก 1                                |
| หนองคาย       | ใช้ Factor F ฝนชุก 1                                |

# ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง



เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

| ค่างาน (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |                 |             |                | รวมใบรูป<br>Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>(VAT) | Factor F | Factor F<br>ฝนชุก 1 | Factor F<br>ฝนชุก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                         | ค่า<br>อำนวยการ                      | ค่า<br>ดอกเบี้ย | ค่า<br>กำไร | ค่า<br>ใช้จ่าย |                    |                          |          |                     |                     |
| ≤ 5                     | 20.8340                              | 0.8333          | 5.5000      | 27.1673        | 1.2717             | 1.0700                   | 1.3607   | 1.3795              | 1.3984              |
| 10                      | 16.0809                              | 0.8333          | 5.5000      | 22.4142        | 1.2241             | 1.0700                   | 1.3098   | 1.3292              | 1.3486              |
| 20                      | 10.6385                              | 0.8333          | 5.5000      | 16.9718        | 1.1697             | 1.0700                   | 1.2516   | 1.2689              | 1.2863              |
| 30                      | 7.5561                               | 0.8333          | 5.5000      | 13.8894        | 1.1389             | 1.0700                   | 1.2186   | 1.2342              | 1.2497              |
| 40                      | 7.4312                               | 0.8333          | 5.0000      | 13.2645        | 1.1326             | 1.0700                   | 1.2119   | 1.2289              | 1.2460              |
| 50                      | 6.9413                               | 0.8333          | 5.0000      | 12.7746        | 1.1277             | 1.0700                   | 1.2066   | 1.2238              | 1.2409              |
| 60                      | 6.3773                               | 0.8333          | 5.0000      | 12.2106        | 1.1221             | 1.0700                   | 1.2006   | 1.2177              | 1.2348              |
| 70                      | 6.3436                               | 0.8333          | 4.5000      | 11.6769        | 1.1168             | 1.0700                   | 1.1950   | 1.2125              | 1.2300              |
| 80                      | 6.0234                               | 0.8333          | 4.5000      | 11.3567        | 1.1136             | 1.0700                   | 1.1916   | 1.2091              | 1.2267              |
| 90                      | 5.4724                               | 0.8333          | 4.5000      | 10.8057        | 1.1081             | 1.0700                   | 1.1857   | 1.2026              | 1.2196              |
| 100                     | 5.1694                               | 0.8333          | 4.5000      | 10.5027        | 1.1050             | 1.0700                   | 1.1824   | 1.1990              | 1.2156              |
| 110                     | 4.7483                               | 0.8333          | 4.0000      | 9.5816         | 1.0958             | 1.0700                   | 1.1725   | 1.1887              | 1.2048              |
| 120                     | 4.6292                               | 0.8333          | 4.0000      | 9.4625         | 1.0946             | 1.0700                   | 1.1712   | 1.1876              | 1.2039              |
| 130                     | 4.4430                               | 0.8333          | 4.0000      | 9.2763         | 1.0928             | 1.0700                   | 1.1693   | 1.1854              | 1.2015              |
| 140                     | 4.3286                               | 0.8333          | 4.0000      | 9.1619         | 1.0916             | 1.0700                   | 1.1680   | 1.1843              | 1.2005              |
| 150                     | 4.1868                               | 0.8333          | 4.0000      | 9.0201         | 1.0902             | 1.0700                   | 1.1665   | 1.1826              | 1.1987              |
| 160                     | 4.0855                               | 0.8333          | 4.0000      | 8.9188         | 1.0892             | 1.0700                   | 1.1654   | 1.1817              | 1.1979              |
| 170                     | 4.0052                               | 0.8333          | 4.0000      | 8.8385         | 1.0884             | 1.0700                   | 1.1646   | 1.1807              | 1.1968              |
| 180                     | 3.9482                               | 0.8333          | 4.0000      | 8.7815         | 1.0878             | 1.0700                   | 1.1639   | 1.1800              | 1.1960              |
| 190                     | 4.1809                               | 0.8333          | 3.5000      | 8.5142         | 1.0851             | 1.0700                   | 1.1611   | 1.1780              | 1.1949              |
| 200                     | 4.1572                               | 0.8333          | 3.5000      | 8.4905         | 1.0849             | 1.0700                   | 1.1608   | 1.1777              | 1.1946              |
| 210                     | 4.0541                               | 0.8333          | 3.5000      | 8.3874         | 1.0839             | 1.0700                   | 1.1598   | 1.1767              | 1.1937              |
| 220                     | 4.0279                               | 0.8333          | 3.5000      | 8.3612         | 1.0836             | 1.0700                   | 1.1595   | 1.1764              | 1.1933              |
| 230                     | 3.9408                               | 0.8333          | 3.5000      | 8.2741         | 1.0827             | 1.0700                   | 1.1585   | 1.1753              | 1.1921              |
| 240                     | 3.8617                               | 0.8333          | 3.5000      | 8.1950         | 1.0820             | 1.0700                   | 1.1577   | 1.1744              | 1.1911              |
| 250                     | 3.7523                               | 0.8333          | 3.5000      | 8.0856         | 1.0809             | 1.0700                   | 1.1566   | 1.1731              | 1.1896              |
| 260                     | 3.6513                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.9846         | 1.0798             | 1.0700                   | 1.1554   | 1.1717              | 1.1881              |
| 270                     | 3.5578                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.8911         | 1.0789             | 1.0700                   | 1.1544   | 1.1706              | 1.1868              |
| 280                     | 3.4710                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.8043         | 1.0780             | 1.0700                   | 1.1535   | 1.1695              | 1.1856              |
| 290                     | 3.3902                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.7235         | 1.0772             | 1.0700                   | 1.1526   | 1.1685              | 1.1845              |
| 300                     | 3.3147                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.6480         | 1.0765             | 1.0700                   | 1.1519   | 1.1677              | 1.1835              |
| 350                     | 3.2737                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.6070         | 1.0761             | 1.0700                   | 1.1514   | 1.1672              | 1.1829              |
| 400                     | 3.1486                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.4819         | 1.0748             | 1.0700                   | 1.1500   | 1.1660              | 1.1819              |
| 450                     | 3.1268                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.4601         | 1.0746             | 1.0700                   | 1.1498   | 1.1657              | 1.1816              |
| 500                     | 3.0168                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.3501         | 1.0735             | 1.0700                   | 1.1486   | 1.1645              | 1.1804              |
| 700                     | 2.7735                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.1068         | 1.0711             | 1.0700                   | 1.1461   | 1.1615              | 1.1770              |
| > 700                   | 2.7735                               | 0.8333          | 3.5000      | 7.1068         | 1.0711             | 1.0700                   | 1.1461   | 1.1615              | 1.1770              |

หมายเหตุ

1. กรณีคำนวณอยู่ระหว่างช่วงของค่างานด้านบนที่กำหนด ให้เขียนอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมใบรูป Factor F"

ระเบียบวาระการประชุม  
พิจารณากำหนดราคากลาง  
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม ๔๓,๔๕,๔๗  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม ๔๓,๔๕,๔๗ เพื่อดำเนินการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ตามที่สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้อนุมัติให้โอนงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ  
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

การกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างมากำหนดเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนน  
เกษม ๔๓,๔๕,๔๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม ๔๓, ๔๕, ๔๗  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

**ผู้มาประชุม**

|                          |                                  |               |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑. นายทรงพล ยันตรกิจ     | ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายพนธวิทย์ ผ่องศรี   | วิศวกรโยธาชำนาญการ               | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวยุพเรศ สุขย์ดวง | สถาปนิกปฏิบัติการ                | กรรมการ       |

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ**

ประธานกรรมการฯ ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม ๔๓, ๔๕, ๔๗ เพื่อดำเนินการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ตามที่สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้อนุมัติให้โอนงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมฯ**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา**

ประธานกรรมการฯ เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และจัดส่งรายละเอียด เพื่อดำเนินการจัดจ้าง นั้น

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม ๔๓, ๔๕, ๔๗ โดยได้นำแบบแปลน เลขที่ วศ.๐๐๒/๒๕๖๕ และประมาณราคาในส่วนควบคุมการก่อสร้าง จัดทำไว้มากำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ , ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างที่ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

/เรื่องแนวทาง...

เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ,ราคาที่ดินสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบัญชีค่าแรง/ดำเนินการของกรมบัญชีกลาง มากำหนดเกี่ยวกับราคาค่าแรงและวัสดุก่อสร้าง

|                  |                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คณะกรรมการ       | งบประมาณค่าก่อสร้าง ๑, ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมติคณะกรรมการเห็นควรให้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑,๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) |
| มติที่ประชุม     | เห็นชอบ                                                                                                                                                                   |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                      |
| ประธานกรรมการฯ   | เห็นควรนำเรียนเสนอนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพิจารณาอนุมัติตามผลการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลางในระเบียบวาระที่ ๓                                                     |

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวยุพเรศ สุขย์ดวง)  
สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายทรงพล ยันตรกิจ)  
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
พิจารณากำหนดราคากลาง  
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม ๔๓,๔๕,๔๗  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

| ลำดับ | รายชื่อ-สกุล          | ตำแหน่ง                          | ลายมือชื่อ                                                                          | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ๑     | นายทรงพล ยันตรกิจ     | ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง |  |          |
| ๒     | นายพนธ์วิทย์ ผ่องศรี  | วิศวกรโยธาชำนาญการ               |  |          |
| ๓     | นางสาวยุพเรศ สุขยัตวง | สถาปนิกปฏิบัติการ                | ยุพเรศ                                                                              |          |
|       |                       |                                  |                                                                                     |          |



คำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ที่ ๗๑๕/๒๕๖๕  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ดังนี้

๑. โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรีตาปี จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรีตาปี รายละเอียดดังนี้

๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานเด็กเล่นให้มีความสวยงาม

๒. ติดตั้งอุปกรณ์เด็กเล่น

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

๒. โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม ๔๓,๔๕,๔๗ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม ๔๓,๔๕,๔๗ รายละเอียดดังนี้

๑. ก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม ขอย ๔๓ ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐-๗.๐๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตร.ม.

๒. ก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม ขอย ๔๕ ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐-๕.๕๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตร.ม.

๓. ก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม ขอย ๔๗ ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๕๐-๗.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๕.๐๐ ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

๓. โครงการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานลอย ขนาดกว้าง ๓.๒๐ ม. ยาว ๒๘.๐๐ ม. พร้อมหลังคาคลุม

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

เพื่อให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงขอแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรีตาปี ประกอบด้วย

๑. นายทรงพล ยันตรกิจ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง ประธานกรรมการ

๒. นายนำศักดิ์ ไทยถาวร สถาปนิกชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๓. นายกิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์ทิพ นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน กรรมการ

/๒.โครงการ...

๒. โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม ๔๓,๔๕,๔๗ ประกอบด้วย

- |                         |                                  |               |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑. นายทรงพล ยันตรกิจ    | ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายพนธ์วิทย์ ผ่องศรี | วิศวกรโยธาชำนาญ                  | กรรมการ       |
| ๓. น.ส.ยุพเรศ สุขย์ดวง  | สถาปนิกปฏิบัติการ                | กรรมการ       |

๓. โครงการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ประกอบด้วย

- |                         |                                  |               |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑. นายทรงพล ยันตรกิจ    | ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสักรินทร์ อินทราช | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ          | กรรมการ       |
| ๓. นายนาคศักดิ์ ไทยถาวร | สถาปนิกชำนาญการพิเศษ             | กรรมการ       |

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและเกิดประโยชน์แก่ หน่วยงานราชการ ต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

  
(นายประเสริฐ บุญประสพ)  
นายกเทศมนตรีนครราชสีมา