



บันทึกข้อความ

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
เลขรับลำดับที่ ๑๐๙๖
รับวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๒๗

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล โทร. ๐-๗๗๒๗-๒๕๑๓ ต่อ ๑๕๒

ที่ สฎ ๕๒๐๐๖.๕/๘๗๙

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ ๑๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๘๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ ๑๓

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ ๑๓ โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๙๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งคำนวณราคากลางตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงมีมติกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๖๖๐,๖๓๗.๑๖ บาท ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นชอบราคากลาง และมอบฝ่ายพัสดุฯ เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเสกฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล)
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

/(ลงชื่อ)...

ที่ สฎ ๕๒๐๐๖.๕/ ๗๗๙

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ ๑๓

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศฤงคววัฒน์ สุวรรณลิขิต)
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายอำนาจ ทองแดง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาล

มี.....

(นางสิริอาภา มาศ ไชยฤทธิ์ศรีคุณ)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ/เพื่อโปรดพิจารณา

มี.....

ว่าที่ ร.ต.

(วิญญู วัชรสวัสดิ์)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เห็นชอบ

.....

.....

(นายประเสริฐ บุญประสพ)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖

ตรวจแล้ว

มี.....นิติกร
มี.....พัสดุ
มี.....การเงิน

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ ๑๓.....
๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงาน/เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท - แก้วแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน -
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖ เป็นเงิน ๖๖๐,๖๓๗.๑๖ บาท
- หักแสนหกหมื่นหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบหกสตางค์ -
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ราคากลาง จำนวน ๕ แผ่น.....
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑นายเสกฐวุฒิ บุรินทร์ภิบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ประธานกรรมการ
 - ๗.๒นายศฤงควัฒน์ สุวรรณลิขิต ตำแหน่งวิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๗.๓นายอำนาจ ทองแดง ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ส่วนราชการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประเภท งานทาง
 โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 13
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่ วศ.สข.04/2566 ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	660,637.16	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	660,637.16	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	660,637.16	
	หกแสนหกหมื่นหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบหกสตางค์		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 (นายเสกฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล)
 ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล


เห็นชอบ 
 (นายเสกฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล)
 ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายศฤงควัฒน์ สุวรรณลิขิต)
 วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

เห็นชอบ 
 (นางสิริอาภา มาศ ไชยฤทธิ์ศรีคุณ)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายอำนาจ ทองแดง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ 
 ว่าที่ ร.ต. (กัญญา วัชรสวัสดิ์)
 รองปลัดเทศบาลฯ
 ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ดำเนินการตามระเบียบ
 อนุมัติ 
 (นายประเสริฐ บุญประกอบ)
 นายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบสรปราคารกลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 13

แผ่นที่ 1/1

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ศสล. ขนาด Ø 0.60 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 130.00 ม.

และผิวจราจรแบบ คสล. ทหนา 0.15 ม. กว้าง 3.00 - 3.50 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 130.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

[illegible]

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

NET	484,906.90
PER	1.3624

รวม	660,637.16
ปรับยอด	660,637.16

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

(อยู่ในท้องที่จังหวัดเขตฝนตก ปกติ ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 32.50 บาท/ลิตร หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต =	5.00	ซม.		
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (: ผิว AC 5 ซม.)			=	11.56 บาท / ตร.ม.
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.				
ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก =	0.05	ลบ.ม.		
ส่วนขยาย = 0.05 x 1.60 =	0.08	ลบ.ม.		
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดินและตัก (: หินผุ - ดินและตัก)	0.08	x	41.26	= 3.30 บาท / ตร.ม.
ขนทิ้ง 1 กม.	0.08	x	11.50	= 0.92 บาท / ตร.ม.
รวม			=	15.78 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม			=	15.78 บาท / ตร.ม.

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)		=	350.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5.00 กม.		=	14.42	บาท/ลบ.ม.
รวม		=	364.42	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 364.42 x 1.40		=	510.19	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานดินคันทาง : บดทับ)	46.84	x	0.75	= 0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		=	510.19	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม		=	510.19	บาท/ลบ.ม.

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement)

หนา 15.0 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)

กรณีติดตั้งเครื่องผสม สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ลบ.ม.

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01 ขนาด กว้าง 3.50 x 10.00 เมตร		=	35.00	ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ		=	27.00	ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 150,000.00 / 5,000.00		=	30.00	บาท/ลบ.ม.
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.				
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 2,024.41 + 30.00		=	2,054.41	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่		=	35.00	ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 35.00 x 15.00 / 100		=	5.25	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 5.25 ลบ.ม. @ 2,054.41		=	10,785.65	บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต 0.03 กม. (ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)				
= 0.03 x 15.18 x 5.25		=	2.59	บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 35.000 ตร.ม. x 33.00 บาท/ตร.ม. (ใช้ Wire Mesh ๑ 4 มม. @ 20 x 20 cm.)		=	1,155.00	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 35.000 ตร.ม. x 5.00 บาท/ตร.ม.		=	175.00	บาท
ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) = 20.60 x 10.00 เมตร		=	206.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.21 x 35.00 ตร.ม.		=	427.35	บาท
ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) =		=		บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 35.000 ตร.ม. x 0.00 บาท/ตร.ม.		=	0.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		=	12,751.59	บาท
ค่างานต้นทุน = 12,751.59 / 35.00		=	364.33	บาท/ตร.ม.

เลือกค่างานบ่มผิวทางคอนกรีต
☐ มีค่างาน ☒ ไม่มีค่างาน

รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)

ระยะห่าง / Joint = 50.00 เมตร

คิดจากความยาว	3.50	ม.							
ค่าเหล็ก Dowel Bar	12.99	กก.	@	30.73	=	398.99	บาท		
PVC Cap + ทาสี + จาระบี	7.00	ชุด	@	10.00	=	70.00	บาท		
Joint Filler (แผ่นโฟม)	0.53	ตร.ม.	@	20.00	=	10.50	บาท		
Joint Sealer	2.19	ลิตร	@	45.00	=	98.44	บาท		
ค่าหยอดยาง	3.50	ม.	@	14.99	=	52.47	บาท		
ไม้แบบ (2)	0.00	ตร.ม.	@	195.77	=	0.00	บาท		
ค่าใช้จ่ายรวม					=	630.39	บาท		
ค่างานต้นทุน	630.39	/	3.50		=	180.11	บาท/เมตร		

Metal Cap	ราคาชุดละ	@	10.00	บาท (ประมาณ)
Joint Filler (แผ่นโฟม)	ราคาตารางเมตรละ	@	20.00	บาท (ประมาณ)
Joint Sealer	ลิตรละ	@	45.00	บาท (ประมาณ)
ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar		@	4.00	บาท (ประมาณ)

(ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

ระยะห่าง / Joint = 10.00 เมตร

คิดจากความยาว	3.50	ม.							
ค่าเหล็ก Dowel Bar	12.99	กก.	@	30.73	=	398.99	บาท		
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	3.50	ม.	@	23.87	=	83.55	บาท		
ทาสี + จาระบี	7.00	ชุด	@	4.00	=	0.00	บาท		
Joint Sealer	1.40	ลิตร	@	45.00	=	63.00	บาท		
ค่าใช้จ่ายรวม					=	545.53	บาท		
ค่างานต้นทุน	545.53	/	3.50		=	155.87	บาท/เมตร		

รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	10.00	ม.							
ค่าเหล็ก Tie Bar	8.88	กก.	@	29.57	=	262.62	บาท		
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	10.00	ม.	@	23.87	=	238.70	บาท		
Joint Sealer	5.00	ลิตร	@	45.00	=	225.00	บาท		
ค่าใช้จ่ายรวม					=	726.32	บาท		
ค่างานต้นทุน	726.32	/	10.00		=	72.63	บาท/เมตร		

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 ม. ชั้น 3 (R.C. Pipe Culvert Dia. 0.60 m. CLASS 3)

ขุดดิน	1.61	ลบ.ม. @	21.84	(ดินถมหลังท่อสูง 0.07 ม.)	=	35.16	บาท/ม.	
ค่าท่อ Ø 0.60 ม. ชั้น 3					=	700.94	บาท/ม.	
ค่าขนส่ง					=	16.95	บาท/ม.	
ค่าวางและกลบกลับ					=	345.00	บาท/ม.	
ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 ทน	0.10	ม.	0.075	@	1,806.01	=	135.45	บาท/ม.
ค่าทรายถมหลังท่อ			0.09	@	510.19	=	45.92	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม					=	1,279.42	บาท/ม.	
ค่างานต้นทุน					=	1,279.42	บาท/ม.	

หมายเหตุ

ค่าขนส่งต่อคิดจากรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง 1.00 กม. = 8.21 x 13+300 = 406.73 บาท/เทียว

ค่าขนส่งเฉลี่ย = 406.73 / 24 = 16.95 บาท/ม.

รางวี คสล. ขนาด 1.10 ม.

(ตามแบบรางวี คสล.ของ ทน. สุราษฎร์ธานี)

คอนกรีต ค 2	2.10	ลบ.ม.	@	2,270.45	=	4,767.95	บาท
เหล็กเสริม RB 6 มม.	47.90	กก.	@	30.42	=	1,457.08	บาท
ลวดผูกเหล็ก	1.44	กก.	@	32.71	=	47.00	บาท
ไม้แบบ(1)	2.00	ตร.ม.	@	204.96	=	409.92	บาท
ทรายหยาบ	0.55	ลบ.ม.	@	510.19	=	280.60	บาท
ค่างานต้นทุน					=	6,962.55	บาท/EACH
ค่างานต้นทุน = 6,962.55 / 10					=	696.255	บาท/EACH
หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเพื่อส่วนสูญเสียแล้ว							

งานบ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด ๑ 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพัก แบบเหล็กหล่อ (ในผิวจราจร)

ขนาด 1.10 x 1.25 ม. สูงเฉลี่ย 1.40 ม. ท่อ Ø 0.60 ม. เข้า - ออก

ก. บ่อพัก ค.ส.ล. (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต ค 2	1.10	ลบ.ม.	@	2,270.45	=	2,497.50	บาท
เหล็กเสริม RB 6 มม.	8.10	กก.	@	30.42	=	246.39	บาท
เหล็กเสริม RB 9 มม.	22.81	กก.	@	29.48	=	672.54	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.93	กก.	@	32.71	=	30.33	บาท
ไม้แบบ (1)	5.68	ตร.ม.	@	204.96	=	1,164.17	บาท
ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว	2.00	ม.	@	300.86	=	601.73	บาท
ขุดดินและปรับพื้น	1.56	ลบ.ม.	@	21.84	=	34.07	บาท
ค่างานต้นทุนเฉพาะ บ่อพัก ค.ส.ล.					=	5,246.73	บาท

ข. ฝาปิดเหล็กหล่อ

ฝาปิดเหล็กหล่อ ขนาด 0.74 x 0.74 x 0.07	1.00	ฝา	@	8,000.00	=	8,000.00	บาท
ค่างานต้นทุนฝาปิด 1 ฝา							
					=	8,000.00	บาท

ค่างานต้นทุน	=	ค่างาน บ่อพัก ค.ส.ล. + ฝาปิดเหล็กหล่อ					
	=	5,246.73	+	8,000.00	=	13,246.73	บาท/EACH

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเพื่อส่วนสูญเสียแล้ว

ราคาน้ำมัน

กดค้นหาราคาน้ำมัน ค้นหา ✓ เมืองสุราษฎร์ธานี ✓ ปีงบประมาณ ✓ 2566 ✓

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำ พ.ศ. 2566
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

วันที่ - เวลา	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Diesel B20	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Diesel	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Diesel B7	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) E85	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) E20	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Gasohol 91	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Gasohol 95	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมทริกซ์	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Diesel
07-06-2566 05:00	32.24	32.24	32.24	33.69	33.24	35.28	35.55	43.34	41
02-06-2566 05:00	32.24	32.24	32.24	33.09	32.64	34.68	34.95	42.74	41

หน้า 1 จาก 1

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ ๑๓
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ สำนักงานส่วนช่างสุขาภิบาล

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

หลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ ๑๓ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

การพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ ๑๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


.....

.....

.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ ๑๓
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ สำนักงานส่วนช่างสุขาภิบาล

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเสกฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล	ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล		ประธานกรรมการ
๒	นายศฤงค์วัฒน์ สุวรรณลิขิต	วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายอำนาจ ทองแดง	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ/เลขา

ผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายเสกฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานกรรมการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๘๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการกำหนดราคากลาง และการประชุมในวันนี้ขอมอบหมายให้ นายอำนาจ ทองแดง เป็นผู้จัดบันทึก
รายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ประธานกรรมการ - ตามที่คำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๘๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๖๖ ได้มอบหมายให้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร
ถนนตลาดใหม่ ๑๓ โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐-
๓.๕๐ เมตร

ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร
วงเงินงบประมาณ ๙๓๗,๐๐๐ บาท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาคำนวณราคากลาง และกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
กำหนดวงงาน

นายศฤงควัฒน์
สุวรรณลิขิต

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์
ในการพิจารณา ดังนี้

๑. ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

๒. ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ณ วันที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๖๕

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๓๓.๒/ว.๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม
๒๕๖๕ เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณ

ประธานกรรมการ

ราคากลางงานก่อสร้าง และ ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
ราคาที่น่ามาคำนวณราคากลาง มาจากคำนวณวิธีใดบ้างครับ

นายศฤงควัฒน์
สุวรรณลิขิต

ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น
โดยใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเนื่องจากเป็นการก่อสร้างในส่วนภูมิภาคให้
ใช้ราคาตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำหนดรายละเอียดของราคาสินค้า เฉลี่ยวัสดุ
ก่อสร้าง (ราคาเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และจังหวัดชุมพร ในการประกอบการคำนวณราคากลาง ส่วนราคาวัสดุก่อสร้าง
ได้แก่ หิน ดิน ทราย ตามหลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานทาง กำหนดให้สืบราคา
วัสดุจากแหล่ง

คณะกรรมการ มีมติเอกฉันท์ ดังนี้


คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปทุมพร ๖
ได้ประชุมร่วมกันแล้ว มีมติกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๖๐,๖๓๗.๑๖ บาท (หกแสนหกหมื่น
หกร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบหกสตางค์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ทองแดง)



ผู้จัดรายการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายเสกสรรค์ บุรินทร์ภิบาล)



ผู้ตรวจรายการประชุม