



บันทึกข้อความ

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
เลขรับลำดับที่... ๓๙๗
รับวันที่... ๖ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา... ๑๕-๓๑

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ที่ สฎ ๕๒๐๐๖.๔/ ๒๐๔

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรียน นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างอาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งขณะนั้นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ อนุมัติให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กู้เงินเพื่อก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวนเงิน ๘๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท และได้มีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไปครั้งหนึ่งแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคาโครงการดังกล่าว และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบันต่อไปนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๒๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ประชุมพิจารณาทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๔๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ คณะกรรมการฯ จึงได้มีมติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน ๘๕,๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้าย ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| ๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง พร.๖ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒. แบบสรุปประมาณราคา พร.๕ (ก) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๓. แบบละเอียดการประมาณราคา พร.๔ | จำนวน ๑๗ แผ่น |
| ๔. แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ พร.๕ (ข) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕. แบบรายละเอียดครุภัณฑ์ พร.๔ (ข) | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๖. แบบค่าใช้จ่ายพิเศษฯ พร.๔ (พ) | จำนวน ๖ แผ่น |

- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
- ให้ความเห็นชอบได้
(นายธนภุตเนติธร คุ่มแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายเอกสิทธิ์ สังข์หอ)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสักรินทร์ อินทรราช)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนำศักดิ์ ไทยถาวร)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์ทิพ)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

✓ - ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
✓ - ให้ความเห็นชอบได้

(นายธนภุตเนติธร คุ่มแก้ว)
(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(.....)

- คือไม่พบปัญหาใด ๆ

ลงชื่อ..........
(นางสาวสุนันทา ยมแก้ว)
ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
- ๕ มี.ค. ๒๕๖๗

..........
.....ดำเนินการตามระเบียบ.....
ลงชื่อ..........
(นายประเสริฐ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
๕ มี.ค. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระการประชุม
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมส่วนควบคุมการก่อสร้าง

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

- แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้าง ประเภทงานอาคาร โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
- บันทึกข้อความที่ สฎ ๕๒๐๐๕/๒๓๔๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- คำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๒๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

- การพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....




.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเอกสิทธิ์ สังหอ	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง		ประธานกรรมการ
๒	นายสักรินทร์ อินทรราช	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ		กรรมการ
๓	นายนำศักดิ์ ไทยถาวร	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ		กรรมการ
๔	นายกิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์ทิพ	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน		กรรมการ/ เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

- นายเอกสิทธิ์ สังหอ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธาน การประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- บันทึกข้อความที่ สฎ ๕๒๐๐๕/๒๓๔๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอสั่งเอกสารรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- คำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๒๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางตามประกาศ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ และการประชุมในวันนี้ขอมอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์ทิพ เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ประธานกรรมการ - บันทึกข้อความที่ สฎ ๕๒๐๐๕/๒๓๔๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากการประกวดราคาโครงการดังกล่าวไม่มีผู้เสนอราคา จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทบทวนราคากลางใหม่ให้เป็นปัจจุบัน จึงได้แจ้งให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันตรวจสอบราคาตามรายการให้เป็นปัจจุบันอีกครั้ง โดยยึดถือตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่กำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างร่วมกันอีกครั้ง

นายสักรินทร์ฯ - ตามแบบเลขที่ สฎ ๐๐๕/๒๕๖๔ งานโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งานโครงสร้างหลักของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ ชั้น ข้าฯ ได้ทบทวนตรวจสอบ ปริมาณปริมาณงานโครงสร้างทั้งโครงการ เพื่อจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ โดยราคาค่างานต้นทุนอ้างอิงจากราคาส่งงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกรณีที่ราคาพาณิชย์ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีก็ได้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง และหากราคาที่สำนักงานพาณิชย์ฯ ไม่ได้กำหนดไว้ก็ได้ใช้ราคาสืบค้นจากผู้ประกอบการ และเลือกราคาที่ต่ำสุดตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางแล้ว

นายนำศักดิ์ฯ - ตามแบบที่กำหนดในส่วนของงานสถาปัตยกรรม ข้าฯ ได้คำนวณถอดแบบเพื่อจัดทำราคากลางและกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางของทางราชการ และใช้บัญชีค่าแรงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดแล้ว และได้ตรวจสอบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่ประกาศเมื่อเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดแล้ว และในงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรมที่ไม่มีราคาที่พาณิชย์จังหวัดกำหนดก็ได้ใช้วิธีสืบค้นจากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตเพื่อให้ได้ราคาค่าก่อสร้างโดยเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ำสุดมาจัดทำราคากลาง

นายกิตติศักดิ์ฯ - ตามแบบที่กำหนด ข้าฯ ได้คำนวณถอดแบบงานระบบสุขาภิบาล เพื่อจัดทำราคากลางและกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางของทางราชการซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของการคำนวณราคากลางแล้ว โดยจากการตรวจสอบราคาวัสดุงานท่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด สำหรับราคากลางทั้งโครงการขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ มาใช้ในการคำนวณ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ประธานกรรมการ - ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันทำงานในการคำนวณปริมาณงานต้นทุนและ
ค่าแรงงาน ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดต่างๆ ของหลักเกณฑ์การ
กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ
สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และสรุปราคากลางทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น
๘๕,๗๑๕,๙๗๕.๓๘ บาท แต่ขอปรับลดราคากลางเพียง ๘๕,๗๑๕,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้าน
ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ เห็นด้วยหรือไม่

นายสักรินทร์ฯ - เห็นด้วยครับ

นายนำศักดิ์ฯ - เห็นด้วยครับ

นายกิตติศักดิ์ฯ - เห็นด้วยครับ

มติที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ดังนี้

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี ได้ประชุมร่วมกันแล้วมีมติกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๘๕,๗๑๕,๐๐๐
บาท (แปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีนคร
สุราษฎร์ธานีเพื่ออนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



(นายกิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์พิพ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายเอกสิทธิ์ สังข์หอ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ก่อสร้างอาคารจอดรถแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ ชั้น ขนาดกว้าง ๒๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมพื้นที่ห้องประชุมและครุภัณฑ์
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๕ มีนาคม ๒๕๖๗
 เป็นเงิน ๘๕,๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | |
|--|----------------|
| ๖.๑ แบบละเอียดการประมาณราคา ปร.๔ | จำนวน ๑๗ แผ่น |
| ๖.๒ แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕ (ก) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ปร.๕ (ข) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๔ แบบรายละเอียดครุภัณฑ์ ปร.๔ (ข) | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๖.๕ แบบค่าใช้จ่ายพิเศษฯ ปร.๔ (พ) | จำนวน ๖ แผ่น |
| ๖.๖ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ปร.๖ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๗ แบบสรุปรายการละเอียด (รวมปก) | จำนวน ๑๔๒ แผ่น |
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| นายเอกสิทธิ์ สังหอ | ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| นายสักรินทร์ อินทรราช | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| นายนำศักดิ์ ไทยถาวร | สถาปนิกชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| นายกิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์พิพ | นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |

- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 - ให้ดูรวมเห็นชอบได้

(นายธนภฤตเนตร คุ่มแก้ว)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สก.005/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้างอาคาร	81,332,120.79	
2	กลุ่มงาน/งาน : ครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,130,968.74	
3	กลุ่มงาน/งาน : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	2,252,885.85	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	85,715,975.38	
	ราคากลาง	85,715,000.00	
	แปดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธุ์ทิพย์)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสักรินทร์ อินทราช)

วิศวกรโยธานาฏการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนำศักดิ์ ไทยถาวร)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ สังห์ห)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
- ให้ความเห็นชอบได้

(นายธนกฤตเนติธร คุ่มแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ : สก.005/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 : งานก่อสร้างอาคาร	64,182,423.67	1.2069	77,461,767.13	
2	กลุ่มงานที่ 2 : ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (Built In)	2,474,346.06	1.2069	2,986,288.26	
3	กลุ่มงานที่ 3 : งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	732,509.24	1.2069	884,065.40	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				81,332,120.79	

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์ทิพ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสักรินทร์ อินทรช)

วิศวกรโยธานำงานการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนำศักดิ์ ไทยถาวร)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ สังข์หอ)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
- ให้ความเห็นชอบได้

(นายธนภฤตเนติธร คุ่มแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตารางแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สก.005/2564

เมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
ก.	ก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี								
ก-1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1	เสาเข็มเจาะ ระบบแยก ขนาด Dia 0.60x3.00 ม.	179.00	ต้น	46,000.00	8,234,000.00	38,000.00	6,802,000.00	15,036,000.00	ราคาเหมา
2	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ Dia 0.60 ม.	179.00	ต้น	0.00	0.00	600.00	107,400.00	107,400.00	บัญชีค่าแรงฯ
3	เสาเข็มเจาะ ระบบแฉ่ง ขนาด Dia 0.35x18.00 ม.	2.00	ต้น	8,000.00	16,000.00	7,000.00	14,000.00	30,000.00	ราคาเหมา
4	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ Dia 0.35 ม.	2.00	ต้น	0.00	0.00	350.00	700.00	700.00	บัญชีค่าแรงฯ
5	ชุดดิน-ถมดิน	881.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	98,672.00	98,672.00	บัญชีค่าแรงฯ
6	ทรายหยาบ	108.00	ลบ.ม.	450.00	48,600.00	104.00	11,232.00	59,832.00	ราคาเหมา
7	คอนกรีตหยาบ	22.00	ลบ.ม.	1,710.28	37,626.16	426.00	9,372.00	46,998.16	ราคาเหมา
8	คอนกรีตโครงสร้าง 320 Ksc(ทรงกระบอก)	3,018.00	ลบ.ม.	2,200.00	6,639,600.00	519.00	1,566,342.00	8,205,942.00	ราคาเหมา
9	แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบ คัด 50%	7,084.50	ลบ.ฟ.	560.75	3,972,633.38	0.00	0.00	3,972,633.38	ราคาพาณิฯ
	- ไม่แฉ่ง คัด 30%	2,125.35	ลบ.ฟ.	373.83	794,519.59	0.00	0.00	794,519.59	ราคาพาณิฯ
	- ค่าแรงแบบ	14,169.00	ตร.ม.	0.00	0.00	121.00	1,714,449.00	1,714,449.00	บัญชีค่าแรงฯ
	- เสาค้ำยัน	2,694.90	ต้น	35.00	94,321.50	0.00	0.00	94,321.50	ราคาเหมา
10	ตะปู	354.23	กก.	46.73	16,552.93	0.00	0.00	16,552.93	ราคาพาณิฯ
11	เหล็กเสริมเส้นกลม SR 24 Dia 6 มม.	3,621.00	กก.	25.93	93,892.53	4.40	15,932.40	109,824.93	ราคาพาณิฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	เหล็กเสริมเส้นกลม SR 24 Dia 9 มม.	26,361.00	กก.	25.00	659,025.00	4.40	115,988.40	775,013.40	ราคาพาณิชย์
13	เหล็กเสริมข้อ้อย SD 40 Dia 12 มม.	133,065.00	กก.	22.85	3,040,535.25	3.60	479,034.00	3,519,569.25	ราคาพาณิชย์
14	เหล็กเสริมข้อ้อย SD 40 Dia 16 มม.	46,014.00	กก.	22.46	1,033,474.44	3.60	165,650.40	1,199,124.84	ราคาพาณิชย์
15	เหล็กเสริมข้อ้อย SD 40 Dia 20 มม.	7,847.64	กก.	23.23	182,300.68	3.10	24,327.68	206,628.36	ราคาพาณิชย์
16	เหล็กเสริมข้อ้อย SD 40 Dia 25 มม.	143,937.00	กก.	21.84	3,143,584.08	3.10	446,204.70	3,589,788.78	ราคาพาณิชย์
17	ลวดผูกเหล็ก	10,825.37	กก.	32.71	354,097.83	0.00	0.00	354,097.83	ราคาพาณิชย์
18	งานตั้งลวดอัดแรงพื้น POST TENISON ทน 23 ซม.	6,521.57	ตร.ม	370.00	2,412,980.90	0.00	0.00	2,412,980.90	ราคาสืบ
19	งานตั้งลวดอัดแรงพื้น POST TENISON ทน 25 ซม.	1,657.58	ตร.ม	370.00	613,304.60	0.00	0.00	613,304.60	ราคาสืบ
	1.2 งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
20	ท่อเหล็กดำ 139.8 x 4.5 มม.	22.00	ท่อน	2,691.00	59,202.00	0.00	0.00	59,202.00	ราคาสืบ
21	ท่อเหล็กดำ 101.6 x 4.0 มม.	119.00	ท่อน	1,727.62	205,586.78	0.00	0.00	205,586.78	ราคาสืบ
22	ท่อเหล็กดำ 89.1 x 3.2. มม.	91.00	ท่อน	1,186.00	107,926.00	0.00	0.00	107,926.00	ราคาสืบ
23	ท่อเหล็กดำ 76.3 x 3.2. มม.	167.00	ท่อน	1,009.00	168,503.00	0.00	0.00	168,503.00	ราคาสืบ
24	ท่อเหล็กดำ 60.5 x 3.2. มม.	230.00	ท่อน	742.35	170,740.50	0.00	0.00	170,740.50	ราคาสืบ
25	เหล็กรูปตัว C-125x50x20x3.2 มม.	208.00	ท่อน	1,214.95	252,709.60	0.00	0.00	252,709.60	ราคาพาณิชย์
26	เหล็กกล่อง-50x50x2.3 มม.	63.00	ท่อน	663.55	41,803.65	0.00	0.00	41,803.65	ราคาพาณิชย์
27	H-250x250x9x14 มม.	11.00	ท่อน	16,746.00	184,206.00	0.00	0.00	184,206.00	ราคาสืบ
28	แผ่นเหล็กทรงหัวเสาขนาด 500x400x25 มม.	64.00	แผ่น	2,360.00	151,040.00	0.00	0.00	151,040.00	ราคาสืบ
29	เหล็กแผ่น ขนาด 50x5 มม.	367.50	กก.	30.00	11,025.00	0.00	0.00	11,025.00	
30	ค่าประกอบเหล็กรูปพรรณ (โครง TRUSS)	38,268.00	กก.	0.00	0.00	12.00	459,216.00	459,216.00	บัญชีแรงงาน
28	TURN BUCKLE	6.00	ชุด	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
29	J-Bolt M24	156.00	ชุด	332.00	51,792.00	0.00	0.00	51,792.00	ราคาสืบ
	- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง								
	- ให้ความเห็นชอบให้								

(นายธนภฤตเนตร คุ่มแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.3 งานโครงสร้างทางเชื่อม 1								
1	H-300x200x8x12 มม.	10.00	ท่อน	13,798.00	137,980.00	0.00	0.00	137,980.00	ราคาสิบ
2	SC-100x50x20x3.2 มม.	16.00	ท่อน	1,223.94	19,583.04	0.00	0.00	19,583.04	
3	ทุ๊ตเอ็ม M20	42.00	ชุด	228.00	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00	ราคาสิบ
4	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	4,080.96	กก.	0.00	0.00	10.00	40,809.60	40,809.60	บัญชีค่าแรงฯ
	1.4 งานโครงสร้างทางเชื่อม 2								
1	H-500x200x10x16 มม.	6.00	ท่อน	22,417.00	134,502.00	0.00	0.00	134,502.00	ราคาสิบ
2	H-250x250x9x4 มม.	2.00	ท่อน	16,746.00	33,492.00	0.00	0.00	33,492.00	ราคาสิบ
3	H-150x150x7x10 มม.	7.00	ท่อน	7,286.00	51,002.00	0.00	0.00	51,002.00	ราคาสิบ
4	C-100x50x20x2.3 มม.	29.00	ท่อน	794.39	23,037.31	0.00	0.00	23,037.31	ราคาพาณิชย์ฯ
5	แผ่นเหล็กขนาด 0.10x0.50 ม. หน้า 10 มม.	36	แผ่น	250.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	ราคาสิบ
6	แผ่นเหล็กขนาด 1.05x0.40 ม. หน้า 20 มม.	3	แผ่น	3,700.00	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	ราคาสิบ
7	แผ่นเหล็กขนาด 0.35x0.35 ม. หน้า 20 มม.	2	แผ่น	1,130.00	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00	ราคาสิบ
8	J-Bolt Ø 25 มม L=0.80 ม.	16	ชุด	332.00	5,312.00	0.00	0.00	5,312.00	ราคาสิบ
9	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	6,317.33	กก	0.00	0.00	10.00	63,173.30	63,173.30	บัญชีค่าแรงฯ
10	พื้นสำเร็จรูป	22.00	ตร.ม.	325.00	7,150.00	25.00	550.00	7,700.00	ราคาสิบ
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							45,376,631.23	
ก-2	งานสถาปัตยกรรม								
1	งานหลังคาและส่วนประกอบ								
1.1	หลังคาเหล็กกริดลอน เคลือบสี หนาแน่นไม่ต่ำกว่า 0.4 มม.	1,810.00	ตร.ม.	308.68	558,710.80	70.00	126,700.00	685,410.80	ราคาสิบ
	บุฉนวนกันความร้อน PE พอยล์ปิดผิวล่าง หนาแน่น 5 มม.								
1.2	ผนังและฝ้าเหล็กกริดลอน เคลือบสี หนาแน่นไม่ต่ำกว่า 0.4 มม.	556.00	ตร.ม.	217.60	120,985.60	70.00	38,920.00	159,905.60	ราคาสิบ
1.3	ครอบสัน ครอบข้าง (Flashyng)	410.00	ม.	80.00	32,800.00	50.00	20,500.00	53,300.00	ราคาสิบ
	- ให้ความมั่นคงของฝ้า								
1.4	รางน้ำสแตนเลสพื้นชั้นรูป	106.00	ม.	3,500.00	371,000.00	0.00	0.00	371,000.00	ราคาสิบ

(นายธนภักตเนติธร์ คุ่มแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานฝ้าเพดาน								
2.1	C1-ท้องพื้น คริล. เบลียผิว ทาสี	6,990.00	ตร.ม.	44.00	307,560.00	28.00	195,720.00	503,280.00	
2.2	C2-ฝ้าเพดานแผ่นฝ้ายิปซัม ผิวหน้าปัดพลาสติก ขนาด 600x600 มม.หนา 9 มม.	608.00	ตร.ม.	301.00	183,008.00	75.00	45,600.00	228,608.00	วัสดุบุฉนวน
	โครงคร่าวทึบ-บาร์เหล็กชุบสังกะสี ผิวหน้าสีขาว ตัดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
2.3	C3-ฝ้าชายคาเพเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. มีระบายอากาศ	39.00	ตร.ม.	254.00	9,906.00	75.00	2,925.00	12,831.00	วัสดุบุฉนวน
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ตัดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
2.4	C4-ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดธรรมดา ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ	830.00	ตร.ม.	254.00	210,820.00	75.00	62,250.00	273,070.00	วัสดุบุฉนวน
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ตัดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
2.5	ค่าหาสิ้นค้าอะคริลิคฝ้าเพดานทากายใน (ทารองพื้น 1 เทียว ทาสีจริง 2 เทียว)	869.00	ตร.ม.	44.00	38,236.00	28.00	24,332.00	62,568.00	วัสดุบุฉนวน
3	งานผนังและตกแต่งผนัง								
3.1	งานก่ออิฐแดงรูครึ่งแผ่น	1,900.00	ตร.ม.	314.00	596,600.00	89.00	169,100.00	765,700.00	วัสดุบุฉนวน
3.2	งานก่ออิฐแดงรูเต็มแผ่น	635.00	ตร.ม.	628.00	398,780.00	162.00	102,870.00	501,650.00	วัสดุบุฉนวน
3.3	งานฉาบปูนผนังภายใน	2,650.00	ตร.ม.	101.00	267,650.00	87.00	230,550.00	498,200.00	วัสดุบุฉนวน
3.4	งานฉาบปูนผนังภายนอก	2,930.00	ตร.ม.	101.00	295,930.00	95.00	278,350.00	574,280.00	วัสดุบุฉนวน
3.5	P3-ผนังกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x16"	600.00	ตร.ม.	352.00	211,200.00	166.00	99,600.00	310,800.00	
3.6	B1- บัวเชิงผนังพลาสติก สูง 10 cm.	317.00	ม.	93.00	29,481.00	40.00	12,680.00	42,161.00	ราคาเฉลี่ย
3.7	ผนังเชื่อมกันห้องกันเสียง พื้น 86.00 ตรม.	1.00	งาน	1,410,900.00	1,410,900.00	0.00	0.00	1,410,900.00	ราคาเฉลี่ย
3.8	ผนังกันเสียงเหนือราง(ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ปูสองด้าน	81.00	ตร.ม.	560.00	45,360.00	108.00	8,748.00	54,108.00	วัสดุบุฉนวน
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ปูนฉาบ								
3.9	งานบัวหน้าต่าง ขนาด 0.10x0.10 ม.	74.75	ม.	80.00	5,980.00	24.00	1,794.00	7,774.00	ราคาเฉลี่ย
3.10	งานบัวกันน้ำย่น ขนาด 0.10x0.10 ม.	573.00	ม.	80.00	45,840.00	24.00	13,752.00	59,592.00	ราคาเฉลี่ย
3.11	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล.	1,620.00	ม.	103.00	166,860.00	46.00	74,520.00	241,380.00	วัสดุบุฉนวน

(นายธนกฤตเนติธร คุ่มแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานปูวัสดุผิวพื้น								
4.1	F-1- พื้น คสล. ผิวขัดเรียบ	6,200.00	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	248,000.00	248,000.00	บัญชีค่าแรงฯ
4.2	F-2- พื้น คสล. ผิวขัดเรียบ (ทางลาดข้างร่อง @ 0.30 ม. ตามแบบ)	742.00	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	33,390.00	33,390.00	บัญชีค่าแรงฯ
4.3	F-3- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 16"X16" ผิวด้าน	179.00	ตร.ม.	352.00	63,008.00	158.00	28,282.00	91,290.00	
4.4	F-4- พื้นผิวขัดมันเรียบ ปูพื้นกระเบื้อง SPC ผิวลายไม้ระบบคลิกล็อก	870.00	ตร.ม.	583.00	507,210.00	157.00	136,590.00	643,800.00	ราคาสิบ
	ทราเวล 4 กก. พร้อมอุปกรณ์รองพื้น ตัวจับ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
4.5	F-5- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60X0.60 ม.	386.00	ตร.ม.	507.00	195,702.00	222.00	85,692.00	281,394.00	วัสดุรวม
4.6	F-6- พื้นทับหน้าด้วยอะคริลิกกันซึม	211.00	ตร.ม.	135.00	28,485.00	28.00	5,908.00	34,393.00	
4.7	F-7- พื้นผิวขัดมันเรียบ(ปูนโป๊)	192.00	ตร.ม.	113.00	21,696.00	87.00	16,704.00	38,400.00	วัสดุรวม
4.8	F-8- พื้นผิวขัดมัน	483.00	ตร.ม.	266.00	128,478.00	161.00	77,763.00	206,241.00	วัสดุรวม
4.9	F-9- พื้นขัดมันเรียบ ผิวพาสีเอนกประสงค์	40.00	ตร.ม.	64.00	2,560.00	28.00	1,120.00	3,680.00	
4.10	กระเบื้องงานพิกการ 0.30X0.30 ม.	52.00	แผ่น	209.00	10,868.00	14.00	728.00	11,596.00	ราคาสิบ
4.11	บัวเชิงผนังพลาสติค สูง 10 ซม.	317.00	ม.	93.00	29,481.00	40.00	12,680.00	42,161.00	ราคาสิบ
5	งานประตูหน้าต่าง (นายธนภฤตมนตรี คุ้มแก้ว) หัวหน้าเจ้าหน้าที่								
5.1	งานประตู								
	D1-ประตูบานสวิงคู่อลูมิเนียมสี NA. 2.00x2.05 ม.	2.00	ชุด	17,000.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
	D2-ประตูบานเปิดคู่ไม้ขัดสีทำสีย้อมไม้ 1.90 x2.00 ม.	8.00	ชุด	10,660.00	85,280.00	735.00	5,880.00	91,160.00	
	วงกบไม้ทาสีน้ำมัน พร้อมอุปกรณ์บานพับ มือจับ								
	D3-ประตูบานเปิดคู่ไม้ขัดสีทำสีย้อมไม้ 1.70 x2.00 ม.	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	685.00	685.00	10,185.00	
	วงกบไม้ทาสีน้ำมัน พร้อมอุปกรณ์บานพับ มือจับ								
	D4-ประตูไม้จริงทำสีย้อมไม้ 0.90x2.00 ม. วงกบไม้ทาสีน้ำมัน	6.00	ชุด	5,900.00	35,400.00	469.00	2,814.00	38,214.00	
	D5-ประตูไม้พบบานเปิดเดี่ยว บาน 0.90x2.00 ม. วงกบเหล็กทำสี พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	10,500.00	73,500.00	3,150.00	22,050.00	95,550.00	
	D6-ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมสี NA.ห้องน้ำผู้พิการ	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
	D7-ประตูพลาสติค 0.80 ม.(ก)X2.00 ม.(ส) พร้อมอุปกรณ์บานพับ ลูกบิด	4.00	ชุด	3,160.00	12,640.00	380.00	1,520.00	14,160.00	
	D8-ประตูพลาสติค 0.70 ม.(ก)X1.80 ม.(ส) พร้อมอุปกรณ์บานพับ ลูกบิด	20.00	ชุด	1,850.00	37,000.00	320.00	6,400.00	43,400.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	D9-ประตูบานสวิงคู่อลูมิเนียมสี NA. 1.80 ม.×2.05 ม.	8.00	ชุด	15,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
	D10-ประตูบานสวิงคู่อลูมิเนียมสี NA. 0.90 ม.×2.05 ม.	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	D11-ประตูบานเปิดคู่เหล็ก บาน 1.80×2.00 ม.วงกบเหล็กทำสี พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	13,578.00	13,578.00	4,073.00	4,073.00	17,651.00	
	D12-ประตูบานเปิดเดี่ยวเหล็ก บาน 0.90×2.00 ม.วงกบเหล็กทำสี พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	8,759.00	17,518.00	2,600.00	5,200.00	22,718.00	
	D13-ประตูบานเลื่อนคู่อลูมิเนียมสี+ช่องแสง อลูมิเนียมสี NA. 3.00 ม.×2.90 ม.	1.00	ชุด	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	
5.2	งานหน้าต่าง								
	W1-หน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสง อลูมิเนียมสี NA. ขนาด 3.00×1.65 ม.	9.00	ชุด	13,800.00	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00	
	W2-หน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสง อลูมิเนียมสี NA. ขนาด 2.00×1.65 ม.	2.00	ชุด	9,200.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
	W3-หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียมสี NA. ขนาด 0.70×1.65 ม.	10.00	ชุด	5,500.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
	W5-หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียมสี NA. ขนาด 1.35×0.50 ม.	17.00	ชุด	7,000.00	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	
	W5.1-หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียมสี NA. ขนาด 0.70×0.50 ม.	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	W6-หน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสง อลูมิเนียมสี NA. ขนาด 2.50×1.20 ม.	5.00	ชุด	11,500.00	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	
	W7-หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียมสี NA. ขนาด 1.35×1.20 ม.	5.00	ชุด	9,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	W8-หน้าต่างบานกระทุ้ง+เกล็ด อลูมิเนียมสี NA. ขนาด 1.30×1.65 ม.	6.00	ชุด	15,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
	W8.1-หน้าต่างเกล็ดอลูมิเนียมสี NA. ขนาด 1.30×1.65 ม.	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	W9-หน้าต่างเกล็ดอลูมิเนียมสี NA. ขนาด 1.30×0.60 ม.	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	W10-หน้าต่างเกล็ดอลูมิเนียมสี NA. ขนาด 0.70×0.70 ม.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	W11-หน้าต่างเกล็ด+บานเปิด อลูมิเนียมสี NA. ขนาด 4.00×1.10 ม.	5.00	ชุด	15,500.00	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00	
	W12-หน้าต่างบานเปิดคู่ไม้ขัดสีย้อมน้ำ วงกบไม้ทาสีน้ำมัน พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	8,400.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
6	งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
6.1	สุขภัณฑ์ห้องน้ำ, ห้องอาบน้ำ								
	- ส่วนนั่งราบบนชัก 2 ชั้น ระบบ Dual Flush พร้อมอุปกรณ์	27.00	ชุด	3,075.00	83,025.00	450.00	12,150.00	95,175.00	
	- มินิบ่อถาวรเปิด-ปิดน้ำ (ใกล้เคียง)	27.00	ชุด	80.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- สายน้ำดีเข้าใกล้เคียง	27.00	ชุด	50.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
	- อย่างล้างหน้าฝั่งคานเตอร์	24.00	ชุด	1,869.00	44,856.00	450.00	10,800.00	55,656.00	

(นายธนกรฤทธเนติธร ทีมแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าแขวนผนัง	4.00	ชุด	887.85	3,551.40	450.00	1,800.00	5,351.40	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกรงปู	28.00	ชุด	514.00	14,392.00	0.00	0.00	14,392.00	
	- มินิบอลวาล์วเปิด-ปิดน้ำ (อ่างล้างหน้า)	28.00	ชุด	80.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	
	- สายฉีดชำระอ่างล้างหน้า	28.00	ชุด	50.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบกด	26.00	ชุด	320.00	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ห้องผู้พิการ)	2.00	ชุด	320.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- โถบัสสวาชะยะขนาดเล็ก	10.00	ชุด	1,261.68	12,616.80	450.00	4,500.00	17,116.80	
	- ฟลัชวาล์วโถบัสสวาชะ	10.00	ชุด	500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- แผงกั้นโถบัสสวาชะ	5.00	ชุด	1,364.00	6,820.00	170.00	850.00	7,670.00	
	- ก้อนน้ำล้างพื้นบอลลิสลาม	15.00	ชุด	140.00	2,100.00	25.00	375.00	2,475.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมมินิบอลวาล์ว	27.00	ชุด	240.00	6,480.00	70.00	1,890.00	8,370.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	1.00	ชุด	750.00	750.00	70.00	70.00	820.00	
	- ขอบแขวนผ้าผู้	2.00	ชุด	157.00	314.00	70.00	140.00	454.00	
	- กระงะงานการบออลูมิเนียมขนาด 0.60x0.90 ม.	28.00	ชุด	660.00	18,480.00	70.00	1,960.00	20,440.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระฝั่งหนึ่ง	4.00	ชุด	364.49	1,457.96	120.00	480.00	1,937.96	
	- ผนังห้องน้ำล้างรูป	24.00	ชุด	11,900.00	285,600.00	650.00	15,600.00	301,200.00	
	- F.O.2" รูระบายน้ำทิ้งพื้น ผ่าตะแกรงกันกลิ่น	18.00	ชุด	280.00	5,040.00	75.00	1,350.00	6,390.00	
	- U-1-ราวางทรงตัวสแตนเลส รูปตัวที	2.00	ชุด	1,550.00	3,100.00	70.00	140.00	3,240.00	
	- U-2-ราวางทรงตัวสแตนเลส รูปตัวแอล	2.00	ชุด	1,300.00	2,600.00	70.00	140.00	2,740.00	
	- U-3-ราวางทรงตัวสแตนเลส แบบตรง	2.00	ชุด	1,115.00	2,230.00	70.00	140.00	2,370.00	
	- U-4-ราวางจับสแตนเลส พับขึ้น-ลงได้	4.00	ชุด	2,289.00	9,156.00	70.00	280.00	9,436.00	
	- U-5-ชุดสวิตช์ฉุกเฉินห้องน้ำคนพิการ	2.00	ชุด	1,598.00	3,196.00	70.00	140.00	3,336.00	
	- งานบุหินแกรนิตหนา 17 มม. ในห้องน้ำ (นายธนภกฤตนิติธร คุ่มแก้ว)	22.80	ตร.ม.	2,446.00	55,768.80	207.00	4,719.60	60,488.40	
6.2	दानेढेरुहोन्नान 3B-ชั้น 5B								
	- คอบกรีสส่วนผสม 1:2:4 (240 ksc)	1.90	ลบ.ม	1,997.00	3,794.30	327.00	621.30	4,415.60	ราคาพาณิชา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบหล่อทั่วไป ใช้ 50%	14.80	ลบ.ฟ	341.00	5,046.80	121.00	1,790.80	6,837.60	ราคาพาณิชาฯ
	- RB 9 มม.	153.00	กก.	25.00	3,825.00	4.40	673.20	4,498.20	ราคาพาณิชาฯ
	- ลวดผูกเหล็ก	4.59	กก.	32.71	150.14	0.00	0.00	150.14	ราคาพาณิชาฯ
6.3	เคาน์เตอร์ห้องน้ำชั้น 6								
	- คอยกรีดส่วนผสม 1:2:4 (240 ksc)	0.56	ลบ.ม	1,997.00	1,118.32	327.00	183.12	1,301.44	ราคาพาณิชาฯ
	- ไม้แบบหล่อทั่วไป ใช้ 50%	4.38	ลบ.ฟ	341.00	1,493.58	121.00	529.98	2,023.56	ราคาพาณิชาฯ
	- RB 9 มม.	48.00	กก.	25.00	1,200.00	4.40	211.20	1,411.20	ราคาพาณิชาฯ
	- ลวดผูกเหล็ก	1.44	กก.	32.71	47.10	0.00	0.00	47.10	ราคาพาณิชาฯ
6.4	เคาน์เตอร์ Pantry ชั้น 6								
	- คอยกรีดส่วนผสม 1:2:4 (240 ksc)	0.20	ลบ.ม	1,997.00	399.40	327.00	65.40	464.80	ราคาพาณิชาฯ
	- ไม้แบบหล่อทั่วไป ใช้ 50%	1.54	ลบ.ฟ	341.00	525.14	121.00	186.34	711.48	ราคาพาณิชาฯ
	- RB 9 มม.	17.00	กก.	25.00	425.00	4.40	74.80	499.80	ราคาพาณิชาฯ
	- ลวดผูกเหล็ก	0.51	กก.	32.71	16.68	0.00	0.00	16.68	ราคาพาณิชาฯ
	- งานบุกระเบื้องเซรามิก 16"x16"	2.40	ตร.ม.	352.00	844.80	166.00	398.40	1,243.20	
	- อ่างซีเมนต์ขนาด 2 หลุม มีที่ทำงาน พร้อมเสื่ออย่างถาวร และก๊อปปี้ชีต	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	320.00	320.00	3,520.00	
7	งานบันไดและส่วนประกอบงานบันได ราวจับต่างๆ								
7.1	ราวสแตนเลส บันได ST-1	37.40	ม.	2,400.00	89,760.00	0.00	0.00	89,760.00	รวมค่าแรง
7.2	ราวสแตนเลส บันได ST-2	28.60	ม.	2,400.00	68,640.00	0.00	0.00	68,640.00	รวมค่าแรง
7.3	ราวสแตนเลส บันได ST-3	24.00	ม.	2,400.00	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	รวมค่าแรง
7.4	ราวสแตนเลส บันได ST-4	2.10	ม.	2,400.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	รวมค่าแรง
7.5	ราวสแตนเลส บันได ST-5	0.90	ม.	1,800.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	รวมค่าแรง
7.6	ราวบันไดกึ่งบันได (นายธนภักดิ์มนตรี คัมแก้ว) หัวหน้าเจ้าหน้าที่	5.60	ม.	2,400.00	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	รวมค่าแรง
7.7	งูมบันไดอลูมิเนียม ขนาด 40 มม.	224.00	ม.	156.50	35,056.00	42.00	9,408.00	44,464.00	ราคาสิบ
7.8	ราวเหล็ก ทางลาดรถ								
	- เหล็กกลม ขนาด 2" หน้า 2.3 มม.	94.00	ท่อน	657.00	61,758.00	0.00	0.00	61,758.00	ราคาสิบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ เหล็กทั่วไป	1,860.00	กก.	0.00	0.00	10.00	18,600.00	18,600.00	บัญชีค่าแรงฯ
	- ค่าทาสีน้ำมันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม 1 เทียบ+ทาสีน้ำมัน 2 เทียบ)	107.00	ตร.ม.	62.00	6,634.00	35.00	3,745.00	10,379.00	วัสดุรวม
8	ค่าทาสี								
8.1	ค่าทาสีน้ำมันอะครีลิคทาภายใน (ทารองพื้น 1 เทียบ ทาสีจริง 2 เทียบ)	2,670.00	ตร.ม.	44.00	117,480.00	28.00	74,760.00	192,240.00	วัสดุรวม
8.2	ค่าทาสีน้ำมันอะครีลิคทาภายนอก (ทารองพื้น 1 เทียบ ทาสีจริง 2 เทียบ)	5,920.00	ตร.ม.	52.00	307,840.00	31.00	183,520.00	491,360.00	วัสดุรวม
8.3	ค่าทาสีน้ำมันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม 1 เทียบ+ทาสีน้ำมัน 2 เทียบ)	2,280.00	ตร.ม.	62.00	141,360.00	35.00	79,800.00	221,160.00	วัสดุรวม
9	ส่วนประกอบอาคารอื่นๆ								
9.1	ทางเชื่อม 1								
	- ค่าทาสีน้ำมันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม 1 เทียบ+ทาสีน้ำมัน 2 เทียบ)	100.50	ตร.ม.	62.00	6,231.00	35.00	3,517.50	9,748.50	วัสดุรวม
	- หลังเหล็กรีดลอน เหลือบสี หนาประมาณต่ำกว่า 0.4 มม.	80.00	ตร.ม.	217.60	17,408.00	70.00	5,600.00	23,008.00	ราคาสิบ
	- ครอบเส้น ครอบข้าง (Flashng)	44.00	ม.	80.00	3,520.00	50.00	2,200.00	5,720.00	ราคาสิบ
	- รางน้ำเสตมเลทป์	8.00	ม.	1,450.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	ราคาสิบ
	ทางลาด								
	- กระเบื้องคนพิการ	16.00	แผ่น	209.00	3,344.00	11.00	176.00	3,520.00	ราคาสิบ
	- รางสเตมเลส ทางลาด	35.00	ม.	2,400.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
	- พื้นทางลาดผิวทรายยัดข้าง ซักกรอง 1 ซม. @ 0.30 ม. (นายธนกร กุศลเกษมศิริ คำนวณ) พื้นหน้างาน	20.40	ตร.ม.	340.00	6,936.00	104.00	2,121.60	9,057.60	วัสดุรวม
9.2	ทางเชื่อม 2								
	- หลังเหล็กรีดลอน เหลือบสี หนาประมาณต่ำกว่า 0.4 มม.	44.80	ตร.ม.	217.60	9,748.48	70.00	3,136.00	12,884.48	ราคาสิบ
	- ครอบเส้น ครอบข้าง (Flashng)	19.20	ม.	80.00	1,536.00	50.00	960.00	2,496.00	ราคาสิบ
	- เจริงขายไม้เทียม ทาสี	16.00	ม.	143.00	2,288.00	73.00	1,168.00	3,456.00	ราคาสิบ
	- แผ่น ALUMINIUM COMPOSITE หนา 4.0 มม. โครงคร่าวโลหะ	40.00	ตร.ม.	2,400.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	ราคาสิบ
	- ราวจับพ้อเหล็ก คก.2" หนา 2.3 มม.	3.00	ยอน	657.00	1,971.00	0.00	0.00	1,971.00	ราคาสิบ
	- หน้าต่างกระจก+ช่องแสง+เกล็ดอลูมิเนียมตัว Z สี NA.	6.00	ชุด	28,000.00	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	ราคาสิบ
	- ผนังอลูมิเนียมตัว Z สี NA. ว่างบออลูมิเนียมสี NA. ขนาด 1.20x2.90 ม.	1.00	งาน	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	ราคาสิบ
	- ผนังอลูมิเนียมตัว Z สี NA. ว่างบออลูมิเนียมสี NA. ขนาด 2.00x2.90 ม.	1.00	งาน	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	ราคาสิบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9.3	ผู้ช่างช่างไม้ ALUMINIUM COMPOSITE หนา รวม 4.0 มม. โครงสร้างโลหะ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	29.00	ตร.ม.	2,400.00	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	ราคาสิบ
9.4	เหล็กฉากมุมเสา								
	- เหล็กฉากมุมเสา ขนาด 50x50x4 มม. ยาว 1.00 ม.	56.00	ท่อน	584.00	32,704.00	0.00	0.00	32,704.00	ราคาสิบ
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ เหล็กทั่วไป	780.00	กก.	0.00	0.00	10.00	7,800.00	7,800.00	บัญชีค่าแรงฯ
	- ค่าพาสีน้ำมันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว+พาสีน้ำมัน 2 เที่ยว)	33.50	ตร.ม.	62.00	2,077.00	35.00	1,172.50	3,249.50	วัสดุผสมรวม
9.5	เวที 1								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม.	22.00	ท่อน	663.55	14,598.10	0.00	0.00	14,598.10	ราคาสิบ
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ เหล็กทั่วไป	590.00	กก.	0.00	0.00	10.00	5,900.00	5,900.00	บัญชีค่าแรงฯ
	- ค่าพาสีน้ำมันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว+พาสีน้ำมัน 2 เที่ยว)	26.30	ตร.ม.	62.00	1,630.60	35.00	920.50	2,551.10	วัสดุผสมรวม
	- แผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 24 มม.	40.00	ตร.ม.	311.00	12,440.00	0.00	0.00	12,440.00	ราคาสิบ
	- พื้นปูกระเบื้อง SPC หนา 4 มม.	40.00	ตร.ม.	470.00	18,800.00	70.00	2,800.00	21,600.00	
9.6	เวที 2								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม.	16.00	ท่อน	663.55	10,616.80	0.00	0.00	10,616.80	ราคาสิบ
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ เหล็กทั่วไป	423.00	กก.	0.00	0.00	10.00	4,230.00	4,230.00	บัญชีค่าแรงฯ
	- ค่าพาสีน้ำมันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว+พาสีน้ำมัน 2 เที่ยว)	18.80	ตร.ม.	70.00	1,316.00	35.00	658.00	1,974.00	วัสดุผสมรวม
	- แผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 24 มม.	26.60	ตร.ม.	311.00	8,272.60	0.00	0.00	8,272.60	ราคาสิบ
	- พื้นปูกระเบื้อง SPC หนา 4 มม.	26.40	ตร.ม.	470.00	12,408.00	70.00	1,848.00	14,256.00	
9.7	งานป้ายอาคาร								
	- ป้ายอาคาร 1 ตร.สี่เหลี่ยม และตัวอักษรเหล็กชุบสังกะสี - ตรวจสอบแล้วถูกต้อง	3.00	ชุด	41,720.00	125,160.00	0.00	0.00	125,160.00	
	- ป้ายอาคาร 2 ตัวอักษรพลาสติก	3.00	ชุด	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ป้ายอาคาร 3 ตัวอักษร 2 ตัว เหล็กชุบสังกะสี	5.00	ชุด	2,400.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ป้ายอาคาร 3 ตัวอักษร 1 ตัว เหล็กชุบสังกะสี	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ป้ายอาคาร 4 ตัวอักษร เหล็กชุบสังกะสี	4.00	ชุด	8,640.00	34,560.00	0.00	0.00	34,560.00	
	- ป้ายอาคาร 5 (ป้ายชื่ออาคาร) ตร.สี่เหลี่ยม และตัวอักษรเหล็กชุบสังกะสี	1.00	ชุด	111,360.00	111,360.00	0.00	0.00	111,360.00	

ให้ควมสนใจ
(นายสมเกียรติ คุ้มแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายอาคาร 6 ตัวอักษรเหล็กชุบสี	1.00	ชุด	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	
	- DSA-Directional Sign Type A ป้ายพลาสติกติดสติกเกอร์ 0.20x1.50 m.	10.00	ชุด	1,800.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- DSB-Directional Sign Type B ป้ายพลาสติกติดสติกเกอร์ 0.20x0.70 m.	7.00	ชุด	850.00	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	
	- LE-Level Evacuation Sign 0.40x0.60 m.	6.00	ชุด	2,880.00	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00	
	- SA-Sign Type A ป้ายพลาสติกติดสติกเกอร์ 0.15x0.40 m.	23.00	ชุด	360.00	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	
	- SB-Sign Type B ป้ายพลาสติกติดสติกเกอร์ 0.15x0.40 m.	32.00	ชุด	360.00	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00	
	- EL-Exit Level ป้ายพลาสติกติดสติกเกอร์ 0.30x0.40 m.	17.00	ชุด	750.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	
	- ป้ายทาสีเสาและนำทางที่จอดรถ	152.00	จุด	100.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	
	- ป้ายจำกัดความเร็วสูงเหลือครึ่งคืบกับกล้องติดสติกเกอร์ ขนาดวนเหล็กทาสี 0.30x4.0 m.	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
9.8	ผู้ปฏิบัติงานดูแลตู้ผ้าสังเคราะห์								
	- หน้าต่าง W1 ขนาดกว้าง 3.00xสูง 1.65 m.	9	ชุด	3,500.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	
	- หน้าต่าง W2 ขนาด กว้าง 2.00xสูง 1.65 m.	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- หน้าต่าง W3 ขนาด กว้าง 0.70xสูง 1.65 m.	4	ชุด	750.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
9.90	ป้ายจราจรภายใน โลหะปิดสติกเกอร์สะท้อนแสง ตก.0.45 m.	18	ชุด	589.00	10,602.00	0.00	0.00	10,602.00	
9.10	กระจกโค้งจราจร 24 นิ้ว	13	ชุด	1,120.00	14,560.00	0.00	0.00	14,560.00	
9.11	คานจำกัดความเร็วสูงยาว 2.50 m. สีเหลือง-ดำ	2	ชุด	3,750.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
9.12	เสาเหล็กกันรถสูง 0.80 m. ทาสีเหลือง-ดำ	12	ชุด	1,650.00	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
9.13	ราวเหล็กกันชนสูง 1.00 m.	3	ชุด	2,850.00	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00	
9.14	ไม้กันรถยนต์ชนท้ายยาวไม่น้อยกว่า 4 ม.พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด	3	ชุด	35,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							12,941,309.44	
ก-3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย - ตรวจสอบแล้วถูกต้อง								
	ระบบสุขาภิบาล - ให้ความเห็นข้อข้อข้อ								
1	PVC CLASS 13.5 Ø 1/2"	120.00	ม.	14.00	1,680.00	30.00	3,600.00	5,280.00	
2	PVC CLASS 13.5 Ø 1"	5.00	ม.	26.87	134.35	30.00	150.00	284.35	

(นายธนภฤตเนติธร คุ่มแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	PVC CLASS 13.5 Ø 1 1/2"	84.00	ม.	44.39	3,728.76	30.00	2,520.00	6,248.76	
4	PVC CLASS 13.5 Ø 2"	404.00	ม.	70.09	28,316.36	40.00	16,160.00	44,476.36	
5	PVC CLASS 13.5 Ø 3"	147.00	ม.	154.20	22,667.40	75.00	11,025.00	33,692.40	
6	PVC CLASS 8.5 Ø 4"	436.00	ม.	143.69	62,648.84	100.00	43,600.00	106,248.84	
7	PVC CLASS 8.5 Ø 6"	104.00	ม.	312.38	32,487.52	200.00	20,800.00	53,287.52	
8	- ข้อต่อ , อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	60,665.29	60,665.29	18,199.59	18,199.59	78,864.88	
9	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	45,498.97	45,498.97	13,649.69	13,649.69	59,148.66	
10	- ทดสอบ , ทำความสะอาด , ทำสีทำเหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 10% ราคาท่อ	1.00	งาน	15,166.32	15,166.32	4,549.90	4,549.90	19,716.22	
	ค่าแรง 30%ของวัสดุ								
11	Roof Drain Ø 4" เหล็กหล่อ	99.00	ชุด	252.00	24,948.00	400.00	39,600.00	64,548.00	
12	Clean Out Ø 2" ทองเหลือง	17.00	ชุด	98.00	1,666.00	100.00	1,700.00	3,366.00	
13	Clean Out Ø 4" ทองเหลือง	2.00	ชุด	184.00	368.00	200.00	400.00	768.00	
14	Clean Out Ø 6" ทองเหลือง	8.00	ชุด	470.00	3,760.00	300.00	2,400.00	6,160.00	
15	Gate Valve Ø 1/2"	1.00	ชุด	149.50	149.50	100.00	100.00	249.50	
16	Gate Valve Ø 1"	8.00	ชุด	280.00	2,240.00	200.00	1,600.00	3,840.00	
17	Gate Valve Ø 1 1/2"	15.00	ชุด	588.00	8,820.00	300.00	4,500.00	13,320.00	
18	Gate Valve Ø 2" BRONZE GATE VALVE SE.PN 20	15.00	ชุด	1,946.00	29,190.00	400.00	6,000.00	35,190.00	
19	Gate Valve Ø 3" Cast IRON GATE V.OS&Y,FE,PN16	10.00	ชุด	6,440.00	64,400.00	600.00	6,000.00	70,400.00	
20	CHECK VALVE Ø 2" DUO-CHECK,C/SS04/EPDM,FE#125	2.00	ชุด	1,680.00	3,360.00	400.00	800.00	4,160.00	
21	CHECK VALVE Ø 3" DUO-CHECK,C/SS04/EPDM,FE#125	4.00	ชุด	2,618.00	10,472.00	600.00	2,400.00	12,872.00	
22	Stainer Ø 2" BRONZE Y-STRAINER SE.PN20	1.00	ชุด	2,702.00	2,702.00	400.00	400.00	3,102.00	
23	Stainer Ø 3" Y-STRAINER,C/SS SCREENS,FE,PN16	4.00	ชุด	3,850.00	15,400.00	600.00	2,400.00	17,800.00	
24	MODULATINE FLOAT VALVE V.FIG. 110-10,SE,400 PSI Ø 2"	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	400.00	400.00	24,400.00	
25	FLEXIBLE CONNECTOR Ø 3",ROBBER,300PSI,ANSI150 EFLANG	8.00	ชุด	2,816.00	22,528.00	600.00	4,800.00	27,328.00	
26	FOOT VALVE Ø 3",C*SS SCREENS,F.E.PN16,302P	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	600.00	600.00	10,600.00	

- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
- ให้ควมเห็นพ้องกันได้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
27	PACKAGE BOOSTER PUMP SET								
	-2 PUMP ON BASE,4.04 Lite/Sec,H=20m 2HP 380V 50Hz	1.00	SET	160,000.00	160,000.00	10,000.00	10,000.00	170,000.00	
	PRESSURE DIAPHRAGM TANK 200 L.								
28	PUMP TRANSFER SET								
	-2 PUMP ON BASE,7.39 Lite/Sec,H=37m 7.5HP 380V 50Hz	1.00	SET	182,000.00	182,000.00	10,000.00	10,000.00	192,000.00	
29	ถังเก็บน้ำใต้ดินเฟเบอร์กลาสขนาด 50 ลบ.ม. (ฐาน ค.ส.ท.บว 0.20 ม.,RB9๑0.20 ม.)	1.00	SET	260,000.00	260,000.00	29,890.00	29,890.00	289,890.00	
30	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 4000 ลิตร	8.00	SET	12,869.00	102,952.00	3,860.70	30,885.60	133,837.60	
31	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดบารอะ - กรองเคมีอากาศ (WWT)	1.00	SET	361,962.61	361,962.61	10,000.00	10,000.00	371,962.61	
	รับน้ำเสีย 20.00 ลบ.ม./วัน (ฐาน ค.ส.ท.บว 0.20 ม.,RB9๑0.20 ม.)								
	ระบบดับเพลิง								
1	ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง Fire Hose Cabinet; (complete set, Hose Reel) หัวรับน้ำดับเพลิง FIRE DEPARTMENT CONNECTION	14.00	SET	22,500.00	315,000.00	2,000.00	28,000.00	343,000.00	
2	- DIA 6 " x 2 1/2 " x 2 1/2 " x 2 1/2 "	1.00	EA	47,800.00	47,800.00	1,000.00	1,000.00	48,800.00	
3	- Check Valve With Orifice Ø 6" (304 ss)pipe BLACK STEEL PIPE (SEAM TYPE, SCH#40)	1.00	EA	11,200.00	11,200.00	1,200.00	1,200.00	12,400.00	
4	- DIA 65 (2 1/2")	24.00	M	272.00	6,528.00	150.00	3,600.00	10,128.00	
5	- DIA 100 (4")	414.00	M	496.00	205,344.00	280.00	115,920.00	321,264.00	
6	- DIA 150 (6") (นายชนกฤตชนติธร คู่สมแก้ว) หัวหน้างานช่างไฟฟ้า	60.00	M	856.00	51,360.00	500.00	30,000.00	81,360.00	
7	- ข้อต่อ,อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาท่อ	1.00	LS	105,292.80	105,292.80	31,587.84	31,587.84	136,880.64	
8	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาท่อ	1.00	LS	52,646.40	52,646.40	15,793.92	15,793.92	68,440.32	
9	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีฉนวนกันความร้อน ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	LS	26,323.20	26,323.20	7,896.96	7,896.96	34,220.16	
10	- ทาสีทับเหล็ก ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	LS	78,969.60	78,969.60	23,690.88	23,690.88	102,660.48	
11	ถังดับเพลิงสารสะอาด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4 กก. รวมงานระบบสาขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	35	ชุด	2,335.00	81,725.00	0.00	0.00	81,725.00	
								3,103,920.30	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ก-4 งานระบบไฟฟ้า, สัญญาณและสื่อสาร									
ระบบไฟฟ้า									
1	-MDB 3P 160AT/400AF	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2	-LP 3P 50AT/100AF 12 ช่อง	7.00	ชุด	13,110.00	91,770.00	2,000.00	14,000.00	105,770.00	
3	- โคมไฟถนน LED 1x18 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	449.00	ชุด	438.00	196,662.00	115.00	51,635.00	248,297.00	
4	- โคม LED Panel 12W	423.00	ชุด	185.00	78,255.00	115.00	48,645.00	126,900.00	
5	- โคมความถี่สูงฝ้ารับมุงขนาดไม่เกินกว่า 13x27x16 ซม. แบบซี่ 2xE27 หลอด LED 8 W	102.00	ชุด	979.00	99,858.00	115.00	11,730.00	111,588.00	
6	- โคมไฟติดผนังภายนอก หลอด 1xE27 ; LED 8W	18.00	ชุด	350.00	6,300.00	165.00	2,970.00	9,270.00	
7	- ไฟฉุกเฉิน 2x9W LED สำหรับไฟติดไม่น้อยกว่า 2 ซม.	82.00	ชุด	1,280.00	104,960.00	90.00	7,380.00	112,340.00	
8	- ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน LED / มีแบตเตอรี่ / 1-2 หน้า	50.00	ชุด	1,500.00	75,000.00	115.00	5,750.00	80,750.00	
9	- Timer สำหรับตั้งเวลาเปิดปิด	10.00	ชุด	800.00	8,000.00	110.00	1,100.00	9,100.00	
10	- สปอร์ตไลท์ LED ; 50 W ส่องป้าย พร้อมขาเหล็กยึด	3.00	ชุด	326.00	978.00	150.00	450.00	1,428.00	
11	- โคมไฟติดผนังภายใน หลอด 1xE27 ; LED 8W	7.00	ชุด	350.00	2,450.00	165.00	1,155.00	3,605.00	
12	- สวิตช์ไฟฟ้า แบบฝังผนัง ทางเดียว	59.00	ชุด	126.17	7,444.03	90.00	5,310.00	12,754.03	
13	- เต้ารับตู้ฝังผนังกราวด์ 16 A 250 V ฝาครอบพลาสติกสีขาว	65.00	ชุด	180.00	11,700.00	90.00	5,850.00	17,550.00	
14	- ไฟเส้นซ่อนผ้า	180.00	ม.	134.00	24,120.00	10.00	1,800.00	25,920.00	
15	- IEC01(THW) Ø 1.5 sq.mm.	2,525.00	ม.	9.25	23,356.25	5.00	12,625.00	35,981.25	
16	- IEC01(THW) Ø 2.5 sq.mm.	3,284.00	ม.	12.28	40,327.52	7.00	22,988.00	63,315.52	
17	- IEC01(THW) Ø 16 sq.mm.	26.00	ม.	57.00	1,482.00	20.00	520.00	2,002.00	
18	- IEC01(THW) Ø 50 sq.mm. (สายนำสัญญาณ 50 คู่สาย) หัวนำเข้าตู้โทรศัพท์	70.00	ม.	171.00	11,970.00	40.00	2,800.00	14,770.00	
19	- IEC01(THW) Ø 95 sq.mm.	280.00	ม.	338.00	94,640.00	55.00	15,400.00	110,040.00	
20	- ท่อร้อยสายไฟ PVC Dia. 1/2 " PVC สีขาว	1,452.00	ม.	11.30	16,407.60	20.00	29,040.00	45,447.60	
21	- ท่อร้อยสายไฟ PVC Dia. 1 " PVC สีขาว	13.00	ม.	29.70	386.10	25.00	325.00	711.10	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
22	- ท่อร้อยสายไฟ PVC Dia. 1 1/2 " PVC สีขาว FIRE ALARM SYSTEM	175.00	ม.	71.60	12,530.00	27.00	4,725.00	17,255.00	
1	- Fire Alarm Control Panel	1.00	Set	110,000.00	110,000.00	20,000.00	20,000.00	130,000.00	
2	- Fire Alarm Module Cabinet	7.00	Set	2,200.00	15,400.00	500.00	3,500.00	18,900.00	
3	- Smoke Detector	15.00	Set	1,200.00	18,000.00	80.00	1,200.00	19,200.00	
4	- Alarm Bell	19.00	Set	1,500.00	28,500.00	100.00	1,900.00	30,400.00	
5	- Manual Station	19.00	Set	1,000.00	19,000.00	100.00	1,900.00	20,900.00	
6	- IEC01(THW) Ø 2.5 sqmm. FRC.	840.00	ม.	12.28	10,315.20	7.00	5,880.00	16,195.20	
7	- ท่อร้อยสายไฟ PVC Dia. 1/2 " PVC	210.00	ม.	11.30	2,373.00	20.00	4,200.00	6,573.00	
8	- ค่าอุปกรณ์และติดตั้งงานระบบภาพและเสียงพร้อมทดสอบระบบห้องประชุม รวมงานระบบไฟฟ้า, สัญญาณและสื่อสาร	1.00	งาน	200,000.00	200,000.00	60,000.00	60,000.00	260,000.00	
								1,686,962.70	
n-4	งานระบบปรับอากาศ (Built In)								
1	- เครื่องปรับอากาศแบบ Duct Type ขนาด 48,000 BTU พร้อมรีโมทแบบไร้สาย มีชุดมอเตอร์รับน้ำทิ้ง ใช้สำหรับทำความเย็น R32	16.00	เครื่อง	67,100.00	1,073,600.00	0.00	0.00	1,073,600.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศ							1,073,600.00	
	รวมกลุ่มงานที่ 1							64,182,423.67	
	กลุ่มงานที่ 2								
	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ (Built In)								
1	ลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 kg. จอดรับส่ง 6 ชั้น ตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	งาน	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	รวมค่าติดตั้ง
2	ลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 kg. จอดรับส่ง 6 ชั้น พร้อมปุ่มกดผู้พิการ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	งาน	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	รวมค่าติดตั้ง

(นายธนภฤตธนดิธร์ คู่แม่แก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งาน Build in ผนังห้องประชุม								
	ไม้เนื้อแข็ง 1"x2"x3.00 ม.	98.00	มัด	220.00	21,560.00	0.00	0.00	21,560.00	
	ไม้ไผ่ดียว 4' x 8' ทน 6 มม.	93.00	แผ่น	336.45	31,289.85	0.00	0.00	31,289.85	
	แผ่นลามิเนต	95.00	แผ่น	625.00	59,375.00	0.00	0.00	59,375.00	
	เส้นแอสตันเลสตีว P ร่องลึก 10 มม.	67.00	ท่อน	275.00	18,425.00	0.00	0.00	18,425.00	
	กาบ	6.00	ปี่	2,757.00	16,542.00	0.00	0.00	16,542.00	
	ซิลิโคน	25.00	หลอด	100.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	กระดาษทรายขัดไม้	5.00	โหล	112.15	560.75	0.00	0.00	560.75	
	ตกแต่งขอบประตูทางเข้า	5.00	ชุด	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	ค่าแรงงานตกแต่งผนัง คิด 37% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	0.00	0.00	74,093.46	74,093.46	74,093.46	
	รวมกลุ่มงานที่ 2							2,474,346.06	
	กลุ่มงานที่ 3								
	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
1	งานระบบระบายน้ำ								
2	- บ่อพัก MH.1	17.00	ชุด	2,760.00	46,920.00	0.00	0.00	46,920.00	รวมค่าแรง
3	- บ่อตกขยะ MH.2	1.00	ชุด	4,207.00	4,207.00	0.00	0.00	4,207.00	รวมค่าแรง
4	- รัง GUTTER ค.ส.ล. - ตรวจสอบแล้วถูกต้อง	70.50	ม.	572.00	40,326.00	0.00	0.00	40,326.00	รวมค่าแรง
5	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.30 ม. ผึงดิน - ให้ความเห็นขอใบให้	105.00	ม.	406.55	42,687.75	105.00	11,025.00	53,712.75	
6	งานทางเท้า								
	- คอนกรีตผิวผสม 1:2:4	1.90	ลบ.ม	1,997.00	3,794.30	327.00	621.30	4,415.60	
	- ทราดยาบ รองพื้น (นายธนภักดิ์ นัฏธร คุมแก้ว) ผู้รับจ้างพื้นที่	2.38	ลบ.ม	450.00	1,071.00	112.00	266.56	1,337.56	
	- Wire mesh ศก.4.0 มม. @ 0.20 ม.	12.70	ตร.ม.	25.90	328.93	5.00	63.50	392.43	
7	งานติดตั้งและสัญลักษณ์จราจร	188.00	ตร.ม.	65.00	12,220.00	30.00	5,640.00	17,860.00	
8	ขอบกั้นล้อรถ ค.ส.ล.สำเร็จรูป ยาว 1.80 ม.	187.00	ชุด	314.00	58,718.00	90.00	16,830.00	75,548.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานถนน ค.ส.ล.								
	- ทรายหยาบ	47.50	ลบ.ม	450.00	21,375.00	112.00	5,320.00	26,695.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320Ksc พรงกระบอก	142.00	ลบ.ม	2,200.00	312,400.00	327.00	46,434.00	358,834.00	
	- ไม้แบบหล่อทั่วไป ใช้ 50%	15.00	ลบ.ฟ	341.00	5,115.00	121.00	1,815.00	6,930.00	
	- Wire mesh ศก.4.0 มม.@ 0.20 ม.	950.00	ตร.ม.	25.90	24,605.00	5.00	4,750.00	29,355.00	
	- RB 15 mm.	285.00	กก.	24.12	6,874.20	3.60	1,026.00	7,900.20	
	- DB 12 mm.	24.00	กก.	22.85	548.40	3.60	86.40	634.80	
10	ป้ายถาวรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการงานก่อสร้าง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
11	รถถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.แนวอาคารเดิม	25.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	15,000.00	15,000.00	รถขนไป
12	รถถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10-15 ซม.)	198.20	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	13,874.00	13,874.00	รถขนไป
13	รถถอนผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	44.21	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	1,768.40	1,768.40	รถขนไป
14	รถถอนผนังอิฐบ่อตันสองด้าน	34.20	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	1,026.00	1,026.00	รถขนไป
15	รถถอนโครงสร้างหลังคาเหล็ก	40.50	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	2,835.00	2,835.00	รถขนไป
16	รถถอนวัสดุผนังหลังคา(เมทัลชีท)	49.00	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,225.00	1,225.00	รถขนไป
17	รถถอนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ	44.50	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,112.50	1,112.50	รถขนไป
18	รถถอนห้องน้ำเดิม	1.00	พมว	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	รถขนไป
19	รถถอนโรงจอดรถเดิม	1.00	พมว	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	รถขนไป
20	รถถอนลานคอนกรีต(ลานต้นโพธิ์เดิม)	80.00	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	5,600.00	5,600.00	รถขนไป
	รวมกลุ่มงานที่ 3							732,509.24	
	รวมราคาต้นทุนทั้งหมด							67,389,278.97	

- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
- ให้ควมเห็นชอบได้

(นายอภิฤตเนติธร คุ่มแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สก.005/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,991,559.57	139,409.17	2,130,968.74	
รวมค่างาน				2,130,968.74	

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์พิพ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสักรินทร์ อินทรราช)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนำศักดิ์ ไทยถาวร)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ สังข์หอ)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

- ให้ความเห็นชอบได้

(นายธนภุตเนติธร คุ่มแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สอ.005/2564

เมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ (นายธนภณกฤตเนติธร คุ่มแก้ว)	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว								
	โต๊ะพับเบาะนั่งประสังค์ Top สีขาว ขนาด 0.45x1.80 ม.	100	ตัว	1,550.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	
	เก้าอี้สี่งอนมา ขนาด 52 ซม. x 44.00 ซม.	300	ตัว	618.00	185,400.00	0.00	0.00	185,400.00	
	โซฟาพับแบก 3 ที่นั่ง หนังเทียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 170 ซม.	2	ตัว	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	โซฟาพับแบก 1 ที่นั่ง หนังเทียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม.	4	ตัว	3,500.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	โต๊ะกลาง สีเหลี่ยม ขนาด 90X55X31 ซม. (เข้าชุดกับโซฟา)	2	ตัว	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	รวม							373,400.00	
2	ชุดระบบเสียง								
	Audio								
1	Digital Mixing Console	1	ชุด	125,233.00	125,233.00	0.00	0.00	125,233.00	
2	DSP-Digital Signal Processor หรือ Digital Audio Processor	1	ชุด	12,990.00	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00	
3	ลำโพง Active Speaker	4	ชุด	25,233.00	100,932.00	0.00	0.00	100,932.00	
4	ลำโพง Subwoofer	2	ชุด	23,271.00	46,542.00	0.00	0.00	46,542.00	
5	ลำโพง Satage Monitor	2	ชุด	11,214.00	22,428.00	0.00	0.00	22,428.00	
6	ไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	25,224.00	50,448.00	0.00	0.00	50,448.00	
7	Wireless Presentation System: เครื่องรับส่งภาพและเสียงแบบไร้สาย	1	ชุด	37,370.00	37,370.00	0.00	0.00	37,370.00	
8	Multi-Input: อุปกรณ์ส่งสัญญาณ HDMI	1	ชุด	31,682.00	31,682.00	0.00	0.00	31,682.00	
9	เครื่องกระจายเสียงพร้อมขยายสัญญาณ HDMI	1	ชุด	8,364.00	8,364.00	0.00	0.00	8,364.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชุดระบบภาพ								
1	Projector 6,000 Ansi Lumens พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	52,803.00	211,212.00	0.00	0.00	211,212.00	
2	จอรับภาพชนิดมอริเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว	4	ชุด	40,256.00	161,024.00	0.00	0.00	161,024.00	
	รวม							808,225.00	
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
3.1	เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระสวยลมรอบทิศทาง(Round Flow Cassette)	10	ชุด	72,900.00	729,000.00	0.00	0.00	729,000.00	
	ขนาด 48,000 BTU พร้อมรีโมทแบบไร้สาย ใช้สารทำความเย็น R32								
3.2	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนผนัง (Wall Type) ขนาด 24,000 BTU	1	เครื่อง	30,093.45	30,093.45	0.00	0.00	30,093.45	มาตรฐานครุภัณฑ์
	พร้อมรีโมทแบบไร้สาย ใช้สารทำความเย็น R32								
3.3	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนผนัง (Wall Type) ขนาด 18,000 BTU	2	เครื่อง	25,420.56	50,841.12	0.00	0.00	50,841.12	มาตรฐานครุภัณฑ์
	พร้อมรีโมทแบบไร้สาย ใช้สารทำความเย็น R32								
	รวม							809,934.57	
	รวมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อทั้งหมด							1,991,559.57	

- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
- ให้ความเห็นชอบได้

(นายธนภฤตเบติธร์ คู่มแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สก.005/2564


สถานที่ก่อสร้าง : ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ				
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	1.00	งาน	1,980,503.00	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ หมดมาตรการความปลอดภัย ในการทำงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี	1.00	งาน	28,682.85	
3	ค่าใช้จ่ายในการทดสอบตามข้อกำหนดและมาตรฐานงานวิศวกรรม	1.00	งาน	243,700.00	
 - ตรวจสอบแล้วถูกต้อง - ให้ความเห็นชอบได้ (นายธนภฤตเนติธร คู่เมตตา) หัวหน้าเจ้าหน้าที่					
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ				2,252,885.85	

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี								
1.1	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องกลพิเศษในการก่อสร้างเช่น Tower Crane (ระยะเวลาค่าใช้ Tower Crane 9 เดือน) พิจารณาค่าตามความจำเป็นโดย คัดระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมดหักออก 30% แต่หักไม่เกิน 4 เดือน								
	- อัตราค่าเช่า Tower Crane เดือนละ 85,000 เป็นเวลา 9 เดือน	1	รายการ	765,000.00	765,000.00	-	-	765,000.00	
	รวมค่าจ้างรายเดือนพนักงานปฏิบัติงานวันละ 8 ชม.								
	- อุปกรณ์ฐานราก (Fixing Angle)	1	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- ค่าติดตั้งขมย่ายไปติดตั้งที่หน่วยงานก่อสร้าง	1	ครั้ง	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- ค่ารื้อถอนทางเวอร์คเร็น รวมรถเครนช่วยยก และขมย่ายกลับ	1	ครั้ง	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
1.2	จัดทำระบบป้องกันฝุ่น (क्रम.ละ 14.35 บาท)	3280	ตร.ม.	14.35	47,068.00	-	-	47,068.00	
1.3	กำหนดให้ชั้นรับและรักษาความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง	1	รายการ	188,435.00	188,435.00	-	-	188,435.00	
1.4	คิดรพพาทนะส่งคนไปกลับ ประมาณ	9	เดือน	-	-	60,000.00	540,000.00	540,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี							1,980,503.00	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ หมวดมาตรการความปลอดภัย ในการทำงานก่อสร้าง								
	ตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินบุคคลที่ 3								
2.1	รั้วโดยรอบโครงการ บุนนาค Metal Sheet สูง 2.00 ม. พร้อมประตูเข้า-ออก	35	ม.	819.51	28,682.85	-	-	28,682.85	
	รวมที่มากค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ หมวดมาตรการความปลอดภัย ในการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี							28,682.85	
3	ค่าใช้จ่ายในการทดสอบตามข้อกำหนดและมาตรฐานงานด้านวิศวกรรม								
	- ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนัก Dynamic pile test	2	EA	35,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	- ทดสอบ Static Load test	1	EA	-	-	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
	- ทดสอบ Seismic test	179	- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง	-	-	300.00	53,700.00	53,700.00	
	รวมที่มากค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ ค่าทดสอบตามข้อกำหนด		- ให้ความเห็นชอบไป					243,700.00	

(นายธนภักดิ์เนติธร คุ่มแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามรูปแบบเป็นอาคาร สูง 6 ชั้น ความสูงประมาณ 19.00 เมตร ลักษณะอาคารกว้าง 28.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร เป็นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายเป็นต้องติดตั้งรั้วชั่วคราวพื้นที่ก่อสร้าง ยาว 35.00 เมตร สูง 2.00 เมตร เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินบุคคลที่ 3 ป้องกันอันตรายจากงานก่อสร้าง โดยพื้นที่อาคารสำนักงานเดิมมีประชาชนมาใช้การเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องติดตั้งและประตูเข้าออก ให้สามารถเปิดและปิดและขณะนั้นสิ่งรั้วเข้าออกและประตูเข้าออกและประตูเข้าออก โดยยึดระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 13 เดือน

2. งานหนึ่งกับแผนและเศรษฐกิจก่อสร้างตามข้อบังคับตามกฎหมายความปลอดภัยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่องมลภาวะ กลิ่น เสียง สัมผัส เป็นต้น ละลองทำเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง

3. งานนี้รับงานเพื่อความปลอดภัยของคนงาน ตามกฎหมายความปลอดภัยต่างๆและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.2551 และะเทศคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐250/7877 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2543 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างภาครัฐ

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. รายละเอียดผลการคำนวณ

ลำดับที่	รายการ (นายธนภณดิษฐ์ คุ่มแก้ว) หัวหน้าเจ้าหน้าที่	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องกลพิเศษในการก่อสร้างอาคารสูง เช่น Tower Crane เนื่องจากจำเป็นต้องก่อสร้างงานโครงสร้าง มังงนเพคคอมกรีตปริมาณมาก และต้องลำเลียงวัสดุก่อสร้างขึ้นอาคาร โดยยกขึ้นที่สูงต้องใช้ Tower Crane ขนาดใหญ่ ติดตั้งในจุดที่เหมาะสมครอบคลุมพื้นที่ทำงาน จำนวน 1 ตัว ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 13 เดือน คิระยะเวลาใช้ Tower Crane 9 เดือน ตามความจำเป็น (โดยคิระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมดหักออก 30% แต่หักไม่เกิน 4 เดือน เนื่องจากขึ้นเริ่มดำเนินงาน ขึ้นฐานรากและชั้น 1 ไม่จำเป็นต้องใช้)	1	รายการ	765,000.00	765,000.00	-	-	765,000.00	
	- อัตราค่าเช่า Tower Crane เดือนละ 85,000 เป็นเวลา 9 เดือน	1	ครุ้่ง	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- ค่าติดตั้งขนย้ายไปติดตั้งที่หน่วยงานก่อสร้าง	1	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- อุปกรณ์ฐานราก (Fixing Angle)	1	งาน	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- ค่าเรือขนและขนส่งขนย้ายกลับ	1	งาน	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	รวมงานค่าใช้จ่ยสำหรับอุปกรณ์เครื่องกลพิเศษ(Tower Crane)							1,205,000.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ			ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1.2	งานผนังกันฝุ่นและเศษวัสดุก่อสร้างตามข้อบังคับตามกฎหมายความปลอดภัยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง มลภาวะ กลิ่น เสียง สัมผัสเหือน ฝุ่น ละออง ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง										
1.2.1	พื้นที่ผิวโดยรอบอาคาร	3,280.00	ตร.ม.								
	- ตาข่ายกันฝุ่น (สแลนทึบกันฝุ่น) ม้วนละ 1,270 บาท ขนาด 2x100 ม. = 6.35 บาทต่อตารางเมตร										
	- ตาข่ายกันฝุ่น (สแลนทึบกันฝุ่น) คัด 100%	3,280.00	ตร.ม.	6.35	20,828.00	-	-	-	-	20,828.00	
	- ค่าติดตั้ง	3,280.00	ตร.ม.	-	-	5.00	16,400.00			16,400.00	
	- ค่ารื้อถอน	3,280.00	ตร.ม.	-	-	3.00	9,840.00			9,840.00	
	รวมงานผนังกันฝุ่นและเศษวัสดุก่อสร้าง									47,068.00	
1.3	งานนั่งร้านเพื่อความปลอดภัยต่อคนงาน ตามกฎหมายความปลอดภัยต่างๆและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี พ.ศ. 2551 ออกตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541										
1.3.1	พื้นที่ผิวโดยรอบอาคาร	3,280.00	ตร.ม.								
	- จำนวนนั่งร้าน 1 ชุด = 3.06 ตร.ม.	1,071.00	ชุด								
	- หักพื้นที่นั่งร้านทับซ้อนกับงานทาสีที่ระดับ 4.00 ม. (692.00/3.06)	226.00	ชุด								
	- คิดเวลาเช่า 50% ระยะเวลา 366/2 = 183 วัน	845.00	ชุด							154,635.00	1บ./วัน
	- ค่าติดตั้ง	845.00	ชุด	-	-	20.00	16,900.00			16,900.00	
	- ค่ารื้อถอน	845.00	ชุด	-	-	20.00	16,900.00			16,900.00	
	รวมงานนั่งร้านเพื่อความปลอดภัยต่อคนงาน									188,435.00	
1.4	ค่าใช้จ่ายพิเศษ กรณีไม่ให้ก่อสร้างที่พนักงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง เนื่องจากบริเวณก่อสร้างมีพื้นที่จำกัด ประกอบกับในขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นสถานที่ราชการอาคารสำนักงาน ใช้เป็นพื้นที่กองวัสดุ และใช้พื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถให้คนงานพักในสถานที่ก่อสร้างได้ จึงจำเป็นต้องให้ผู้รับจ้าง ไปหาบ้านพักคนงานภายนอกสถานที่ โดยนำรถโดยสารขนส่งคนงานก่อสร้างระหว่างหน่วยงานก่อสร้างและบ้านพักพนักงาน เป็นประจำทุกวันจนกว่างานจะแล้วเสร็จ โดยคิดระยะเวลาการก่อสร้างทั้งโครงการประมาณ 13 เดือน แต่คิดเพียง 9 เดือน										
	(คิดหักระยะเวลา 30% ไม่เกิน 4 เดือน)										
1.4.1	- คิดรถพาหะส่งคนไป-กลับ ประมาณ	9.00	เดือน	-	-	60,000.00	540,000.00			540,000.00	

- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
- ให้ความเป็นจริงไปได้

(นายธนภตธนดิษฐ์ คุ่มแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมายเหตุ : งานก่อสร้างทั่วไปของอาคารพื้นที่ตั้งแต่ 8,000 ตารางเมตรขึ้นไปต้องใช้ทีมงานประมาณ 50 คนขึ้นไป								
	คิดค่าเช่ารถบรรทุกโดยสายขนาดใหญ่ ส่องแนว(พร้อมคนขับ) รับส่งคนงาน ไป-กลับ (1 วัน 6 เที่ยว รวมค่ามันเชื้อเพลิง และค่าบำรุงรักษา)								
	รถบรรทุกขนาดใหญ่โดยสายขนาดใหญ่ส่องแนวบรรทุกได้ประมาณ 30 คน/เที่ยว (ค่าโดยสารทั่วไปในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คนละ 20 บาท/เที่ยว)								
	คิดเหมาราคา 1,000 บาท/คัน วันละ 2 คัน = 2x1,000 = 2,000 บาท/วัน								
	1 คันวิ่งไป-กลับ 2 เที่ยว = ใช้ 2 คัน x 2,000 บาท = 2,000 x30 วัน = 60,000 บาท/เดือน								
	รวมค่ารถพาหนะส่งคนงานไป-กลับ							540,000.00	
2.1	งานรั้วสังกะสีชั่วคราว รอบบริเวณก่อสร้าง พร้อมประตูเข้า-ออก ความยาวรวม 35.00 เมตร สูง 2.00 ม. @1.50 ม.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตขุดและทรัพย์สินบุคคลที่ 3								
	- เสาคเหล็กกล่อง 2"x2" หน้า 2 มม. ยาว 6.00 ม.	8.00	ท่อน	663.55	5,308.40	-	-	5,308.40	คิด50%
	- คานแนวนอนเหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 1.2 มม.	12.00	ท่อน	233.64	2,803.68	-	-	2,803.68	คิด50%
	- ค้ำยันเหล็กกล่อง 1.5"x1.5" หน้า 2 มม.	10.00	ท่อน	532.71	5,327.10	-	-	5,327.10	คิด50%
	- แผ่นกั้น Metal sheet หน้า 0.3 มม	70.00	ตร.ม.	113.52	7,946.40	-	-	7,946.40	คิด50%
	- ตะปู	188.00	ตัว	1.60	300.80	-	-	300.80	
	- ค่าติดตั้ง	35.00	เมตร	-	-	120.00	4,200.00	4,200.00	
	- ค่ารื้อถอน	35.00	เมตร	-	-	80.00	2,800.00	2,800.00	
	รวมค่างานรั้วสังกะสีชั่วคราว รอบบริเวณก่อสร้าง							28,686.38	

- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ให้ความเห็นชอบได้

(นายธนาภรณ์ดิเรก คุณแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รายละเอียดการหาค่า Factor F

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารจอดรถสี่ชั้นสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สบ.005/2564

เมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ค่างานต้นทุน = 67,389,278.97 บาท

เมื่อ ค่างานต้นทุนที่ต้องหารหาค่า Factor F

ค่างานต้นทุนขั้นต้นของช่วงค่างานต้นทุน (ค่างานต้นทุน A)

ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน (ค่างานต้นทุน A)

ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำ (B)

ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นสูง (C)

ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A

$$= D \div [(D-E) \times (A-B) / (C-B)]$$

$$= A = 67,389,278.97 \text{ บาท}$$

$$= B = 60,000,000 \text{ บาท}$$

$$= C = 70,000,000 \text{ บาท}$$

$$= D = 1.2078$$

$$= E = 1.2067$$

แทนค่าสูตร ค่า Factor F = 1.2078

$$= 1.206987179313070000000$$

1.2069

$$\left\{ \begin{array}{l} (1.2078 - 1.2067) (67,389,278.97 - 60,000,000.00) \\ (70,000,000.00 - 60,000,000.00) \end{array} \right\}$$

- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
- ให้ความเห็นชอบได้

(นายธนภักตเนติธร คุณแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน 1509907076 - เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ชื่อโครงการ อาคารจอดรถ

ค้นหา ล้างตัวเลือก ค้นหาขั้นสูง
โครงการพิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง

เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ	ข้อมูลโครงการ	สถานะโครงการ	ขั้นตอนการทำงาน
☐ 67029154414	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	84,700,000.00	รายละเอียด/แก้ไข	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและจัดทำแบบปรายการงานก่อสร้าง	 
รวมหน้านี้		84,700,000.00			
ลำดับที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ			ย้อนกลับ	1	ถัดไป
หมายเหตุ :การยกเลิกประกาศเชิญชวน ระบบจะยกเลิกโครงการให้อัตโนมัติ					
(EGPWEB)คลิกปุ่มโครงการงานเพื่อไปที่ข้อมูลในขั้นตอนถัดไป					
 กดเพื่อขั้นตอนการทำงานทั้งหมด					
:เลขที่โครงการ สีชมพู หมายถึง โครงการรวมชื่อรวมจ้าง					
:เลขที่โครงการ สีฟ้า หมายถึง โครงการมาตรา7					

ยกเลิกรายการโครงการ

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๕๕๕



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง
ตาราง Factor F ใหม่

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการ เลขธิการ ผู้อำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พร้อมตาราง Factor F ที่ปรับปรุงใหม่

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของแนวทาง
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๓ กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณากำหนดค่าดอกเบี้ยสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง ให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่
อย่างน้อย ๓ ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ
ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าเศษไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง และให้กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้าง ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑ ให้จัดทำและแจ้งเวียนตาราง
Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เพื่อหน่วยงานของรัฐทราบ
และใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไป นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้กำหนด
และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในอัตราร้อยละ ๖ ต่อปี
แต่เนื่องจากค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ ที่พิจารณาจากอัตรา
ส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป จำนวน ๕ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมร้อยละ ๖ ต่อปี เป็นร้อยละ ๗ ต่อปี ดังนั้น
กรมบัญชีกลางจึงกำหนดประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในอัตราร้อยละ ๗ ต่อปี พร้อมทั้ง ปรับปรุงตาราง
Factor F ใหม่ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กฤษฎา ทวีศักดิ์

(นางสาวกฤษยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำเนาถูกต้อง

ศักดิ์สิทธิ์

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

(นายเนติศักดิ์ ไทยถาวร)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

๒๒nd

กรมบัญชีกลาง
The Comptroller General's Department



ประกาศกรมบัญชีกลาง
เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๓ กำหนดให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย ๓ ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าเศษไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง และให้กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑ ให้จัดทำตาราง Factor F ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติต่อไป นั้น

จากการสำรวจ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ พบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประเภท MLR ปัจจุบัน ของธนาคารขนาดใหญ่ ที่มีอัตราส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป จำนวน ๕ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เท่ากับร้อยละ ๖.๙๐ ต่อปี

กรมบัญชีกลางจึงกำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ ๗ ต่อปี พร้อมทั้งจัดทำตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลดตาราง Factor F ใหม่ได้จาก www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศคณะกรรมการราคากลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำเนาถูกต้อง



(นายนำศักดิ์ ไทยถาวร)
นักปฎิบัติงานบริหารพิเศษ



ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

สำเนาถูกต้อง

พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายหน้าสักที่ ไทยธานี
สถาปนิกฯ)



ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181
40	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177
50	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078 ✓
70	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067 ✓
80	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039
250	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969
350	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
> 500	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ทำไว้ที่

(นายนำศักดิ์ ไทยถาวร)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

สำเนาถูกต้อง

หัตถ์

(นายนำศักดิ์ ไทยถาวร)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2566

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
10.4	เครื่องเจาะกระตาศและเข้าเล่ม	เครื่อง		
	10.4.1 แบบเจาะกระตาศและเข้าเล่มมือโยก		11,800	81
	10.4.2 แบบเจาะกระตาศไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก		18,500	81
10.5	เครื่องนับธนบัตร	เครื่อง		
	10.5.1 แบบตั้งโต๊ะ		40,100	81
	10.5.2 แบบตั้งพื้น		64,300	81
10.6	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	เครื่อง		
	10.6.1 แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน			
	- ขนาด 13,000 บีทียู		23,500	81 - 82
	- ขนาด 15,000 บีทียู		25,700	81 - 82
	- ขนาด 18,000 บีทียู		27,200	81 - 82
	- ขนาด 20,000 บีทียู		30,900	81 - 82
	- ขนาด 24,000 บีทียู		32,200	81 - 82
	- ขนาด 26,000 บีทียู		36,300	81 - 82
	- ขนาด 30,000 บีทียู		41,500	81 - 82
	- ขนาด 32,000 บีทียู		43,000	81 - 82
	- ขนาด 36,000 บีทียู		45,500	81 - 82
	- ขนาด 40,000 บีทียู		49,500	81 - 82
	- ขนาด 44,000 บีทียู		52,000	81 - 82
	- ขนาด 48,000 บีทียู		53,500	81 - 82
	- ขนาด 50,000 บีทียู		56,000	81 - 82
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู			
	เป็นรายการนอกมาตรฐาน			
				สำเนาถูกต้อง
				จกตทอ
				(นายนำศักดิ์ ไชยถาวร)
				สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
	10.6.2 แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)			
	- ขนาด 13,000 บีทียู		30,900	81 - 82
	- ขนาด 18,000 บีทียู		33,500	81 - 82
	- ขนาด 24,000 บีทียู		40,900	81 - 82
	- ขนาด 30,000 บีทียู		47,200	81 - 82
	- ขนาด 36,000 บีทียู		53,600	81 - 82
	- ขนาด 40,000 บีทียู		58,500	81 - 82
	- ขนาด 48,000 บีทียู		60,900	81 - 82
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 48,000 บีทียู			
	เป็นรายการนอกมาตรฐาน			
	10.6.3 แบบติดผนัง			
	- ขนาด 12,000 บีทียู		16,800	81 - 82
	- ขนาด 15,000 บีทียู		20,300	81 - 82
	- ขนาด 18,000 บีทียู		21,500	81 - 82
	- ขนาด 24,000 บีทียู		24,900	81 - 82
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู			
	เป็นรายการนอกมาตรฐาน			
	10.6.4 แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)			
	- ขนาด 12,000 บีทียู		19,500	81 - 82
	- ขนาด 15,000 บีทียู		24,900	81 - 82
	- ขนาด 18,000 บีทียู		27,900	81 - 82
	- ขนาด 24,000 บีทียู		37,900	81 - 82
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู			
	เป็นรายการนอกมาตรฐาน			สำเนาถูกต้อง
				จ.วิ.ค.ค.
				(นายเน่าศักดิ์ ไทยถาวร)
				สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

9.3.2 วัดคู่ก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามที่เป็นงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง
 เผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ไว้ต่ำสุด ซึ่งพิจารณาจาก

ราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง

เหล็กเส้น	ราคาประเภท (บาท/ตัน)	ค่าขนส่ง (บาท)	ราคา+ขนส่ง (บาท)	พาณิชย์จังหวัด	ระยะทางขนส่ง (กม.)	เลือกที่ราคาต่ำสุด
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 6 มม.	25,934.58	0.00	25,934.58	สุราษฎร์ธานี		
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	25,000.00	0.00	25,000.00	สุราษฎร์ธานี		
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	29,485.98	0.00	29,485.98	สุราษฎร์ธานี		
เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย SD.40 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	0.00	0.00	0.00	สุราษฎร์ธานี		
เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย SD.40 ยาว 10 ม. ศก. 16 มม.	0.00	0.00	0.00	สุราษฎร์ธานี		
เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย SD.40 ยาว 10 ม. ศก. 20 มม.	0.00	0.00	0.00	สุราษฎร์ธานี		
เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย SD.40 ยาว 10 ม. ศก. 25 มม.	0.00	0.00	0.00	สุราษฎร์ธานี		
ลวดผูกเหล็ก	32.71	0.00	32.71	สุราษฎร์ธานี		
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 6 มม.	23,151.98	278.98	23,430.96	ชุมพร	179.00	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	22,475.94	278.98	22,754.92	ชุมพร	179.00	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	22,944.14	278.98	23,223.12	ชุมพร	179.00	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 15 มม.	24,966.39	278.98	25,245.37	ชุมพร	179.00	
เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย SD.40 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	22,574.96	278.98	22,853.94	ชุมพร	179.00	
เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย SD.40 ยาว 10 ม. ศก. 16 มม.	22,187.16	278.98	22,466.14	ชุมพร	179.00	
เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย SD.40 ยาว 10 ม. ศก. 20 มม.	27,599.47	278.98	27,878.45	ชุมพร	179.00	
เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย SD.40 ยาว 10 ม. ศก. 25 มม.	25,020.19	278.98	25,299.17	ชุมพร	179.00	
ลวดผูกเหล็ก	41.12	0.00		สุราษฎร์ธานี		

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 6 มม.	24,010.83	247.89	24,258.72	พั่งงา	159.00	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	23,254.61	247.89	23,502.50	พั่งงา	159.00	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	23,878.51	247.89	24,126.40	พั่งงา	159.00	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 15 มม.	23,878.51	247.89	24,126.40	พั่งงา	159.00	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	23,177.57	247.89	23,425.46	พั่งงา	159.00	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 ม. ศก. 16 มม.	22,990.65	247.89	23,238.54	พั่งงา	159.00	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 ม. ศก. 20 มม.	22,990.65	247.89	23,238.54	พั่งงา	159.00	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 ม. ศก. 25 มม.	22,990.65	247.89	23,238.54	พั่งงา	159.00	
ลวดผูกเหล็ก	43.61	0.00	43.61	พั่งงา	159.00	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 6 มม.	25,261.68	219.95	25,481.63	นครศรีธรรมราช	141.00	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	24,347.66	219.95	24,567.61	นครศรีธรรมราช	141.00	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	24,203.74	219.95	24,423.69	นครศรีธรรมราช	141.00	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 15 มม.	24,224.30	219.95	24,444.25	นครศรีธรรมราช	141.00	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	0.00	219.95	219.95	นครศรีธรรมราช	141.00	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 ม. ศก. 16 มม.	0.00	219.95	219.95	นครศรีธรรมราช	141.00	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 ม. ศก. 20 มม.	27,016.07	219.95	27,236.02	นครศรีธรรมราช	141.00	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 ม. ศก. 25 มม.	21,626.17	219.95	21,846.12	นครศรีธรรมราช	141.00	
ลวดผูกเหล็ก	52.03	0.00	52.03	นครศรีธรรมราช		
สำเนาถูกต้อง						

หน้า ๑

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด สุราษฎร์ธานี เดือน มกราคม ปี 2567

เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 / 09:59:34 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 07 727 2503

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	มกราคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,102.80
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,196.26
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,289.72
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,383.18
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,476.64
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,570.09
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,663.55
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,757.01
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,663.55
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,710.28
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,757.01
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,803.74
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,897.20
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,943.93
15	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.01
16	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	5.61
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,408.18

18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,112.26
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,564.89
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,665.42
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	4,325.11
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,659.64
23	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	261.68
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	25,934.58
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	25,000.00
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	29,485.98
27	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	32.71
28	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	504.67
29	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	775.70
30	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 - 18 กก.	ท่อน	607.48
31	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 - 33 กก.	ท่อน	1,214.95
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก./ท่อน	ท่อน	794.39
33	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 - 18 กก./ท่อน	ท่อน	663.55
34	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	214.95
35	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	233.64
36	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	532.71
37	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	663.55
38	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,028.04
39	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	457.94
40	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	476.64
41	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	523.36

42	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	37.38
43	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	46.73
44	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	56.07
45	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	46.73
46	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	56.07
47	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	65.42
48	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	46.73
49	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	56.07
50	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	65.42
51	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	2,056.07
52	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	ท่อน	56.07
53	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	ท่อน	69.16
54	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	ท่อน	107.48
55	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง	ท่อน	140.19
56	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	ท่อน	177.57
57	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง	ท่อน	280.37
58	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	ท่อน	448.60
59	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง	ท่อน	616.82
60	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง	ท่อน	1,028.04
61	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	5.61
62	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	(นายนาสศักดิ์ เทยถาวร) คณบดีสำนักวิชาการพิเศษ	7.48
63	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	11.21
64	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 " ตรา ช้าง	อัน	16.82
65	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	23.36

[illegible]

89	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	373.83
90	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม.	ท่อน	420.56
91	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	467.29
92	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	747.66
93	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	1,121.50
94	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	1,822.43
95	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	406.55
96	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	495.33
97	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม.	ท่อน	700.93
98	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	700.94
99	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,308.42
100	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	1,915.89
101	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	3,037.38
102	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	4,766.36
103	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	327.10
104	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	532.71
105	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม.	ท่อน	747.66
106	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	1,214.95
107	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	2,289.72
108	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	3,130.84
109	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	4,392.52
110	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	7,009.35
111	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ไยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 10 ซม.	ท่อน	200.93
112	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ไยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	247.66

113	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 20 ซม.	ท่อน	462.62
114	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 10 ซม.	ท่อน	177.57
115	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	259.35
116	มุ้งลวดลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,588.79
117	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	56.07
118	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02
119	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
120	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
121	กรอบข้างปิดขายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	46.73
122	กรอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	60.75
123	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10' ตราสามมงกุฏ	ฟุต	22.43
124	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	56.55
125	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	336.45
126	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	392.52
127	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบ้าน	แผ่น	126.17
128	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราบ้าน	แผ่น	177.57
129	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราช้าง	แผ่น	177.57
130	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม หนา 9 มม. ตราบ้าน	แผ่น	200.93
131	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	205.61
132	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราช้าง	แผ่น	271.03
133	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	18.69
134	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	28.97
135	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	179.91
136	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	165.89
137	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	177.57

138	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	212.62
139	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	196.26
140	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	205.61
141	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	224.30
142	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	196.26
143	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	196.26
144	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	224.30
145	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	205.61
146	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	235.98
147	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	196.26
148	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
149	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
150	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
151	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	373.83
152	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
153	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
154	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
155	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
156	ไม้เนื้อแข็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29
157	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
158	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
159	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
160	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
161	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4 " ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
162	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6 " ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
163	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 " x 5 " ยาว 4 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48

164	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" - 8 " ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
165	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	560.75
166	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน	แกลลอน	607.48
167	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	626.17
168	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	457.94
169	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,915.89
170	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	392.53
171	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	1,654.21
172	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (A 1000)	กระป๋อง	364.49
173	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา NIPPON PAINT	กระป๋อง	224.30
174	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	607.48
175	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	1,355.14
176	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	2,406.55
177	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	518.70
178	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	2,196.26
179	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (A 1000)	กระป๋อง	476.64
180	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา NIPPON PAINT	กระป๋อง	271.03
181	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	495.33
182	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา NIPPON PAINT	กระป๋อง	308.41
183	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	1,028.04
184	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	981.31
185	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,448.60
186	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	528.04
187	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	177.57
188	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา จระเข้ 3 ดาว	โหล	112.15

189	กระดาดทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราระเซ่ 3 ดาว	โหล	112.15
190	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	700.93
191	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	738.32
192	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	897.20
193	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	925.23
194	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	1,495.33
195	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้ วงกบ 2" x 4"	ชุด	897.20
196	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	186.92
197	ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	46.73
198	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	65.42
199	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	112.15
200	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.27
201	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.74
202	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	4.21
203	สลักเกลียว ขนาด 40 ซม.	ตัว	5.14
204	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.21
205	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.67
206	บานพับเหล็ก มีในลอนคั่นระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	32.71
207	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	112.15
208	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	121.50
209	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,271.03
210	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	3,551.40
211	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,165.11
212	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า	ตัน	2,710.28
213	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,943.93

214	ฟลินโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	364.49
215	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	560.75
216	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.84
217	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	841.12
218	ทรายหยาบ ราคาทำทราย	ลบ.ม.	560.75
219	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	1,028.04
220	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	360.00
221	ทรายถมที่	ลบ.ม.	747.66
222	ทรายถมที่ ราคาทำทราย	ลบ.ม.	560.75
223	หินคลุก	ลบ.ม.	841.12
224	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	467.29
225	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15
226	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	130.84
227	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140.19
228	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	214.95
229	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	205.61
230	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,588.79
231	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	2,196.26
232	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,261.68
233	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	2,102.80
234	สายเคเบิ้ล VVF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,140.19
235	สายเคเบิ้ล VVF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,635.51
236	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	925.24
237	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,228.98
238	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	41.12

239	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	ชุด	126.17
240	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	51.40
241	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นแนล	อัน	51.40
242	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	114.49
243	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	17.29
244	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	56.08
245	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	65.42
246	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	51.40
247	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 1401	ชุด	3,074.77
248	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,448.60
249	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-3200	ชิ้น	1,261.68
250	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-1210	ชิ้น	887.85
251	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005	ชิ้น	1,023.37
252	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	514.02
253	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-504	ชิ้น	392.52
254	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-595	ชิ้น	355.14
255	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 834	ชิ้น	621.50
256	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	420.56
257	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-503	ชิ้น	364.49
258	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-596	ชิ้น	364.49
259	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-512	ชิ้น	364.49

* หมายถึงราคา Price List

(นายนำศักดิ์ เทยถาวร)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด นครศรีธรรมราช เดือน มกราคม ปี 2567

เผยแพร่ 02 กุมภาพันธ์ 2567 / 09:33:43 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 07 535 6069

สำเนาถูกต้อง

คิตทิ์

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ราคา (บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,620.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,680.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,800.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,880.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	3,040.00
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,526.17
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,573.83
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,669.16
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,764.49
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,907.48
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	3,002.80
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,056.07
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,261.68
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,483.58
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	24,012.62
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,975.91
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	25,261.68

18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	24,347.66
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	24,203.74
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	24,224.30
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	24,203.74
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	22,812.15
29	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	44.86
30	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	350.47
31	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	566.98
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	643.40
33	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,003.29
34	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	238.32
35	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	247.66
36	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	359.81
37	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	504.67
38	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	537.38
39	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	626.17
40	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	869.16
41	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.08
42	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.36
43	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	23.83
44	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.08
45	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56
46	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	31.31
47	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	15.42
48	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	23.37

[illegible]

72	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราเสือ	ท่อน	116.82
73	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราเสือ	ท่อน	149.53
74	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราเสือ	ท่อน	224.30
75	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราเสือ	ท่อน	355.14
76	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราเสือ	ท่อน	504.67
77	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราเสือ	ท่อน	869.16
78	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราเสือ	ท่อน	1,308.41
79	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราเสือ	ท่อน	1,850.47
83	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	14.02
84	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.82
85	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	27.10
86	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	46.73
87	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	72.90
88	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	130.84
89	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	3.74
90	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	(นายณัฏฐ์ ไทยถาวร) สกอนิกช่างอุตสาหกรรมพิเศษ	4.67
91	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	7.48
92	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตรา ช้าง	อัน	18.69
93	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	30.84
94	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา ช้าง	อัน	51.40
95	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตรา ช้าง	อัน	93.46
99	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	21.50
100	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	28.04

101	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	40.19
102	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	93.46
103	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	121.50
104	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	233.64
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	6.54
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	7.48
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	11.21
108	ข้อต่อท่อพีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตรา.....	อัน	4.67
109	ข้อต่อท่อพีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตรา.....	อัน	6.54
110	ข้อต่อท่อพีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตรา.....	อัน	9.35
111	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.48
112	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.35
113	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	18.69
114	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	26.17
115	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	37.38
116	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	(นาย) น้ำศักดิ์ (ไทยดาว) ๒๕๖๓ อัน	57.94
117	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	140.19
118	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	228.97
119	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	495.33
120	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	1,051.41
121	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	1,404.21
122	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,920.57
123	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	3,077.11

124	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	3,808.41
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	7,102.80
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	6,813.08
127	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	50.94
128	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02
129	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	41.12
130	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	41.12
131	กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	56.07
132	กรอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	60.75
133	กระเบื้องซีเมนต์ไยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	51.40
134	กรอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ไยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	42.06
136	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	แผ่น	327.10
137	กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	149.53
138	กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	238.32
141	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,317.76
142	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,915.68
143	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 210 กก./แผ่น	แผ่น	5,878.36
144	กระจกใส หนา 5 มม.	(นายนำศักดิ์ ทรัพย์) ตร.ฟุต สถาบันกษัตริย์ การพิเศษ	18.69
145	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	163.55
146	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57
147	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	186.92
148	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	186.92
149	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	196.26
150	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	205.61
151	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	205.61

152	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,542.06
153	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,542.06
154	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,542.06
155	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	429.91
156	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	429.91
157	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	429.91
158	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	448.60
159	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67
160	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67
161	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67
162	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67
163	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
164	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
165	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
166	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
167	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดุล็กซ์	กระป๋อง	794.39
168	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	598.13
169	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	672.90
170	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี	กระป๋อง	598.13
171	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	280.37
172	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	กระป๋อง	327.10
173	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	299.07
174	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	1,775.70
175	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611	กระป๋อง	355.14
176	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	กระป๋อง	462.62
177	สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700)	กระป๋อง	280.37

178	สีรองพื้นปูนชนิดทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 8700)	กระป๋อง	355.14
179	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	785.05
180	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,046.73
181	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	457.94
183	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	275.70
184	สีน้ำอะคริลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	579.44
185	สีน้ำอะคริลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	2,757.01
186	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	74.77
187	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	74.77
188	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	74.77
189	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 90 x 200 ซม.	บาน	1,691.59
190	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 60 x 100 ซม.	บาน	476.64
191	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้ วงกบ 2" x 4"	ชุด	542.06
192	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้ วงกบ 2" x 4"	ชุด	542.06
193	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง (ขอบประตู 2"x4") ขนาด 70 x 180 ซม.	ชุด	495.33
194	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง (ขอบประตู 2"x4") ขนาด 100 x 200 ซม.	ชุด	724.30
195	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาด ไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	495.33
197	ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก. (นาย ก. ก. ก. ไทยลาว)	46.73
198	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลึง	682.24
199	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลึง	588.79
200	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลึง	518.69
201	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลึง	621.50
202	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	74.77
203	ตะปุดอกลึงกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	18.69
204	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.74

205	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.74
206	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	4.67
207	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.44
208	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.44
213	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,177.57
215	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,364.49
216	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีโอ ปูนแดง 299	ตัน	3,028.04
217	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,859.81
218	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	411.21
220	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	140.19
221	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	700.93
222	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	1,200.00
223	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	380.00
224	ทรายถมที่	ลบ.ม.	800.00
225	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00
226	หินใหญ่ กละ ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	250.00
227	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00
228	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00
231	ก๊อกน้ำบอลลูน ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	140.19
232	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	อัน	1,302.80
233	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	2,104.67
234	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	25.70
235	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	68.22
236	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตรา BOVO	อัน	79.44
237	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	15.42
238	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	44.86

239	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36	หลอด	70.09
240	โถส้วมธรรมชาตินั่งยอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแลนด์มาร์ค รุ่น TF-101 P	ขึ้น	1,168.22
241	โถส้วมธรรมชาตินั่งยอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 201	ชุด	1,588.79
242	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแลนด์มาร์ค รุ่น TF- 412	ขึ้น	1,028.04
243	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002	ขึ้น	700.93
244	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ขึ้น	280.37

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

สำเนาถูกต้อง



(นายนำศักดิ์ ไทยถาวร)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด ชุมพร เดือน มกราคม ปี 2567

เผยแพร่ 02 กุมภาพันธ์ 2567 / 13:41:44 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร โทร. 07 763 0621

หน้า 1

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	มกราคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,400.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,460.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,520.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,580.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,700.00
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,780.00
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,860.00
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,940.00
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,214.95
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,289.72
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,336.45
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,383.18
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,448.60
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,191.59
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,299.07
16	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,364.49
17	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,457.94

18	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,560.75
19	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,654.21
20	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,747.66
21	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,850.47
22	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.20
23	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	2.29
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,467.29
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	3,084.11
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	11,411.21
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,112.15
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	19,429.91
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	23,151.98
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	22,475.94
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,944.14
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	24,966.39
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	22,252.34
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. (นายช่างดี ไทยเทรค)	ตัน	30,731.66
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	29,779.19
36	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	28,521.51
37	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม. ตรา บลส.	ตัน	29,310.89
38	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม. ตรา บลส.	ตัน	29,305.32
39	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,574.96
40	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,187.16
41	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	27,599.47

42	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,020.19
43	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,005.60
44	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	35.51
45	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	389.10
46	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	479.44
47	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	597.20
48	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	803.74
49	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	664.49
50	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.	ท่อน	1,095.80
51	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	142.53
52	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	169.78
53	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	315.27
54	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	515.27
55	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	772.27
56	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	320.25
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	407.16
58	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	570.41
59	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	16.82
60	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56
61	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	36.45
62	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	16.82
63	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	24.77
64	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	44.86
65	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	24.77
66	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	35.51

[illegible]

[illegible]

[illegible]

136	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	39.94
137	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	94.52
138	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	168.54
139	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	362.31
140	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช้าง	อัน	32.71
141	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตราช้าง	อัน	46.73
142	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 " ตราช้าง	อัน	112.15
143	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตราช้าง	อัน	186.92
144	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตราช้าง	อัน	392.52
145	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	373.83
146	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	476.64
147	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	691.59
148	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,235.99
149	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	1,686.92
150	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	630.84
151	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	775.70
152	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,401.87
153	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	2,224.30
154	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	44.86
155	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	49.53
156	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	46.73
157	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	19.63
158	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	317.76
159	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	420.56

160	กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	144.86
161	กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	219.63
162	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม.	แผ่น	201.87
163	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	114.95
164	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม	แผ่น	178.50
165	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	172.90
166	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,287.54
167	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,813.08
168	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	17.76
169	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	20.56
170	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	154.21
171	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88
172	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	154.21
173	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	154.21
174	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	185.98
175	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคัมพานา	ตร.ม.	148.60
176	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	154.21
177	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	682.24
178	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	878.50
179	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	915.89
180	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	822.43
181	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	878.50
182	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	504.67
183	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	598.13
184	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	602.80

185	สีนํ้าพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	3,714.95
186	สีนํ้าพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	2,051.40
187	สีนํ้าพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (A 1000)	กระป๋อง	439.25
188	สีนํ้าพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	794.39
189	สีนํ้าพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	3,841.12
190	สีนํ้าพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	570.09
191	สีนํ้าพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	2,700.93
192	สีนํ้าพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (A 1000)	กระป๋อง	570.09
193	นํ้ามันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 202)	กระป๋อง	831.78
194	นํ้ามันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 404)	กระป๋อง	1,158.88
195	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ	กระป๋อง	457.94
196	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	168.22
197	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ	กระป๋อง	420.56
198	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	84.11
199	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	84.11
200	บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	สำเนาถูกต้อง บาน	980.37
201	บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน คัตสีก	1,000.00
202	บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน บานประตูไม้อัดสีก (ไทยลาว) ความลึกขั้วบาน 985.05	985.05
203	บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,004.21
204	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	771.03
205	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	822.90
206	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	840.19
207	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,850.47
208	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้ วงกบ 2" x 4"	ชุด	880.37

209	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาด ไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	873.83
210	นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	76.64
211	ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	37.38
212	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ธรรมดา	กก.	56.07
213	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	67.76
214	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	81.78
215	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	4.67
216	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	4.67
217	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	4.67
218	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	6.31
219	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	6.31
220	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	93.46
221	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ชนิดปรับมุมได้ ขนาด 10 นิ้ว トラ้าง	ชุด	73.83
222	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ชนิดปรับมุมได้ ขนาด 12 นิ้ว トラ้าง	ชุด	73.83
223	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	18.69
224	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 トラ้าง	ตัน	3,271.03
225	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง トラ้าง SCG สูตร ไฮบริด	ตัน	3,121.50
226	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง トラ้าง	ตัน	2,897.20
227	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. トラ้าง	กระป๋อง	336.45
228	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม トラ้าง	กระป๋อง	115.89
229	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	574.77
230	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	705.61
231	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	337.85
232	หินย้อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	383.18
233	หินย้อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	275.47
234	หินย้อย 1/2" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	401.87

235	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	261.12
236	หินใหญ่ กระ ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	347.20
237	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	284.82
238	ก๊อกน้ำทองเหลือง (พอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	81.78
239	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	105.14
240	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	126.17
241	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชนา	อัน	205.61
242	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	233.64
243	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,381.78
244	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	2,254.21
245	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	766.36
246	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,130.84
247	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	30.84
248	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	30.84
249	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	95.80
250	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	11.21
251	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	60.75
252	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	44.39
253	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	16.82
254	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF- 412	ชิ้น	1,009.35
255	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,056.07
256	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013	ชิ้น	570.09
257	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF- 9000	ชิ้น	607.48
258	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	257.01
259	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	266.36

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคย
แพร่แล้ว

สำเนาถูกต้อง

ศักดิ์โชค

(นายนำศักดิ์ ไทยถาวร)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด พังงา เดือน มกราคม ปี 2567

เผยแพร่ 06 กุมภาพันธ์ 2567 / 16:54:05 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา โทร. 07 648 1743

สำเนาถูกต้อง

หน้า 1 จาก 1

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ราคา (บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,915.89
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,962.62
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,009.35
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,056.07
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,102.80
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,149.53
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,196.26
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,242.99
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.01
11	อิฐมอญแดง ชนิด 8 รู ขนาด 6 x 23 x 12.5 ซม.	ก้อน	6.54
12	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	13.08
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,760.00
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,200.00
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,720.00
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,274.80
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,640.00
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,208.00

19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,794.70
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	3,857.00
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,159.58
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,212.12
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	9,468.00
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,900.76
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	16,917.00
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	6,894.40
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	9,045.00
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	12,325.00
29	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	16,165.00
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	24,010.83
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	23,254.61
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	23,878.51
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	23,878.51
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	23,971.97
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	24,579.44
36	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,785.80
37	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,617.33
38	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,602.20
39	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,611.99
40	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	23,177.57
41	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	22,990.65
42	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	22,990.65
43	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	22,990.65

44	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,308.66
45	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,127.89
46	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,122.85
47	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,693.85
48	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	43.61
49	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	420.56
50	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	516.36
51	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	738.32
52	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	635.51
53	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	925.23
54	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	750.00
55	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	1,042.06
56	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	822.43
57	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,172.90
58	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	2,411.21
59	ท่อเหล็กกลวงสีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	158.88
60	ท่อเหล็กกลวงสีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	161.22
61	ท่อเหล็กกลวงสีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	514.02
62	ท่อเหล็กกลวงสีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	808.41
63	ท่อเหล็กกลวงสีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.8 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	369.16
64	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	301.40
65	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	392.53
66	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	565.42
67	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	32.71

[illegible]

[illegible]

[illegible]

138	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	32.34
139	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	49.22
140	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	117.76
141	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	209.97
142	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	424.30
143	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 " ตราช้าง	อัน	7.48
144	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 " ตราช้าง	อัน	9.35
145	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 " ตราช้าง	อัน	16.82
146	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " ตราช้าง	อัน	23.36
147	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช้าง	อัน	32.71
148	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตราช้าง	อัน	56.07
149	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตราช้าง	อัน	186.92
150	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตราช้าง	อัน	373.83
151	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	280.37
152	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	373.83
153	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	728.97
154	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	(นายหน้าคือ ร้อยเอก) ท่อน	1,200.00
155	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	2,200.00
156	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	2,950.00
157	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	4,500.00
158	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	370.00
159	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	500.00
160	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	1,000.00

161	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	2,000.00
162	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	2,800.00
163	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	3,900.00
164	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	6,200.00
165	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	299.07
166	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 20 ซม.	ท่อน	598.13
167	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,682.24
168	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	46.73
169	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02
170	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	32.71
171	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	32.71
172	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.38
173	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.99
174	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	23.36
175	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	254.68
176	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	324.77
177	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	158.88
178	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	247.66
181	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	140.19
182	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,018.69
183	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,046.73
184	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	33.18
185	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	37.38
186	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	140.19
187	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	140.19

188	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	140.19
189	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	140.19
190	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	140.19
191	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	721.50
193	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	728.97
194	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	728.97
195	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	728.97
196	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1"x8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	728.97
197	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	635.51
198	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรากุ้ง	กระป๋อง	350.47
199	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา มาร์ค ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	462.62
200	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	308.41
201	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	378.50
202	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	กระป๋อง	378.50
203	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,009.35
204	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กาแลนท์	กระป๋อง	579.44
205	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,261.68
206	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	457.94
207	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	168.23
208	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา....	กระป๋อง	172.90
209	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	89.72
210	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	89.72
211	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ชุบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนเดี่ยว เบอร์ 22 หน้า 0.7 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. X สูง 2.70 ม.	ตร.ม.	962.62
212	บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,056.07
213	บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	831.78

214	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	817.76
215	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	2,383.18
216	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้ วงกบ 2" x 4"	ชุด	747.66
217	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	65.42
218	ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	53.74
219	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	81.00
220	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	74.77
221	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.49
222	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.49
223	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	4.67
224	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.43
225	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.46
226	บานพับเหล็ก มีในลอนคันระหว่างข้อ หนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	18.69
227	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	70.09
228	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	14.02
229	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชร	ตัน	3,205.61
230	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,383.18
231	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตร ไฮบริด	ตัน	3,289.72
232	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,046.73
233	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า	ตัน	2,990.65
234	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	3,009.35
235	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	387.85
236	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	121.50
237	แชลแลค ชนิดน้ำ ขนาด 3.785 ลิตร ตราปลาฉลาม	กระป๋อง	233.64
238	ทรายหยาบ ราคาทำทราย	ตัน	240.09
239	ทรายหยาบ ราคา ณ ทำทราย (อำเภอตะกั่วป่า)	ตัน	140.19

240	ทรายละเอียด ราคาทำทราย	ตัน	500.00
241	ทรายละเอียด ราคา ณ ทำทราย (อำเภอตะกั่วป่า)	ตัน	467.29
242	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	209.82
243	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.21
244	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	222.50
245	ทรายถมที่ ราคาทำทราย	ตัน	100.00
246	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	185.00
247	หินใหญ่ กะ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	300.00
248	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ตัน	146.67
249	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชนาวา	อัน	126.17
250	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว สำเนาถูกต้อง	อัน	123.84
251	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชนาวา พด. 107	อัน	156.54
252	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ใบยืมวัสดุ 25/5/57 สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	ม้วน	1,168.22
253	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,845.80
254	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,327.10
255	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	2,140.19
256	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	696.26
257	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	953.27
258	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	635.51
259	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	934.58
260	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	29.91
261	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	27.10
262	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นแนล	อัน	7.48
263	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	107.48
264	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.02

265	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	51.40
266	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	46.73
267	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	29.91
268	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรา Prema รุ่น P6000	ชิ้น	747.66
270	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกัน สแตนดาร์ด รุ่น 0955 - WT	ชิ้น	2,140.19
271	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	383.18
272	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	299.07

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว

สำเนาถูกต้อง

ท.อ.อ.อ.

(นายนำศักดิ์ ไทยถาวร)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ