



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล โทร. ๐-๗๗๓๑-๓๔๗๘

ที่ สฎ ๕๒๐๐๖.๕/๒๒๖๖

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร) (ชุมชนศรีธานี - ยางงาม)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๗๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร) (ชุมชนศรีธานี - ยางงาม)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงมีมติกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓,๗๙๑,๔๕๒.๑๐ บาท ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ และผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

รายการแบ่งงวดงาน กำหนดให้แล้วเสร็จ ๖๐ วัน โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปฏิบัติงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE Ø ๑,๒๐๐.๐๐ มิลลิเมตร ได้ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จตามแบบแปลนและรายละเอียดที่เทศบาลกำหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างและคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE Ø ๑,๒๐๐.๐๐ มิลลิเมตร ได้ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จตามแบบแปลนและรายละเอียดที่เทศบาลกำหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างและคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE Ø ๑,๒๐๐.๐๐ มิลลิเมตร พร้อมบ่อพัก และข้อมมิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบแปลนและรายละเอียดที่เทศบาลกำหนดไว้ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายถาวรตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างและคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้ว

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นชอบราคากลาง และมอบฝ่ายพัสดุฯ
เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรี

เรียน ปลัดเทศบาล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักช่าง

- เพื่อโปรดพิจารณา/อนุมัติ



(นายเสฏฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล)

ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕


- ความมอบสำนักคลัง
ดำเนินการ ตามระเบียบฯ



(นางสาวสมณฑา ยมแก้ว)

เห็นชอบปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี


ดำเนินการตามระเบียบ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕



(นายประเสริฐ บุญประสพ)


นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายกรกฎ สุวรรณ)

วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายศลงคววัฒน์ สุวรรณลิขิต)




วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ

(นายอำนาจ ทองแดง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจแล้ว

..........นิติกร
..........พัสดุ
..........การเงิน

**รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร)(ชุมชนศรีธานี- ยางงาม)
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ อาคารส่วนช่างสุขาภิบาล**

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

หลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร)(ชุมชนศรีธานี- ยางงาม) คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๕๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

การพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร)(ชุมชนศรีธานี ยางงาม)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)




.....

.....

.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร)(ชุมชนศรีธานี- ยางงาม)
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ อาคารส่วนช่างสุขาภิบาล

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกรกฎ สุบรรณ	วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ		ประธานกรรมการ
๒	นายศฤงคววัฒน์ สุวรรณลิขิต	วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายอำนาจ ทองแดง	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.
๒.

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

นายกรกฎ สุบรรณ ตำแหน่ง วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธาน การประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๗๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง และการประชุมในวันนี้ขอมอบหมายให้ นายอำนาจ ทองแดง เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ประธานกรรมการ - ตามที่คำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๗๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้มอบหมายให้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ เพื่อให้เป็นไปถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร)(ชุมชนศรีธานี -ยางงาม) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบระยะเวลาก่อสร้าง กำหนดวงงาน วิธีคิดค่า Factor F ใช้แบบไหน

นายศฤงคววัฒน์ สุวรรณลิขิต
นายอำนาจ ทองแดง

- คิด Factor F สำหรับงานก่อสร้างงานทางแบบคิดคำนวณ

- ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

รายการแบ่งงวดงาน กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปฏิบัติงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE Ø ๑,๒๐๐.๐๐ มิลลิเมตร ได้รับความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จตามแบบแปลนและรายละเอียดที่เทศบาลกำหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างและคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE Ø ๑,๒๐๐.๐๐ มิลลิเมตร ได้รับความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จตามแบบแปลนและรายละเอียดที่เทศบาลกำหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างและคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๓ (สุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE Ø ๑,๒๐๐.๐๐ มิลลิเมตร พร้อมบ่อพัก และซ่อมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตแล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบแปลนและรายละเอียดที่เทศบาลกำหนดรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายถาวรตามที่เทศบาลกำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างและคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้ว

คณะกรรมการ มีมติเอกฉันท์ ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอลำดวน-เทพมิตร)(ชุมชนศรีธานี - ยางงาม) ได้ประชุมร่วมกันแล้ว มีมติกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๗๙๑,๔๕๒.๑๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสิบสตางค์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ทองแดง)

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ)

(นายกรกฎ สุพรรณ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี/เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร) 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	400.000	16.19	6,476.00	1.3624	22.05	8,822.90
2	1.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 1.2.1 งานวางท่อ HDPE ขนาด ศก.120 ม. (ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก)	ม.	188.000	11,876.28	2,232,740.64	1.3624	16,180.24	3,041,885.84
3	1.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.3.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 1.3.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) 1.3.1.1.1 งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ HDPE ขนาด 1.20 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กหล่อ	EACH	14.000	30,350.82	424,911.48	1.3624	41,349.95	578,899.40

กรกฎ สุพรรณ

23 พฤศจิกายน 2565 11:02:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี/เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.4.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
4	1.4.1.1 งานซ่อมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	376.000	300.41	112,954.16	1.3624	409.27	153,888.74
	1.4.2 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
5	1.4.2.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	376.000	15.47	5,816.72	1.3624	21.07	7,924.69
6	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	22.41	22.41	1.3624	30.53	30.53
รวมราคากลาง								3,791,452.10

กรกฎ สุบรรณ

23 พฤศจิกายน 2565 11:02:02


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างที่ระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี/เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



(ศฤงควัน สุวรรณลิขิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(กรฤก สุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อำนาจ ทองแดง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรฤก สุวรรณ

23 พฤศจิกายน 2565