

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ :	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคลองอนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อดาทินกั้ง)		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :	๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๔.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	เป็นเงิน	๓๒๗,๕๕๘.๓๕	บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	๖.๑ แบบ ปร.๔ ๖.๒ แบบ ปร.๕		
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง	๗.๑ นายเอกสิทธิ์ สังข์หอ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง ๗.๒ นายสักรินทร์ อินทรราช กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ๗.๓ นางสาวสุธาสินี จันทมโน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ		

บันทึกการพิจารณากำหนดราคากลาง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๖

โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๓๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง) เห็นควรกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑	ราคาทุน งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เป็นเงิน	๒๔๐,๔๒๗.๔๕	บาท
	ค่า FACTOR F ๑.๓๖๒๔ เป็นเงิน	๘๗,๑๓๐.๙๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๓๒๗,๕๕๘.๓๕	บาท

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรคิดราคากลาง เป็นเงิน ๓๒๗,๕๕๘.๓๕ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเอกสิทธิ์ สังข์หอ)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสักรินทร์ อินทรราช)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุธาสินี จันทมโน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กอง/ช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง
 ประเภทงาน ทาง
 สถานที่ก่อสร้าง สาย คลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง) ชุมชนหาดตายวง
 ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ระยะทาง 0.079 กิโลเมตร
 สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	239,927.45	1.3624	326,877.16	Factor F กรณีฝนปกติ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			326,877.16	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			326,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนนทั้งโครงการ (ไม่รวมความยาวสะพาน) 0.079 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,130,000 บาท
 ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอภิเชษฐ์ กองมณี)
 ผู้ช่วยนายช่างศิลป์

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายคทาวุธ ตันทะจีนะ)
 ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายกิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธุ์ทิพ)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กอง/ช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง
 ประเภทงาน ทาง
 สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)
 ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ระยะทาง 0.079 กิโลเมตร
 สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	240,427.45	1.3624	327,558.35	Factor F กรณีฝนปกติ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			327,558.35	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			327,558.35	
ตัวอักษร	(สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบห้าสตางค์)				

ความยาวถนนทั้งโครงการ (ไม่รวมความยาวสะพาน) 0.079 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,140,000 บาท

ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ 323/2566 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวสุธาสินี จันทมโน)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (นายสักรินทร์ อินทรราช)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (นายเอกสิทธิ์ สังข์ทอง)
 ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง ลีตตระ 35.50 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคลองฉนวน-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อต๋อง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

1 งานร้อยละ

1.1 งานกรุยทางกลางป่า

พิจารณาตามสภาพพื้นที่.....(ก).....(ข).....(ค).....(ง).....หน้า

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (.....กลาง.....) = 3.83 บาท/ตร.ม. (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

รวมค่างานต้นทุน = 3.83 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าชุดต่อขนาดเบา

มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าชุดต่อขนาดกลาง

มีการถางถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าชุดต่อขนาดหนัก

มีการตัดโค่นต้นไม้ ชุดต่อ ถางถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

(ก) ให้อธิบายสภาพพื้นที่โดยรวมเพื่อพิจารณาขนาดของการกรุยทาง

2 งานดิน

2.1 งานตัดขึ้นรูปคันทาง

2.1.1 งานดินตัด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัด) = 8.69 บาท/ลบ.ม. [1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าขนส่ง 0 กม. = - บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าขนส่ง)

(ระยะขนส่งทั้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

รวม = 8.69 บาท/ลบ.ม. [3] = [1] + [2]

ส่วนขยายตัว = [3] x (1.25) = 10.86 บาท/ลบ.ม. [4] = [3] x 1.25

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุดตัด) = 22.41 บาท/ลบ.ม. [5] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าใช้จ่ายรวม = 33.27 บาท/ลบ.ม. [6] = [4] + [5]

ค่างานต้นทุน = 33.27 บาท/ลบ.ม. [7] = [6]

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย = 1.25

2.2 งานถมคันทาง

2.2.1 งานดินถม

ค่าวัสดุจากแหล่ง = 35.00 บาท/ลบ.ม. [1]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน) = 22.84 บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าขนส่ง = 15.00 กม. = 57.95 บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวม = 115.79 บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]

ส่วนยุบตัว [4] x (1.60) = 185.26 บาท/ลบ.ม. [5] = [4] x 1.60

ค่าตัดแต่งชั้นบนใด = - บาท/ลบ.ม. [6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = 48.19 บาท/ลบ.ม. [7] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าใช้จ่ายรวม = 233.45 บาท/ลบ.ม. [8] = [5] + [6] + [7]

ค่างานต้นทุน = 233.45 บาท/ลบ.ม. [9] = [8]

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง ลีตรล 35.50 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อต ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

2.2.2 งานทรายถม

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	250.00	บาท/ลบ.ม.	[1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	22.84	บาท/ลบ.ม.	[2]
ค่าขนส่ง = 15.00 กม.	=	57.95	บาท/ลบ.ม.	[3] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวม	=	330.79	บาท/ลบ.ม.	[4] = [1] + [2] + [3]
ส่วนยุบตัว[3]..... x (1.40)	=	463.11	บาท/ลบ.ม.	[5] = [4] x 1.40
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	-	บาท/ลบ.ม.	[6] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	463.11	บาท/ลบ.ม.	[7] = [5] + [6]
ค่างานต้นทุน	=	<u>463.11</u>	บาท/ลบ.ม.	[8] = [7]

หมายเหตุ	แนวเก่า	แนวใหม่
ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง	1.40	1.45
ดิน, ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
ดินเหนียว ถมคันทาง	1.85	1.90
(ดินเหนียวมีค่า CBR. น้อยกว่า 2)		
ค่าดินที่แหล่ง	= $\frac{\text{ราคาที่ดิน (บาท/ไร่)} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1600} \times 1}{3}$ =บาท/ลบ.ม.	

3 งานพื้นทาง

3.1 งานพื้นทาง

ค่าวัสดุจากโรงไม้ (รวมค่าตัด)	=	295.00	บาท/ลบ.ม.	[1]
ค่าขนส่ง = 20.00 กม.	=	48.01	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางค่าดำเนินการ)
รวม	=	343.01	บาท/ลบ.ม.	[3] = [1] + [2]
ส่วนยุบตัว[4]..... x (1.50)	=	514.52	บาท/ลบ.ม.	[4] = [3] x 1.50
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	=	25.42	บาท/ลบ.ม.	[5] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	91.21	บาท/ลบ.ม.	[6] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	631.15	บาท/ลบ.ม.	[7] = [4] + [5] + [6]
ค่างานต้นทุน	=	<u>631.15</u>	บาท/ลบ.ม.	[8] = [7]

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง ลิตรละ 35.50 บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคลองฉาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพืด ตำบลคลองฉาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

4 งานเบ็ดเตล็ด

4.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม

4.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด ϕ 0.80 เมตร

(ชนิด ค. หรือ ง.)

ขุดดิน	=	2.766 ลบ.ม. @	33.27 บาท	=	92.03 บาท/ม.
ค่าท่อ คสล.	=	1.00 ม. @	1,308.42 บาท	=	1,308.42 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อ	=	1.00 ม. @	28.50 บาท	=	28.50 บาท/ม.
ทรายถมหลังท่อ	=	1.441 ลบ.ม. @	463.11 บาท	=	667.21 บาท/ม.
งานคอนกรีตหยาบ ค.1 (Lean)	=	0.159 ลบ.ม. @	2,282.00 บาท	=	362.84 บาท/ม.
ค่ายาแนวท่อ	=	0.015 ลบ.ม. @	1,755.00 บาท	=	26.96 บาท/ม.
ค่าดำเนินการวางท่อ	=	1.00 ม. @	421.00 บาท	=	421.00 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน				=	<u>2,900.00 บาท/ม.</u>

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน

ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คัดเทียวละ 300.- บาท ค่าขนส่ง 5.00 กม. = 16.38 บาท

= $\times 13 + 300$ 512.94 บาท / เทียวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = / 28.50 บาท / ม.

ตารางที่ 5

ขนาดท่อ	จำนวน / เทียว	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน	ค่าวางและถมกลับ
(ม.)	(ม.)	(ลบ.ม.)	(บาท/ม.)
ϕ 0.80	18	0.77	421

วัสดุสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก

1 งานคอนกรีต

การคิดงานคอนกรีตแบ่งเป็นสองกรณีคือ

1.1 กรณีผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

1.2 กรณีผิวทางอื่นๆ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ราคาวัสดุ		=	3,271.03	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 5.00 กม.		=	10.68	บาท/ตัน
ค่าขนส่งขึ้น-ลง		=	50.00	บาท/ตัน
รวม		=	3,331.71	บาท/ตัน
ราคาที่กำหนด		=	3,331.00	บาท/ตัน
ราคาที่กำหนด		=	<u>3.33</u>	บาท/กก

ทรายผสมคอนกรีต

ราคาวัสดุ		=	239.68	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 15.00 กม.		=	57.95	บาท/ลบ.ม.
รวม		=	297.63	บาท/ลบ.ม.
ราคาที่กำหนด		=	<u>297.00</u>	บาท/ลบ.ม.

หินผสมคอนกรีต

ราคาวัสดุ		=	485.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20.00 กม.		=	48.01	บาท/ลบ.ม.
รวม		=	533.01	บาท/ลบ.ม.
ราคาที่กำหนด		=	<u>533.00</u>	บาท/ลบ.ม.

ราคาวัสดุก่อสร้างประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ร.	รายการ	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ	หน่วย	ราคา	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
1	<u>วัสดุดินถม, วัสดุคัดเลือก, วัสดุลูกรัง</u>										
1.1	ดินถม			x				ลบ.ม.	35.00	ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	
2	<u>วัสดุทราย</u>										
2.1	ทรายหยาบ ราคาจากท่าทราย			x				ลบ.ม.	239.68	ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	
2.2	ทรายถมที่ ราคาจากท่าทราย			x				ลบ.ม.	250.00	ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	
3	<u>วัสดุหินไม้</u>										
3.1	หินคลุก			x				ลบ.ม.	295.00	ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด
3.2	หินผสมคอนกรีต			x				ลบ.ม.	485.00	ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด
4	<u>วัสดุเหล็ก wire mesh มอก.737</u>										
4.1	φ 4 x 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	x						ตร.ม.	30.20	อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ร้านไทยวัสดุ
5	<u>วัสดุท่อ กลม คสล. มอก.</u>										
5.1	φ 0.80 ชั้น 3					x		ท่อน	1,308.42	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6	<u>วัสดุปูนซีเมนต์</u>										
6.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1					x		ตัน	3,271.03	อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6.2	ปูนซีเมนต์ผสม					x		ตัน	2,943.93	อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคลองฉนวน-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาย คลองฉนวน-หัวแหลมพัฒนา ปกติ ราคาน้ำมันเชื้อลา 35.24 บาท/ลิตร
อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี เขตฝนตก 0.00%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6% เงินล่วงหน้าจ่าย
เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	ประเภท วัสดุ	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566								ข้อมูลที่ตั้งแหล่งวัสดุ	
			ราคาวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)				ค่าขนส่ง ตามตาราง (บาท)	Factor ค่าขนส่ง F= D/L	ค่าขนส่ง ปรับแก้ (บาท)		รวม (บาท)
				ทางราบ (กม.)	ทางลูกเนิน (กม.)	ทางภูเขา (กม.)	รวม (กม.)					
1	ดินถม	ลบ.ม.	35.00	15.00	-	-	15.00	57.95	1.000	57.95	92.95	ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
2	ทรายหยาบ ราคาจากท่าทราย	ลบ.ม.	239.68	15.00	-	-	15.00	57.95	1.000	57.95	297.63	ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
3	ทรายถมที่ ราคาจากท่าทราย	ลบ.ม.	250.00	15.00	-	-	15.00	57.95	1.000	57.95	307.95	ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
4	วัสดุหินไม่											
4.1	หินคลุก	ลบ.ม.	295.00	20.00	-	-	20.00	48.01	1.000	48.01	343.01	ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
4.2	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	485.00	20.00	-	-	20.00	48.01	1.000	48.01	533.01	ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
5	φ 4 x 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	ตร.ม.	30.20	-	-	-	-	-	-	-	30.20	อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
6	วัสดุท่อ กลม คลส.											
6.1	φ 0.80 ชั้น 3	ท่อน	1,308.42	5.00	-	-	5.00	16.38	1.000	16.38	1,324.80	อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
7	วัสดุปูนซีเมนต์											
7.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	ตัน	3,271.03	5.00	-	-	5.00	10.68	1.000	10.68	3,281.71	อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
7.2	ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	2,943.93	5.00	-	-	5.00	10.68	1.000	10.68	2,954.61	อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ก่อสร้างถนนคลองชนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)

ตำบลคลองชนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผ่นที่ 1/4

ปริมาณงาน ดินตัด, ดินถม, งานกรุงเทพมหานคร, งานปรับแก้และบดอัดคันทางเดิม, งานรองพื้นทาง, งานPrime Coat, งานผิวทาง, งานไหล่ทาง																							
STA.	ระยะ	Cut	Fill	Cut	Fill	Cut	Fill	ผิวทาง กว้าง	ไหล่ทาง กว้าง	รวมผิว ทาง + ไหล่ทาง	งานรองพื้นทาง				งานยาง ปากรูย ทาง	งานปรับ แก้และ บดอัด คันทางเดิม	งานรอง พื้นทาง ลูกรัง	งานชั้นพื้นทาง				งานผิวทาง	งานไหล่ ทาง
											งานรองพื้นทาง							งานชั้นพื้นทาง					
											ระยะ ผิวบน	ระยะ ผิวล่าง	กว้าง เฉลี่ย	ตร.ม.				ระยะ ผิวบน	ระยะ ผิวล่าง	กว้าง เฉลี่ย	ตร.ม.		
0+000	-							6.00	-														
0+025	25.00							6.00	-														
0+050	25.00							6.00	-														
0+075	25.00							6.00	-														
0+079	4.00							6.00	-														
		รวม		0	574.00	รวม				700	รวม				รวม				101.00	450.00	-		

สรุปปริมาณงานดินตัดและงานดินถม			
1	งานดินตัด	0	ลบ.ม.
2	งานดินถม	574	ลบ.ม.
3	งานดินถมจากดินตัด คิด	0%	ลบ.ม.
4	งานดินถมจากแหล่งนอกโครงการ	574	ลบ.ม.
(ปริมาณดินตัดธรรมชาติ x ส่วนขยาย 1.25 / 1.6) x เปอร์เซ็นต์ที่ใช้			

ราคาน้ำมัน

- ☐ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ☐ ราคาขายปลีก กกม.และปริมาณพล
- ☐ [การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน](#)

ค้นหาราคาน้ำมัน

สุราษฎร์ธานี

เมืองสุราษฎร์ธานี

ปีนาคม

2566

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	น้ำมันดีเซล B20	น้ำมันดีเซล Diesel	น้ำมันดีเซล B7	น้ำมันดีเซล E85	น้ำมันดีเซล E20	น้ำมันดีเซล Gasohol 91
08-03-2566 05:00	34.24	34.24	34.24	35.29	34.84	36.88

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้

CAREER

ติดตามเราที่

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์เอเนอร์จีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

© 2023 OR เบอร์โทร : 02 196 5959

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชูดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.57	0.22	0.28	1.79	1.85
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.28	0.55	0.69	3.83	3.97
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.99	0.78	0.98	5.77	5.97
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.33	3.51	4.39	22.84	23.72
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.39	10.80	13.50	48.19	50.89
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.35	3.06	3.83	22.41	23.18
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.69	9.12
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	31.27	3.34	4.18	34.61	35.45
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.42	5.18	6.48	42.60	43.90
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.07	4.66	5.83	69.73	70.90
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	62.43	19.00	23.75	81.43	86.18
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.07	6.52	8.15	33.59	35.22
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.71	1.46	1.83	10.17	10.54
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.87	12.96	16.20	57.83	61.07
5	งานไถทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.39	2.75	3.44	19.14	19.83
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.35	20.90	26.13	74.25	79.48
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.22	4.20	5.25	25.42	26.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	65.50	25.71	32.14	91.21	97.64
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.81	1.66	2.08	8.47	8.89
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.33	2.11	2.64	11.44	11.97
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.39	3.38	4.23	14.77	15.62
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.10	1.75	2.19	11.85	12.29
9	งานราดยางโพรมิคัต	ตร.ม.	7.30	0.62	0.78	7.92	8.08
10	งานราดยางแทคคัต	ตร.ม.	6.77	0.88	1.10	7.65	7.87
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.72	2.21	2.76	17.93	18.48
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.72	3.05	3.81	24.77	25.53
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	32.30	4.54	5.68	36.84	37.98
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	47.30	6.64	8.30	53.94	55.60
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.90	0.49	0.61	2.39	2.51
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.62	0.68	0.85	3.30	3.47
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.90	1.00	1.25	4.90	5.15
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.71	1.47	1.84	7.18	7.55

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	420.36	16.77	20.96	437.13	441.32
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิโต้ด	ตร.ม.	13.03	2.82	3.53	15.85	16.56
	บนผิวแทคโคโต้ด	ตร.ม.	10.01	2.28	2.85	12.29	12.86
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	177.50	35.15	43.94	212.65	221.44
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	14.27	1.74	2.18	16.01	16.45
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.44	1.92	2.40	12.36	12.84
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.08	2.53	3.16	24.61	25.24
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.28	2.39	2.99	15.67	16.27
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.89	1.06	1.33	9.95	10.22
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	34.74	11.03	13.79	45.77	48.53
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	38.21	11.03	13.79	49.24	52.00
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.60	5.92	7.40	29.52	31.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.50	7.39	9.24	36.89	38.74
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.33	9.86	12.33	49.19	51.66
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	47.19	11.83	14.79	59.02	61.98
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.14	2.07	2.59	13.21	13.73
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.58	0.39	0.49	2.97	3.07
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.01	5.86	7.33	51.87	53.34
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	62.47	7.39	9.24	69.86	71.71
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	75.69	8.11	10.14	83.80	85.83
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	91.77	9.00	11.25	100.77	103.02
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.61	1.97	2.46	13.58	14.07
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.54	2.30	2.88	15.84	16.42

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.32	11.65	41	110.98	155.38	81	218.07	305.30
2	10.34	14.47	42	113.66	159.12	82	220.65	308.91
3	12.35	17.29	43	116.32	162.85	83	223.35	312.70
4	14.37	20.11	44	119.01	166.61	84	226.07	316.50
5	16.38	22.94	45	121.68	170.35	85	228.79	320.31
6	18.40	25.76	46	124.36	174.11	86	231.41	323.97
7	20.41	28.58	47	127.03	177.84	87	234.03	327.64
8	22.66	31.73	48	129.71	181.59	88	236.79	331.50
9	25.34	35.48	49	132.37	185.31	89	239.42	335.19
10	28.02	39.22	50	135.04	189.06	90	242.07	338.90
11	30.69	42.97	51	137.73	192.83	91	244.86	342.81
12	33.37	46.71	52	140.39	196.55	92	247.53	346.54
13	36.04	50.46	53	143.07	200.30	93	250.20	350.29
14	38.72	54.21	54	145.77	204.07	94	252.89	354.04
15	41.39	57.95	55	148.42	207.79	95	255.43	357.60
16	44.07	61.70	56	151.10	211.53	96	258.13	361.38
17	46.75	65.44	57	153.78	215.29	97	260.84	365.17
18	49.42	69.19	58	156.49	219.08	98	263.56	368.98
19	52.10	72.94	59	159.14	222.80	99	266.29	372.81
20	54.78	76.69	60	161.82	226.54	100	268.86	376.41
21	57.45	80.43	61	164.50	230.30	101	271.61	380.26
22	60.13	84.18	62	167.20	234.08	102	274.20	383.88
23	62.80	87.92	63	169.85	237.79	103	276.97	387.76
24	65.48	91.67	64	172.51	241.51	104	279.57	391.39
25	68.16	95.42	65	175.18	245.25	105	282.36	395.30
26	70.83	99.16	66	177.87	249.01	106	284.97	398.96
27	73.51	102.91	67	180.56	252.79	107	287.59	402.63
28	76.19	106.66	68	183.20	256.47	108	290.22	406.31
29	78.85	110.39	69	185.92	260.29	109	293.05	410.27
30	81.54	114.15	70	188.58	264.01	110	295.69	413.97
31	84.20	117.88	71	191.24	267.74	111	298.34	417.68
32	86.89	121.65	72	193.92	271.49	112	301.00	421.40
33	89.57	125.39	73	196.61	275.26	113	303.66	425.12
34	92.25	129.15	74	199.32	279.04	114	306.33	428.86
35	94.91	132.87	75	201.94	282.71	115	309.01	432.61
36	97.59	136.63	76	204.66	286.53	116	311.69	436.37
37	100.27	140.38	77	207.30	290.22	117	314.38	440.14
38	102.95	144.13	78	209.95	293.93	118	317.09	443.92
39	105.63	147.88	79	212.72	297.81	119	319.80	447.71
40	108.29	151.61	80	215.39	301.55	120	322.51	451.52

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	324.99	454.99	148	397.33	556.26	175	469.77	657.68
122	327.72	458.81	149	399.93	559.90	176	472.52	661.53
123	330.46	462.65	150	402.91	564.08	177	475.28	665.39
124	333.21	466.50	151	405.53	567.74	178	477.51	668.52
125	335.71	469.99	152	408.15	571.41	179	480.28	672.39
126	338.47	473.86	153	410.77	575.08	180	483.05	676.26
127	341.25	477.75	154	413.40	578.76	181	485.82	680.15
128	343.76	481.26	155	416.03	582.45	182	488.61	684.05
129	346.54	485.16	156	418.67	586.14	183	491.40	687.96
130	349.35	489.08	157	421.31	589.84	184	493.63	691.09
131	351.87	492.61	158	424.38	594.13	185	496.43	695.01
132	354.68	496.56	159	427.03	597.85	186	499.24	698.94
133	357.21	500.10	160	429.69	601.57	187	502.05	702.88
134	360.05	504.07	161	432.36	605.31	188	504.29	706.01
135	362.59	507.62	162	435.03	609.05	189	507.11	709.96
136	365.13	511.18	163	437.71	612.79	190	509.94	713.92
137	367.99	515.19	164	440.39	616.55	191	512.78	717.90
138	370.54	518.76	165	443.08	620.31	192	515.02	721.03
139	373.42	522.79	166	445.77	624.08	193	517.87	725.02
140	375.98	526.38	167	448.47	627.86	194	520.73	729.02
141	378.55	529.97	168	451.18	631.65	195	523.59	733.03
142	381.45	534.04	169	453.41	634.78	196	525.83	736.16
143	384.03	537.64	170	456.13	638.58	197	528.70	740.18
144	386.61	541.25	171	458.84	642.38	198	531.59	744.22
145	389.54	545.36	172	461.57	646.19	199	533.82	747.35
146	392.14	548.99	173	464.29	650.01	200	536.72	751.40
147	394.73	552.62	174	467.03	653.84	201- 2.69 3.76 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. ๑		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.69 บาท/ตัน

3.76 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

35.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.63	6.48	41	69.65	97.51	81	137.02	191.83
2	6.14	8.60	42	71.34	99.88	82	138.68	194.16
3	7.66	10.72	43	73.02	102.22	83	140.38	196.53
4	9.17	12.84	44	74.70	104.59	84	142.05	198.87
5	10.68	14.96	45	76.39	106.94	85	143.75	201.25
6	12.20	17.08	46	78.08	109.31	86	145.43	203.60
7	13.71	19.20	47	79.76	111.66	87	147.10	205.94
8	15.22	21.31	48	81.43	114.01	88	148.78	208.29
9	16.74	23.43	49	83.12	116.37	89	150.46	210.64
10	18.25	25.55	50	84.81	118.73	90	152.18	213.05
11	19.76	27.67	51	86.49	121.09	91	153.86	215.41
12	21.28	29.79	52	88.17	123.44	92	155.51	217.71
13	22.79	31.91	53	89.85	125.79	93	157.20	220.08
14	24.31	34.03	54	91.54	128.15	94	158.89	222.45
15	25.88	36.23	55	93.23	130.52	95	160.59	224.82
16	27.56	38.58	56	94.90	132.86	96	162.28	227.20
17	29.24	40.94	57	96.58	135.22	97	163.94	229.51
18	30.93	43.30	58	98.27	137.58	98	165.64	231.90
19	32.61	45.66	59	99.96	139.94	99	167.30	234.22
20	34.29	48.01	60	101.65	142.31	100	169.01	236.61
21	35.98	50.37	61	103.33	144.66	101	170.67	238.94
22	37.66	52.73	62	105.01	147.01	102	172.38	241.34
23	39.35	55.09	63	106.69	149.37	103	174.05	243.67
24	41.03	57.44	64	108.38	151.74	104	175.72	246.01
25	42.71	59.80	65	110.05	154.08	105	177.44	248.41
26	44.39	62.15	66	111.75	156.45	106	179.11	250.76
27	46.08	64.51	67	113.43	158.80	107	180.79	253.10
28	47.77	66.87	68	115.11	161.15	108	182.46	255.45
29	49.45	69.22	69	116.79	163.51	109	184.14	257.79
30	51.13	71.59	70	118.48	165.87	110	185.82	260.14
31	52.81	73.94	71	120.17	168.23	111	187.50	262.50
32	54.50	76.30	72	121.86	170.60	112	189.18	264.85
33	56.18	78.65	73	123.53	172.94	113	190.87	267.21
34	57.86	81.01	74	125.23	175.32	114	192.55	269.58
35	59.55	83.37	75	126.90	177.67	115	194.24	271.94
36	61.23	85.73	76	128.58	180.02	116	195.93	274.31
37	62.91	88.08	77	130.26	182.37	117	197.63	276.68
38	64.60	90.44	78	131.95	184.73	118	199.32	279.05
39	66.29	92.80	79	133.64	187.09	119	201.02	281.43
40	67.97	95.16	80	135.33	189.46	120	202.66	283.72

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ตัน และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	204.36	286.10	148	249.80	349.72	175	295.29	413.41
122	206.06	288.49	149	251.57	352.20	176	297.00	415.79
123	207.70	290.78	150	253.24	354.53	177	298.70	418.19
124	209.41	293.17	151	254.91	356.87	178	300.41	420.58
125	211.12	295.56	152	256.58	359.22	179	301.98	422.78
126	212.76	297.86	153	258.26	361.56	180	303.70	425.17
127	214.47	300.26	154	259.93	363.90	181	305.41	427.57
128	216.19	302.67	155	261.61	366.25	182	307.12	429.97
129	217.83	304.97	156	263.29	368.60	183	308.84	432.38
130	219.56	307.38	157	264.96	370.95	184	310.41	434.58
131	221.20	309.68	158	266.64	373.30	185	312.13	436.98
132	222.85	311.99	159	268.33	375.66	186	313.85	439.39
133	224.58	314.41	160	270.01	378.01	187	315.58	441.81
134	226.23	316.72	161	271.69	380.37	188	317.15	444.01
135	227.96	319.14	162	273.38	382.73	189	318.87	446.42
136	229.61	321.46	163	275.06	385.09	190	320.60	448.84
137	231.35	323.89	164	276.75	387.45	191	322.33	451.26
138	233.01	326.21	165	278.44	389.82	192	323.90	453.46
139	234.66	328.53	166	280.13	392.19	193	325.63	455.89
140	236.32	330.85	167	281.83	394.56	194	327.37	458.32
141	238.07	333.29	168	283.52	396.93	195	328.94	460.52
142	239.73	335.62	169	285.22	399.30	196	330.68	462.95
143	241.39	337.94	170	286.91	401.68	197	332.42	465.38
144	243.14	340.40	171	288.61	404.06	198	333.99	467.58
145	244.80	342.73	172	290.31	406.44	199	335.73	470.02
146	246.47	345.06	173	291.88	408.64	200	337.47	472.46
147	248.13	347.39	174	293.59	411.02	201- 1.69 2.36 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.69 บาท/ตัน

2.36 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

35.50 บาท/ลิตร

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805
> 700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานด้านบนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"