

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคลองฉนวน-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ท่อการก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๒๗,๖๐๐.๒๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบ พร.๕
๖.๒ แบบ พร.๕

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
๗.๑ นายเอกสิทธิ์ สังข์หอ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
๗.๒ นายสักรินทร์ อินทรราช กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
๗.๓ นางสาวสุธาสินี จันทมโน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
เลขรับลำดับที่ ๑๑๖๔
รับวันที่ ๒๙/มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๕.๓๕

ส่วนราชการ สำนักงาน ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ที่ สฎ ๕๒๐๐๖.๔/๓๖๘

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคลองฉาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)

เรียน นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการก่อสร้าง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๓๖๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคลองฉาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อดำเนินการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมร่วมกันเมื่อ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ฯลฯ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการฯ มีมติกำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๓๒๗,๖๐๐.๒๘ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทยี่สิบแปดสตางค์) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ สังข์หอ)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสักรินทร์ อินทรราช)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุธาสินี จันทมโน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

/ลงชื่อ...


3/29 202

ที่ สฎ ๕๒๐๐๖.๔/๓๖๘

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคลองฉนวน-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)

เรียน ปลัดเทศบาล



ลงชื่อ


(นางสิริอาภา มาศ ไชยฤทธิ์ศรีคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง
๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖


เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ/เพื่อโปรดพิจารณา
การเห็นชอบ ราคากลาง

ว่าที่ ร.ต.


(สัญญา วัชรสวัสดิ์)

รองปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



ดำเนินการตามระเบียบ

ลงชื่อ


(นายประเสริฐ บุญประสพ)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ตรวจแล้ว

นิติกร

พัสดุ

การเงิน


บันทึกการพิจารณากำหนดราคากลาง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ /๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๖๘/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลม
พัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง) เห็นควรกำหนดราคากลาง ดังนี้ .


๑	ราคาทุน งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เป็นเงิน	๒๔๐,๔๕๘.๒๒	บาท
	ค่า FACTOR F ๑.๓๖๒๔ เป็นเงิน	๘๗,๑๔๒.๐๖	บาท
	รวมเป็นเงิน	๓๒๗,๖๐๐.๒๘	บาท

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรคิดราคากลาง เป็นเงิน ๓๒๗,๖๐๐.๒๘ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายเอกสิทธิ์ สังข์ทอง)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง




(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสักรินทร์ อินทรราช)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุธาสินี จันทมโน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
พิจารณากำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ลำดับ	รายชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเอกสิทธิ์ สังหอ	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง		
๒	นายสักรินทร์ อินทรราช	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ		
๓	นางสาวสุธาสินี จันทมโน	วิศวกรโยธาชำนาญการ		

ระเบียบวาระการประชุม
พิจารณากำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

- พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๖๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง) เพื่อดำเนินการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

- การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

.....:

ผู้มาประชุม

๑. นายเอกสิทธิ์ สังหอ	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสักรินทร์ อินทรราช	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางสาวสุธาสินี จันทมโน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายเอกสิทธิ์ สังหอ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

- พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๖๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง) โดยสภาเทศบาลในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ประธานกรรมการฯ

- ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๖๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง) ได้ประชุมกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ และจัดส่งรายละเอียด เพื่อดำเนินการจัดจ้าง นั้น คณะกรรมการฯ ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง) เพื่อให้เป็นไปตามตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ฯลฯ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการ

/ประกาศ...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส่วนแหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,การสืบราคาจากแหล่งผลิต(ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไม่รวมค่าขนส่ง) , ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคาสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ราคาเครื่องจักร ๒๕๕๘) ,ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ต่อปี เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% เงินประกันผลงานหัก ๐% ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ

คณะกรรมการ

งบประมาณค่าก่อสร้าง ๖๐๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยมคณะกรรมการเห็นควรให้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓๒๗,๖๐๐.๒๘ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทยี่สิบแปดบาทสตางค์)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานกรรมการฯ

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เห็นควรนำเรียนเสนอนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพิจารณาอนุมัติตามผลการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลางในระเบียบวาระที่ ๓

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.


(ลงชื่อ)



(นางสาวสุธาสินี จันทมน้อย)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายเอกสิทธิ์ สังข์หอ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงานช่าง
รับที่.....
วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๓๗

คำสั่ง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ที่ ๗๖๔/๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคลอง
ฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๑.๑ นายกิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์ทิพ

ประธานกรรมการฯ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

๑.๒ นายคทาฐ ดันทะจันนะ

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

๑.๓ นายอภิเชษฐ์ กองมณี

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างศิลป์

โดยมีอำนาจและหน้าที่

(๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(๒) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่ง

แต่งตั้ง

(๓) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม โดยเคร่งครัด

(๔) ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยเคร่งครัด

๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๒.๑ นายเอกสิทธิ์ สังข์หอ

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

๒.๒ นายสักรินทร์ อินทรราช

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

๒.๓ นางสาวสุธาสินี จันทมโน

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

โดยมีอำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายประเสริฐ บุญประสพ)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กอง/ช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง
 ประเภทงาน ทาง
 สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)
 ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ระยะทาง 0.079 กิโลเมตร
 สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	240,458.22	1.3624	327,600.28	Factor F กรณีฝนปกติ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			327,600.28	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			327,600.28	
	ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทยี่สิบแปดสตางค์)				

ความยาวถนนทั้งโครงการ (ไม่รวมความยาวสะพาน) 0.079 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,140,000 บาท

ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ 768/2566 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566


ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวสุธาสินี จันทมน้อย)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (นายสักรินทร์ อินทรราช)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (นายเอกสิทธิ์ สิงห์ทอง)
 ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคลองฉนวน-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)	ตำบลคลองฉนวน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระยะทาง	0.079 กม. (จาก กม.ที่ 0+000 ถึงกม.ที่ 0+079)	
ผิวทาง	หินคลุก กว้าง 6.00 ม.	
ไหล่ทาง	- ม.	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	14 มิถุนายน พ.ศ. 2566	

[illegible]

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง ลีตลระ	32.50	บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
--	-------	--

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อต๋อง ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

1 งานรื้อย้าย

1.1 งานกรุยทางดางป่า

พิจารณาตามสภาพพื้นที่.....(ก).....เบา.....(ก).....กลาง.....(ก).....หนัก

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (.....กลาง.....) = 3.73 บาท/ตร.ม. (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

รวมค่างานต้นทุน	=	3.73 บาท/ตร.ม.
-----------------	---	----------------

หมายเหตุ

งานทางป่าชุดต่อขนาดเบา

มีเฉพาะการลากถางวัชพืชเท่านั้น

งานทางป่าขุดตอขนาดกลาง

มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานทางป่าชดตอขนาดหนัก

มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

(ก) ให้อธิบายสภาพพื้นที่โดยรวมเพื่อพิจารณาขนาดของการกรุยทาง

2 งานดิน

2.1 งานตัดชิ้นรูปคันทาง

2.1.1 งานดินตัด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตก) = 8.44 บาท/ลบ.ม. [1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าเฉลี่ย.....0..... กม. = - บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าขนส่ง)

(ระยะชนทั้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

รวม = 8.44 บาท/ลบ.ม. [3] = [1] + [2]

ส่วนขยายตัว...=[3] ... x (1.25) = 10.55 บาท/ลบ.ม. [4] = [3] x 1.25

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด) = 21.84 บาท/ลบ.ม. [5] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าใช้จ่ายรวม = 32.39 บาท/ลบ.ม. [6] = [4] + [5]

ค่างานต้นทุน = 32.39 บาท/ลบ.ม. [7] = [6]

หมายเหตุ

$$\text{ส่วนขยายตัวของทราย} = 1.15$$

$$\text{ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย} = 1.25$$

2.2 งานนมคันทาง

2.2.1 งานดินถม

ค่าวัสดุจากแหล่ง = 35.00 บาท/ลบ.ม. [1]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน) = 22.20 บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าขนส่ง = 15.00 กม. = 55.66 บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวม = 112.86 บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]

ส่วนยุบตัว[4]..... x (1.60) = 180.58 มม/ลบ.ม. [5] = [4] x 1.60

ค่าตัดแต่งชั้นบันได = - บาท/ลบ.ม. [6] (จากตารางค่าดำเนินการ)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = 46.84 บาท/ลบ.ม. [7] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าใช้จ่ายรวม = 227.42 บาท/ลบ.ม. [8] = [5] + [6] + [7]

ค่างานต้นทุน = 227.42 บาท/ลบ.ม. [9] = [8]

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง ติตรละ 32.50 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคลองฉนวน-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตา ตำบลคลองฉนวน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

2.2.2 งานทรายถม

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	250.00	บาท/ลบ.ม.	[1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	22.20	บาท/ลบ.ม.	[2]
ค่าขนส่ง = 15.00 กม.	=	55.66	บาท/ลบ.ม.	[3] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวม	=	327.86	บาท/ลบ.ม.	[4] = [1] + [2] + [3]
ส่วนยุบตัว[3]..... x (1.40)	=	459.00	บาท/ลบ.ม.	[5] = [4] x 1.40
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	-	บาท/ลบ.ม.	[6] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	459.00	บาท/ลบ.ม.	[7] = [5] + [6]
ค่างานต้นทุน	=	<u>459.00</u>	บาท/ลบ.ม.	[8] = [7]

หมายเหตุ	แนวเก่า	แนวใหม่
----------	---------	---------

ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง	1.40	1.45
---------------------------	------	------

ดิน, ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
-------------------------	------	------

ดินเหนียว ถมคันทาง	1.85	1.90
--------------------	------	------

(ดินเหนียวมีค่า CBR. น้อยกว่า 2)

ค่าดินที่แหล่ง = $\frac{\text{ราคาที่ดิน (บาท/ไร่)} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}}{1600}$ =บาท/ลบ.ม.

3 งานพื้นทาง

3.1 งานพื้นทาง

ค่าวัสดุจากโรงไม้ (รวมค่าตัด)	=	295.00	บาท/ลบ.ม.	[1]
ค่าขนส่ง = 32.00 กม.	=	72.84	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางค่าดำเนินการ)
รวม	=	367.84	บาท/ลบ.ม.	[3] = [1] + [2]
ส่วนยุบตัว[4]..... x (1.50)	=	551.76	บาท/ลบ.ม.	[4] = [3] x 1.50
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	=	25.00	บาท/ลบ.ม.	[5] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	88.88	บาท/ลบ.ม.	[6] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	665.64	บาท/ลบ.ม.	[7] = [4] + [5] + [6]
ค่างานต้นทุน	=	<u>665.64</u>	บาท/ลบ.ม.	[8] = [7]

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง ลีดระ 32.50 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตา ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

4 งานเบ็ดเตล็ด

4.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม

4.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด ϕ 0.80 เมตร

(ชนิด ค. หรือ ง.)

ขุดดิน	=	2.766 ลบ.ม. @	32.39 บาท	=	89.59 บาท/ม.
ค่าท่อ คสล.	=	1.00 ม. @	1,308.42 บาท	=	1,308.42 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อ	=	1.00 ม. @	28.11 บาท	=	28.11 บาท/ม.
ทรายถมหลังท่อ	=	1.441 ลบ.ม. @	459.00 บาท	=	661.29 บาท/ม.
งานคอนกรีตหยาบ ค.1 (Lean)	=	0.159 ลบ.ม. @	2,343.00 บาท	=	372.54 บาท/ม.
ค่ายาแนวท่อ	=	0.015 ลบ.ม. @	1,752.00 บาท	=	26.91 บาท/ม.
ค่าดำเนินการวางท่อ	=	1.00 ม. @	421.00 บาท	=	421.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม					2,907.86 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน				=	<u>2,907.85 บาท/ม.</u>

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 คัน

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท ค่าขนส่ง 5.00 กม. = 15.84 บาท

= $\times 13 + 300$ 505.92 บาท / เที่ยวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = / 28.11 บาท / ม.

ตารางที่ 5

ขนาดท่อ	จำนวน / เที่ยว	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน	ค่าวางและถมกลับ
(ม.)	(ม.)	(ลบ.ม.)	(บาท/ม.)
ϕ 0.80	18	0.77	421

วัสดุสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก

1 งานคอนกรีต

การคิดงานคอนกรีตแบ่งเป็นสองกรณีคือ

1.1 กรณีผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

1.2 กรณีผิวทางอื่นๆ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ราคาวัสดุ		=	3,271.03	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	5.00 กม.	=	10.30	บาท/ตัน
ค่าขนส่งขึ้น-ลง		=	50.00	บาท/ตัน
รวม		=	3,331.33	บาท/ตัน
ราคาที่กำหนด		=	3,331.00	บาท/ตัน
ราคาที่กำหนด		=	<u>3.33</u>	บาท/กก

ทรายผสมคอนกรีต

ราคาวัสดุ		=	239.68	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	15.00 กม.	=	55.66	บาท/ลบ.ม.
รวม		=	295.34	บาท/ลบ.ม.
ราคาที่กำหนด		=	<u>295.00</u>	บาท/ลบ.ม.

หินผสมคอนกรีต

ราคาวัสดุ		=	485.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	32.00 กม.	=	72.84	บาท/ลบ.ม.
รวม		=	557.84	บาท/ลบ.ม.
ราคาที่กำหนด		=	<u>557.00</u>	บาท/ลบ.ม.

ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ลำดับ ร.	รายการ	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ	หน่วย	ราคา	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
1	<u>วัสดุดินถม, วัสดุคัดเลือก, วัสดุลูกรัง</u>										
	1.1 ดินถม			x				ลบ.ม.	35.00	ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	
2	<u>วัสดุทราย</u>										
	2.1 ทรายหยาบ ราคาจากท่าทราย			x				ลบ.ม.	239.68	ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	
	2.2 ทรายถมที่ ราคาจากท่าทราย			x				ลบ.ม.	250.00	ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	
3	<u>วัสดุหินไม่</u>										
	3.1 หินคลุก			x				ลบ.ม.	295.00	ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด
	3.2 หินผสมคอนกรีต			x				ลบ.ม.	485.00	ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด
4	<u>วัสดุท่อ กลม ดส. มอก.</u>										
	4.1 ϕ 0.80 ชั้น 3					x		ท่อน	1,308.42	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5	<u>วัสดุปูนซีเมนต์</u>										
	5.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1					x		ตัน	3,271.03	อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	5.2 ปูนซีเมนต์ผสม					x		ตัน	2,943.93	อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคลองอนาก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง) ตำบลคลองอนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาย คลองอนาก-หัวแหลมพัฒนา

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี เขตมณฑล ปกติ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ราคาน้ำมันโซลา 32.24 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ลำดับ ที่	ประเภท วัสดุ	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566								ข้อมูลที่ตั้งแหล่งวัสดุ	
			ราคาวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)				ค่าขนส่ง ตามตาราง (บาท)	Factor ค่าขนส่ง F= D/L	ค่าขนส่ง ปรับแก้ (บาท)		รวม (บาท)
				ทางราบ (กม.)	ทางลูกเนิน (กม.)	ทางภูเขา (กม.)	รวม (กม.)					
1	ดินถม	ลบ.ม.	35.00	15.00	-	-	15.00	55.66	1.000	55.66	90.66	ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
2	ทรายหยาบ ราคาจากท่าทราย	ลบ.ม.	239.68	15.00	-	-	15.00	55.66	1.000	55.66	295.34	ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
3	ทรายถมที่ ราคาจากท่าทราย	ลบ.ม.	250.00	15.00	-	-	15.00	55.66	1.000	55.66	305.66	ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
4	วัสดุหินไม่											
4.1	หินคลุก	ลบ.ม.	295.00	32.00	-	-	32.00	72.84	1.000	72.84	367.84	ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
4.2	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	485.00	32.00	-	-	32.00	72.84	1.000	72.84	557.84	ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
5	วัสดุท่อ กลม คล.											
5.1	φ 0.80 ชั้น 3	ท่อน	1,308.42	5.00	-	-	5.00	15.84	1.000	15.84	1,324.26	อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
6	วัสดุปูนซีเมนต์											
6.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	ตัน	3,271.03	5.00	-	-	5.00	10.30	1.000	10.30	3,281.33	อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
6	ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	2,943.93	5.00	-	-	5.00	10.30	1.000	10.30	2,954.23	อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ก่อสร้างถนนคลองฉนวนก-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)

ตำบลคลองฉนวนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผ่นที่ 1/4

ปริมาณงาน ดินตัด, ดินถม, งานกรูทางยางบางปูชุดต่อ, งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม,งานรองพื้นทาง, งานPrime Coat, งานผิวทาง, งานไหล่ทาง																						
STA.	ระยะ	Cut	Fill	Cut	Fill	Fill	ผิวทาง กว้าง ม.	ไหล่ทาง กว้าง ข้างละ ม.	รวมผิว ทาง + ไหล่ทาง ม.	งานรองพื้นทาง				งาน ยางบาง ปู ตร.ม.	งานปรับ เกลี่ยแต่ง และบดอัด คันทางเดิม ตร.ม.	งานรอง พื้นทาง ลูกรัง ลบ.ม.	งานชั้นพื้นทาง				งานผิวทาง ตร.ม.	งานไหล่ ทาง ตร.ม.
										งานรองพื้นทาง			งานชั้นพื้นทาง									
										ระยะ ผิวบน	ระยะ ผิวล่าง	กว้าง เฉลี่ย	ตร.ม.				ระยะ ผิวบน	ระยะ ผิวล่าง	กว้าง เฉลี่ย	ตร.ม.		
0+000	-		10.80	-	-	6.00	-						-	-	-	6.00	6.80	6.40	1.28	-	-	
0+025	25.00		7.70	-	-	231.25	6.00	-					-	-	-	6.00	6.80	6.40	1.28	32.00	150.00	
0+050	25.00		6.90	-	-	182.50	6.00	-					-	-	-	6.00	6.80	6.40	1.28	32.00	150.00	
0+075	25.00		4.50	-	-	142.50	6.00	-					-	-	-	6.00	6.80	6.40	1.28	32.00	150.00	
0+079	4.00		4.50	-	-	18.00	6.00	-					-	-	-	6.00	6.80	6.40	1.28	5.12	24.00	
			รวม	0	574.00	รวม			รวม				700			รวม				101.00	450.00	-

สรุปปริมาณงานดินตัดและงานดินถม

1	งานดินตัด	0	ลบ.ม.
2	งานดินถม	574	ลบ.ม.
3	งานดินถมจากดินตัด คิด	0%	ลบ.ม.
4	งานดินถมจากแหล่งนอกโครงการ	574	ลบ.ม.
(ปริมาณดินตัดธรรมชาติ x ส่วนขยาย 1.25 / 1.6) x เปอร์เซ็นต์ที่ใช้			

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานโหลทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานราดยางโพรหมไค้ด	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวใหม่ไค้ด	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	บนผิวแตกไค้ด	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แบน	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แบน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.21	11.50	41	106.51	149.11	81	209.23	292.92
2	10.12	14.16	42	109.07	152.70	82	211.70	296.38
3	12.02	16.83	43	111.63	156.28	83	214.29	300.01
4	13.93	19.50	44	114.20	159.88	84	216.90	303.65
5	15.84	22.17	45	116.76	163.47	85	219.51	307.32
6	17.74	24.84	46	119.34	167.07	86	222.02	310.82
7	19.65	27.51	47	121.89	170.65	87	224.53	314.34
8	21.79	30.51	48	124.47	174.25	88	227.18	318.05
9	24.36	34.10	49	127.02	177.82	89	229.70	321.59
10	26.93	37.70	50	129.58	181.41	90	232.24	325.14
11	29.49	41.29	51	132.16	185.03	91	234.93	328.90
12	32.06	44.88	52	134.72	188.60	92	237.48	332.48
13	34.62	48.47	53	137.28	192.20	93	240.05	336.07
14	37.19	52.07	54	139.87	195.82	94	242.62	339.67
15	39.76	55.66	55	142.42	199.38	95	245.05	343.07
16	42.33	59.26	56	144.98	202.97	96	247.64	346.70
17	44.89	62.85	57	147.56	206.58	97	250.25	350.34
18	47.45	66.43	58	150.15	210.21	98	252.86	354.00
19	50.03	70.04	59	152.70	213.78	99	255.48	357.67
20	52.59	73.63	60	155.26	217.37	100	257.94	361.12
21	55.16	77.22	61	157.84	220.98	101	260.58	364.82
22	57.73	80.82	62	160.43	224.61	102	263.06	368.28
23	60.29	84.40	63	162.97	228.16	103	265.72	372.01
24	62.86	88.00	64	165.52	231.73	104	268.21	375.50
25	65.43	91.60	65	168.08	235.32	105	270.89	379.25
26	67.99	95.19	66	170.66	238.92	106	273.40	382.76
27	70.56	98.79	67	173.25	242.55	107	275.91	386.27
28	73.13	102.38	68	175.77	246.08	108	278.42	389.79
29	75.68	105.96	69	178.39	249.74	109	281.15	393.61
30	78.26	109.57	70	180.93	253.31	110	283.68	397.15
31	80.82	113.14	71	183.49	256.89	111	286.22	400.71
32	83.40	116.75	72	186.06	260.48	112	288.77	404.27
33	85.96	120.35	73	188.64	264.10	113	291.32	407.85
34	88.53	123.95	74	191.24	267.73	114	293.88	411.43
35	91.09	127.52	75	193.75	271.24	115	296.45	415.03
36	93.66	131.12	76	196.36	274.91	116	299.02	418.63
37	96.23	134.73	77	198.90	278.45	117	301.61	422.25
38	98.80	138.32	78	201.44	282.01	118	304.20	425.88
39	101.37	141.92	79	204.09	285.73	119	306.80	429.52
40	103.93	145.50	80	206.66	289.32	120	309.41	433.17

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	311.78	436.49	148	381.17	533.63	175	450.66	630.93
122	314.40	440.16	149	383.66	537.12	176	453.30	634.62
123	317.03	443.85	150	386.53	541.15	177	455.95	638.33
124	319.67	447.54	151	389.04	544.66	178	458.08	641.31
125	322.06	450.88	152	391.55	548.17	179	460.73	645.02
126	324.71	454.60	153	394.06	551.69	180	463.39	648.75
127	327.38	458.33	154	396.58	555.22	181	466.06	652.48
128	329.78	461.69	155	399.11	558.75	182	468.73	656.23
129	332.46	465.44	156	401.64	562.29	183	471.41	659.98
130	335.15	469.21	157	404.17	565.84	184	473.54	662.96
131	337.56	472.59	158	407.12	569.97	185	476.23	666.72
132	340.27	476.38	159	409.67	573.54	186	478.93	670.50
133	342.69	479.77	160	412.22	577.11	187	481.63	674.29
134	345.42	483.58	161	414.78	580.69	188	483.76	677.26
135	347.85	486.98	162	417.34	584.28	189	486.47	681.06
136	350.28	490.39	163	419.91	587.87	190	489.20	684.88
137	353.03	494.24	164	422.48	591.48	191	491.93	688.70
138	355.47	497.66	165	425.06	595.09	192	494.05	691.67
139	358.24	501.54	166	427.65	598.71	193	496.79	695.51
140	360.69	504.97	167	430.24	602.33	194	499.54	699.36
141	363.15	508.41	168	432.83	605.97	195	502.30	703.22
142	365.95	512.33	169	434.96	608.94	196	504.42	706.19
143	368.41	515.78	170	437.56	612.59	197	507.19	710.07
144	370.88	519.24	171	440.17	616.24	198	509.97	713.95
145	373.71	523.19	172	442.78	619.90	199	512.09	716.93
146	376.19	526.67	173	445.40	623.56	200	514.88	720.83
147	378.68	530.15	174	448.03	627.24	201- 2.58 3.61		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						๑		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.58 บาท/ตัน

3.61 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

32.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.55	6.37	41	66.49	93.09	81	130.77	183.08
2	5.99	8.38	42	68.10	95.34	82	132.36	185.30
3	7.43	10.40	43	69.70	97.58	83	133.98	187.57
4	8.86	12.41	44	71.31	99.84	84	135.57	189.80
5	10.30	14.42	45	72.92	102.09	85	137.20	192.08
6	11.73	16.43	46	74.53	104.34	86	138.80	194.31
7	13.17	18.44	47	76.13	106.59	87	140.39	196.55
8	14.61	20.45	48	77.73	108.83	88	141.99	198.79
9	16.04	22.46	49	79.35	111.08	89	143.60	201.03
10	17.48	24.47	50	80.95	113.33	90	145.24	203.33
11	18.92	26.48	51	82.56	115.59	91	146.85	205.59
12	20.35	28.49	52	84.16	117.83	92	148.42	207.78
13	21.79	30.51	53	85.77	120.07	93	150.03	210.04
14	23.23	32.52	54	87.37	122.32	94	151.64	212.30
15	24.72	34.61	55	88.99	124.58	95	153.26	214.57
16	26.33	36.86	56	90.59	126.82	96	154.88	216.83
17	27.93	39.11	57	92.19	129.07	97	156.46	219.04
18	29.54	41.35	58	93.80	131.32	98	158.09	221.32
19	31.15	43.60	59	95.41	133.57	99	159.67	223.53
20	32.75	45.85	60	97.02	135.83	100	161.30	225.82
21	34.36	48.10	61	98.63	138.08	101	162.88	228.04
22	35.96	50.35	62	100.23	140.32	102	164.52	230.33
23	37.57	52.60	63	101.84	142.57	103	166.11	232.55
24	39.18	54.85	64	103.45	144.83	104	167.70	234.78
25	40.79	57.10	65	105.04	147.06	105	169.34	237.08
26	42.39	59.35	66	106.66	149.33	106	170.94	239.31
27	44.00	61.60	67	108.26	151.57	107	172.54	241.55
28	45.61	63.85	68	109.86	153.81	108	174.13	243.79
29	47.21	66.09	69	111.47	156.06	109	175.73	246.03
30	48.82	68.35	70	113.08	158.31	110	177.34	248.27
31	50.42	70.59	71	114.69	160.57	111	178.94	250.52
32	52.03	72.84	72	116.31	162.83	112	180.55	252.77
33	53.64	75.09	73	117.90	165.06	113	182.15	255.02
34	55.24	77.34	74	119.52	167.33	114	183.76	257.27
35	56.85	79.59	75	121.12	169.57	115	185.38	259.53
36	58.46	81.84	76	122.72	171.81	116	186.99	261.79
37	60.06	84.09	77	124.33	174.06	117	188.61	264.05
38	61.67	86.34	78	125.94	176.31	118	190.23	266.32
39	63.28	88.59	79	127.54	178.56	119	191.85	268.58
40	64.88	90.84	80	129.16	180.82	120	193.40	270.77

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	195.03	273.04	148	238.39	333.75	175	281.80	394.52
122	196.65	275.32	149	240.08	336.11	176	283.43	396.80
123	198.22	277.50	150	241.67	338.34	177	285.06	399.08
124	199.85	279.78	151	243.27	340.58	178	286.69	401.37
125	201.48	282.07	152	244.86	342.81	179	288.18	403.46
126	203.04	284.26	153	246.46	345.04	180	289.82	405.74
127	204.68	286.55	154	248.06	347.28	181	291.45	408.04
128	206.32	288.85	155	249.66	349.52	182	293.09	410.33
129	207.89	291.04	156	251.26	351.76	183	294.73	412.63
130	209.53	293.35	157	252.86	354.00	184	296.23	414.72
131	211.10	295.54	158	254.46	356.25	185	297.87	417.02
132	212.67	297.74	159	256.07	358.49	186	299.51	419.32
133	214.32	300.05	160	257.67	360.74	187	301.16	421.62
134	215.90	302.26	161	259.28	362.99	188	302.65	423.71
135	217.55	304.57	162	260.89	365.24	189	304.30	426.02
136	219.13	306.78	163	262.50	367.50	190	305.95	428.33
137	220.79	309.10	164	264.11	369.75	191	307.61	430.65
138	222.37	311.31	165	265.72	372.01	192	309.10	432.74
139	223.95	313.52	166	267.33	374.27	193	310.75	435.06
140	225.53	315.74	167	268.95	376.53	194	312.41	437.38
141	227.19	318.07	168	270.57	378.79	195	313.91	439.47
142	228.78	320.29	169	272.19	381.06	196	315.57	441.79
143	230.36	322.51	170	273.81	383.33	197	317.23	444.12
144	232.04	324.85	171	275.43	385.60	198	318.72	446.21
145	233.62	327.07	172	277.05	387.87	199	320.39	448.54
146	235.21	329.30	173	278.55	389.96	200	322.05	450.88
147	236.80	331.52	174	280.17	392.24	201- 1.61 2.25 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.61 บาท/ตัน

2.25 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

32.50 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน

- ☐ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ☐ ราคาขายปลีก กกม.และปริมณฑล
- ☐ การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

สุราษฎร์ธานี

เมืองสุราษฎร์ธานี

มีนาคม

2566

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	ค.ส.น้ำมัน ดีเซล B20	ค.ส.น้ำมัน ดีเซล	ค.ส.น้ำมัน ดีเซล B7	ค.ส.น้ำมัน E85	ค.ส.น้ำมัน E20	ค.ส.น้ำมัน Gasohol 91
14-06-2566 05:00	32.24	32.24	32.24	33.69	33.24	35.28
10-06-2566 05:00	32.24	32.24	32.24	34.19	33.74	35.78
07-06-2566 05:00	32.24	32.24	32.24	33.69	33.24	35.28
02-06-2566 05:00	32.24	32.24	32.24	33.09	32.64	34.68

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้

CAREER

ติดตามเราที่

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 หมู่ย่อยเบอร์รี่คองเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

© 2023 OR เบอร์โทร : 02 196 5959

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี


เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F	
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	ค่า ใช้จ่าย				ฝนชุก 1	ฝนชุก 2
≤ 5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805
> 700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ

A4

เลขที่โครงการ

66059036569

A5

ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คลองฉนวน-หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหิน

เอกสารราคากลาง

* จัดทำ Template เอกสารราคากลางในระบบ



จัดทำ



ไม่จัดทำ

รายการ

ไฟล์แนบ

1

* เอกสารราคากลาง

Browse ไฟล์

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคลองฉนวน-หัวแหลมพัฒนา(ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง).pdf (22.99 MB)

บันทึกเอกสารราคากลาง

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

B1

* หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



2

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

600,000.00



ผลงานและราคากลาง



รายการพิจารณา

ข้อมูล

สถานะ

รายการพิจารณาที่ 1

327,600.28

1.1 * งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

รายละเอียด/แก้ไข



ราคากลาง

C1

* วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่

29/06/2566

ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ
(ววตคปปปป)

C2

เป็นเงิน

327,600.28

หมายเหตุ

รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

อักขระพิเศษที่ไม่ควรพิมพ์ในระบบได้แก่ " , ' , ! , # , \$, % , / , \ , ; , : , ENTER(ขึ้นบรรทัดใหม่) เพราะจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้

ยกเลิกรายการข้อมูล

บันทึก

ตรวจสอบเอกสารราคากลาง

ไปขั้นตอนที่ 2

กลับสู่หน้าหลัก