

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนผดิมวิทยา)  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑  
 (แดงอ่อนผดิมวิทยา)  
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 15,062,539.99 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 รายงาน ปร.4
  - 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
  - 6.3 รายงาน ปร.4 (พ)
  - 6.4 รายงาน ปร.5 (ก)
  - 6.5 รายงาน ปร.5 (ข)
  - 6.6 รายงาน ปร.6
  - 6.7 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 เอกสิทธิ์ สังก่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
  - 7.2 นำศักดิ์ ไทยถาวร กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
  - 7.3 สักรินทร์ อินทรราช กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กิจกรรม/งาน	ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอนเนตมิวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บึงกุ่ม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (แดงอนเนตมิวิทยา) <span style="float: right;">แบบเลขที่ สก. 005/2567</span>
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คว้สุด		ค่าแรงงาน		รวมคว้สุด และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการรื้อถอน		รวม					40,750.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					6,104,517.13	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					4,713,714.48	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					319,944.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 11,266,332.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ สังข์ทอง

08 สิงหาคม 2567 16:05:13

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงออนเหนือวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางกอก อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ สด. 005/2567  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					87,405.86	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								11,266,332.37	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 11,266,332.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ สังทอ  
 08 สิงหาคม 2567 16:05:13

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการรื้อถอน								
	- รื้อถอนรางระบายน้ำรอบอาคารห้องน้ำเดิม	80.000	เมตร	0.00	0.00	100.00	8,000.00	8,000.00	
	- รื้อถอนพื้นลานคอนกรีตเดิม	145.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	10,150.00	10,150.00	
	- รื้อถอนอาคารห้องน้ำ ค.ส.ล. ชั้นเดียว 2 หลัง	100.000	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	10,000.00	10,000.00	
	- รื้อถอนหลังคา metal sheet เดิม	180.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	3,600.00	3,600.00	
	- รื้อถอนโครงสร้างหลังคาเหล็ก	180.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	9,000.00	9,000.00	
	<b>รวมค่ารายการรื้อถอน</b>		-	0.00	0.00	340.00	40,750.00	40,750.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน - ถมกลับ	54.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	7,739.00	7,739.00	
	- ทราดยาธาบรองพื้น	36.820	ลบ.ม.	560.75	20,646.81	112.00	4,123.84	24,770.65	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 180 กก/ตร.ซม (ทรงอุกบาตัก)	2.000	ลบ.ม.	1,710.28	3,420.56	426.00	852.00	4,272.56	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม (ทรงลูกบาศก์)	406.770	ลบ.ม.	1,757.01	714,698.95	519.00	211,113.63	925,812.58	
	- ไม้แบบ ใช้ 50%	1,468.000	ลบ.พ.	560.75	823,181.00	0.00	0.00	823,181.00	
	- ไม้คร่าว	440.000	ลบ.พ.	373.83	164,485.20	0.00	0.00	164,485.20	
	- ไม้ค้ำยัน	796.000	ตัน	55.00	43,780.00	0.00	0.00	43,780.00	
	- ตะปู	734.000	กก.	46.73	34,299.82	0.00	0.00	34,299.82	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	2,937.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	408,243.00	408,243.00	
	เหล็กเสริม ( เหล็กกลม SR.24 ,เหล็กขอย SD.40 )								
	- RB 6 มม.	4,254.000	กก.	25.93	110,306.22	4.40	18,717.60	129,023.82	
	- RB 9 มม.	12,857.000	กก.	25.00	321,425.00	4.40	56,570.80	377,995.80	
	- DB 12 มม.	5,719.000	กก.	26.20	149,837.80	3.60	20,588.40	170,426.20	
	- DB 16 มม.	8,472.000	กก.	25.95	219,848.40	3.60	30,499.20	250,347.60	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- DB 20 มม.	8,806.000	กก.	25.99	228,867.94	3.10	27,298.60	256,166.54	
	- DB 25 มม.	25,589.000	กก.	26.00	665,314.00	3.10	79,325.90	744,639.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,970.910	กก.	32.71	64,468.46	0.00	0.00	64,468.46	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป LL = 400 กก/ตรม.	1,170.000	ตร.ม.	295.00	345,150.00	25.00	29,250.00	374,400.00	
	- เสาค้ำ คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.30x0.30x24.00 ม. (แบบต่อความยาว 2 ทอน)	60.000	ตัน	10,046.00	602,760.00	4,800.00	288,000.00	890,760.00	
	- เสาค้ำ คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.35x0.35x24.00 ม. (แบบต่อความยาว 2 ทอน)	3.000	ตัน	13,500.00	40,500.00	4,800.00	14,400.00	54,900.00	
	- คัดหัวเสาเข็มคอนกรีต คอ. ขนาด 0.30x0.30 (มีเหล็กหัวเสาเข็ม)	60.000	ตัน	0.00	0.00	320.00	19,200.00	19,200.00	
	- คัดหัวเสาเข็มคอนกรีต คอ. ขนาด 0.35x0.35 (มีเหล็กหัวเสาเข็ม)	3.000	ตัน	0.00	0.00	330.00	990.00	990.00	
	งานโครงสร้างเหล็กบุพรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แปเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	88.000	ทอน	867.00	76,296.00	0.00	0.00	76,296.00	
	- ท่อเหล็กดำ Dia 2 1/2" ทน 3.2 มม.ยาว 6.00 เมตร	41.000	ทอน	959.00	39,319.00	0.00	0.00	39,319.00	
	- ท่อเหล็กดำ Dia 2" ทน 2.3 มม.ยาว 6.00 เมตร	38.000	ทอน	539.00	20,482.00	0.00	0.00	20,482.00	
	- ท่อเหล็กดำ Dia 1 1/2" ทน 3.2 มม.ยาว 6.00 เมตร	57.000	ทอน	612.00	34,884.00	0.00	0.00	34,884.00	
	- ท่อเหล็กดำ Dia 1" ทน 2.3 มม.ยาว 6.00 เมตร	38.000	ทอน	319.00	12,122.00	0.00	0.00	12,122.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1 1/2"x1 1/2" ทน 2.0 มม. ยาว 6.00 เมตร	48.000	ทอน	364.00	17,472.00	0.00	0.00	17,472.00	
	- แผ่นเหล็กกรองหัวเสา ทน 6 มม.ขนาด 0.30x0.50 ม.	40.000	แผ่น	420.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- นี้อัดหัวเสา Dia 19 มม. ยาว 0.25 ม.- พร้อมแหวนน๊อตยัด	80.000	ชุด	150.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	6,270.000	ก.ก.	0.00	0.00	12.00	75,240.00	75,240.00	
	- ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยวิธี Dynamic Load Test	2.000	หลุม	0.00	0.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	
	- การเจาะสำรวจดิน	1.000	หลุม	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	33,323.13	4,782,365.16	33,647.20	1,322,151.97	6,104,517.13	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	- พื้นหินขัดและมาน้ำหินขัดเบอร์ 4 มีเส้น PVC แบ่งแนว	750.000	ตร.ม.	441.00	330,750.00	161.00	120,750.00	451,500.00	
	- ปูนทรายหนา 3 ซม. สำหรับทำหินขัด	750.000	ตร.ม.	121.00	90,750.00	30.00	22,500.00	113,250.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบ 16"x16"	963.000	ตร.ม.	342.00	329,346.00	158.00	152,154.00	481,500.00	

เอกสิทธิ์ สังข์ทอง

08 สิงหาคม 2567 16:05:13

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	533.000	ตร.ม.	135.00	71,955.00	87.00	46,371.00	118,326.00	
	- พื้น คสล.ผิวขัดเรียบ	50.000	ตร.ม.	125.00	6,250.00	64.00	3,200.00	9,450.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น - ผนังก่ออิฐดินเผา	1,110.000	ตร.ม.	353.00	391,830.00	89.00	98,790.00	490,620.00	
	ทองตลาด								
	- ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น - ผนังก่ออิฐดินเผา	45.000	ตร.ม.	705.00	31,725.00	162.00	7,290.00	39,015.00	
	ทองตลาด								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	2,310.000	ตร.ม.	101.00	233,310.00	87.00	200,970.00	434,280.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	1,312.000	ตร.ม.	101.00	132,512.00	105.00	137,760.00	270,272.00	
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ 16"x16"	108.600	ตร.ม.	309.00	33,557.40	166.00	18,027.60	51,585.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว 8"x8"	14.540	ตร.ม.	1,359.00	19,759.86	212.00	3,082.48	22,842.34	
	- ผนังเซาะร่อง	67.000	ตร.ม.	101.00	6,767.00	118.00	7,906.00	14,673.00	
	- เอ็น - ทับหลัง คสล.	541.000	ม.	104.00	56,264.00	46.00	24,886.00	81,150.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานแต่งร่องพื้นปูนเปลือย	1,529.000	ตร.ม.	25.00	38,225.00	30.00	45,870.00	84,095.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด กั้นชั้น ทน 9 มม. ฉาบเรียบ โครมเคราเหล็กชุบสังกะสี	39.600	ตร.ม.	271.00	10,731.60	75.00	2,970.00	13,701.60	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบเรียบ โครมเคราเหล็กชุบสังกะสี	392.000	ตร.ม.	270.00	105,840.00	75.00	29,400.00	135,240.00	
	<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
	- D1 ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึง	1.000	ชุด	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- D2 ประตูบานเปิด & วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมช่องแสงกระจก ขนาด 1.80X2.65 ม.	3.000	ชุด	8,170.00	24,510.00	0.00	0.00	24,510.00	
	- D3 ประตูบานเปิด & วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมหน้าต่างบานเกล็ด + ช่องแสงกระจก	18.000	ชุด	5,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
	- D4 ประตูลูมิเนียมบานสวิง พร้อมหน้าต่างบานเลื่อนคู่+ช่องแสงกระจก	3.000	ชุด	25,275.00	75,825.00	0.00	0.00	75,825.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D5 ประตูปลาสติคมีเกล็ดระบายอากาศ & วงกบพลาสติก	2.000	ชุด	3,129.00	6,258.00	0.00	0.00	6,258.00	
	- W1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสงกระจก	30.000	ชุด	19,400.00	582,000.00	0.00	0.00	582,000.00	
	- W2 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.60x2.65 ม.	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- W3 หน้าต่างบานเลื่อนคู่+ช่องแสงกระจก	3.000	ชุด	16,690.00	50,070.00	0.00	0.00	50,070.00	
	<b>งานราวบันไดและราวกันตก</b>								
	- ท่อเหล็กสแตนเลส Dia 2" ทน 1.2 มม. ยาว 6.00 ม.	4.000	ท่อน	745.00	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00	
	- ท่อเหล็กสแตนเลส Dia 1 1/2" ทน 1.2 มม. ยาว 6.00 ม.	3.000	ท่อน	568.00	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00	
	- แผ่นเหล็ก ทน 5.0 มม.	1.000	แผ่น	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00	
	- ท่อเหล็กสแตนเลส Dia 3" ทน 2 มม. ยาว 6.00 ม.	14.000	ท่อน	1,615.00	22,610.00	0.00	0.00	22,610.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบราวสแตนเลส	1.000	เมตรรวม	0.00	0.00	13,493.00	13,493.00	13,493.00	
	- ค่าแรงประกอบราวกันตก	1.000	เมตรรวม	0.00	0.00	4,048.00	4,048.00	4,048.00	
	<b>งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ</b>								
	- โถส้วมชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	8.000	ชุด	3,074.77	24,598.16	450.00	3,600.00	28,198.16	
	- สายชำระ	8.000	ชุด	139.00	1,112.00	70.00	560.00	1,672.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมפלัชวาลว	4.000	ชุด	1,600.00	6,400.00	450.00	1,800.00	8,200.00	
	- อ่างล้างหน้า+ท่อน้ำทิ้ง+สะดืออ่าง	4.000	ชุด	1,700.00	6,800.00	450.00	1,800.00	8,600.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	275.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	- กระเบื้องท่อน้ำขนาด 0.80 x 1.85 ม.	2.000	ชุด	1,600.00	3,200.00	70.00	140.00	3,340.00	
	- ก๊อกน้ำ	2.000	ชุด	140.19	280.38	25.00	50.00	330.38	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ตักกลืน ท่อ 3"	12.000	ชุด	285.00	3,420.00	75.00	900.00	4,320.00	
	- ท่อน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	11,900.00	95,200.00	650.00	5,200.00	100,400.00	
	- สดอปวาลว	20.000	ชุด	139.00	2,780.00	35.00	700.00	3,480.00	

เอกสิทธิ์ สังทอ

08 สิงหาคม 2567 16:05:13

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานหลังคา</b>								
	- แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบสี ความหนาารวมไม่ต่ำกว่า 0.40 มม จนวนกันความร่อน PE พอยล์บิตูมิวลาาง ความหนาารวมไม่ต่ำกว่า 5 มม.	478.000	ตร.ม.	285.00	136,230.00	70.00	33,460.00	169,690.00	
	- ไซดิ่ง แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบสี ความหนาารวมไม่ต่ำกว่า 0.40 มม	22.000	ตร.ม.	219.00	4,818.00	70.00	1,540.00	6,358.00	
	- FLASHING กว้าง 0.60 ม.	38.000	เมตร	99.00	3,762.00	50.00	1,900.00	5,662.00	
	- สกรูเกลียวปลายส่วน 2"	3,000.000	ตัว	1.65	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	
	- ทอสแตนเลสกรองรางระบายน้ำ ขนาด 100x50x2 มม.	9.000	ทอน	2,500.00	22,500.00	750.00	6,750.00	29,250.00	
	<b>งานทาสี</b>								
	- สีน้ำพลาสติกภายใน	2,729.000	ตร.ม.	44.00	120,076.00	30.00	81,870.00	201,946.00	
	- สีน้ำพลาสติกภายใน ทาฝ้าเพดาน	1,960.000	ตร.ม.	44.00	86,240.00	30.00	58,800.00	145,040.00	
	- สีน้ำพลาสติกภายนอก	893.000	ตร.ม.	52.00	46,436.00	34.00	30,362.00	76,798.00	

เอกสิทธิ์ สังทอ

08 สิงหาคม 2567 16:05:13

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สี่ทากันสนิม 1 ครั้ง + สีนํ้ามัน 2 ครั้ง งานอื่นๆ	475.000	ตร.ม.	62.00	29,450.00	38.00	18,050.00	47,500.00	
	- ชุดกระดาน พรอมบอร์ด	12.000	ชุด	8,000.00	96,000.00	1,200.00	14,400.00	110,400.00	
	- บันได กว้าง 4 เมตร	2.000	จุด	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- จมูกบันได PVC	98.000	ม	137.00	13,426.00	42.00	4,116.00	17,542.00	
	- ป้ายโครงการ	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	163,691.61	3,508,248.40	23,795.00	1,205,466.08	4,713,714.48	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมกวางปลาคุพรอมหลอด LED 2x18 W แบบติดลอย	156.000	ชุด	928.00	144,768.00	135.00	21,060.00	165,828.00	
	- โคมไฟหลอด LED 1x9 W	13.000	ชุด	298.00	3,874.00	115.00	1,495.00	5,369.00	
	- สวิตช์ แบบฝังในผนัง	47.000	ชุด	32.00	1,504.00	90.00	4,230.00	5,734.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลองฝังในผนัง	83.000	ชุด	15.00	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00	
	- ชุดหมวกาก 1 ช่อง	14.000	ชุด	23.00	322.00	0.00	0.00	322.00	
	- ชุดหมวกาก 2 ช่อง	12.000	ชุด	23.00	276.00	0.00	0.00	276.00	
	- ชุดหมวกาก 3 ช่อง	3.000	ชุด	23.00	69.00	0.00	0.00	69.00	
	- ปลั๊กเสียบ แบบฝังในผนัง ครบชุด	54.000	ชุด	16.00	864.00	90.00	4,860.00	13,500.00	
	- Load Center ไม่น้อยกว่า 50A Curcrite Breaker ไม่น้อยกว่า 6 ชุด	4.000	ชุด	4,700.00	18,800.00	705.00	2,820.00	21,620.00	
	- สาย VAFขนาด 2x2.5 ตร.มม	445.000	ม.	21.03	9,358.35	18.00	8,010.00	17,368.35	
	- สาย VAFขนาด 2x1.5 ตร.มม	1,200.000	ม.	12.61	15,132.00	16.00	19,200.00	34,332.00	
	- สาย VAFขนาด 2x4 ตร.มม	45.000	ม.	29.41	1,323.45	22.00	990.00	2,313.45	
	- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม ยาว 2.90 เมตร	113.000	ท่อน	37.00	4,181.00	66.70	7,537.10	11,718.10	
	- Main Distribute Board ไม่น้อยกว่า 150 A 3 phase	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	5,250.00	5,250.00	40,250.00	

เอกสิทธิ์ สังทอ

08 สิงหาคม 2567 16:05:13

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	41,302.05	244,492.80	6,507.70	75,452.10	319,944.90	
5	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อ PVC 1/2" ชั้น 13.5 ยาว 4.00 เมตร	10.000	ท่อน	56.07	560.70	120.00	1,200.00	1,760.70	
	- ท่อ PVC 1" ชั้น 13.5 ยาว 4.00 เมตร	4.000	ท่อน	107.48	429.92	120.00	480.00	909.92	
	- ขอต้อ, ของงอและอุปกรณ์ยึด(ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	1.000	งาน	495.00	495.00	148.00	148.00	643.00	
	- ท่อ PVC 1 1/2" ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร	3.000	ท่อน	92.71	278.13	120.00	360.00	638.13	
	- ท่อ PVC 2 " ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร	3.000	ท่อน	146.26	438.78	160.00	480.00	918.78	
	- ท่อ PVC 3" ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร	5.000	ท่อน	321.87	1,609.35	300.00	1,500.00	3,109.35	
	- ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร	2.000	ท่อน	521.40	1,042.80	400.00	800.00	1,842.80	
	- ท่อ PVC 6" ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร	6.000	ท่อน	1,249.53	7,497.18	800.00	4,800.00	12,297.18	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 4,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	21,500.00	21,500.00	6,450.00	6,450.00	27,950.00	
	- บั๊มน้ำอัตโนมัติ พร้อมสวิทช์ปิด - เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 400 W พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	13,990.00	13,990.00	1,000.00	1,000.00	14,990.00	
	- ถังเก็บน้ำใต้ดินแบบพลาสติก ขนาด 1,500 ลิตร พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	15,345.00	15,345.00	4,600.00	4,600.00	19,945.00	
	- ข้อต่อ, ของแถมอุปกรณ์ยึด(ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	1.000	งาน	1,847.00	1,847.00	554.00	554.00	2,401.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>			55,672.32	65,033.86	14,772.00	22,372.00	87,405.86	
	<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>							<b>11,266,332.37</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเตรียมเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเมดิคัลวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บางกุ้ง	ชื่อโรงเรียน/โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเมดิคัลวิทยา) อำเภอสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ สก. 005/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				รวม	รวม	รวม	รวม		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
2	พัสดุโคงจรขนาด 16 นิ้ว (รวมค่าติดตั้ง)							101,360.00	
3	ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์							3,120.00	
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู							136,500.00	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 516,980.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ สังทอ

08 สิงหาคม 2567 16:05:55

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเตรียมเทศบาล ๑ (แดงอ่อนแถมวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางกุ่ม ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนแถมวิทยา) จังหวัด สุราษฎร์ธานี สราษฏร์ธานี แบบเลขที่ สท. 005/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
4	โทรทัศน์ สมาร์ททีวี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว								276,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ									516,980.00	



หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 516,980.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ สึงทอง

08 สิงหาคม 2567 16:05:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พัฒนาโครงขนาด 16 นิ้ว (รวมค่าติดตั้ง)	70.000	ชุด	1,448.00		0.00	0.00	101,360.00	
	1.1 พัฒนาคอมพิวเตอร์ขนาด 16 นิ้ว			1,448.00	101,360.00	0.00	0.00	101,360.00	
2	ติดตั้งเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	4.000	เครื่อง	780.00		0.00	0.00	3,120.00	
	2.1 ถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์			780.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
3	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	3.000	เครื่อง	45,500.00		0.00	0.00	136,500.00	
	3.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 36,000 BTU			45,500.00	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู								

เอกสิทธิ์ สังทอ

08 สิงหาคม 2567 16:05:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	โทรทัศน์ สมาร์ททีวี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว	12.000	เครื่อง	23,000.00		0.00	0.00	276,000.00	
4.1	โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV)แบบSmartTVขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว			23,000.00	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อ  
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนแถมิมวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนแถมิมวิทยา)		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	อำเภอบางกุ้ง	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมกรกำหนดราคากลาง		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานรั้วสังกะสีชั่วคราวรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	90.000	เมตร	37,350.00	เพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างเนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ในบริเวณโรงเรียน
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			37,350.00	

เอกสิทธิ์ สังข์ทอง

08 สิงหาคม 2567 16:07:56

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ งานรั้วสังกะสีชั่วคราวรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภคกรราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนแม่มณีวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน  
ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนแม่มณีวิทยา)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางกุ้ง อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ สก. 005/2567  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้  
เพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และป้องกันพื้นที่ไม่ให้นักเรียนเข้าบริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานรั้วรอบบริเวณก่อสร้าง ยาว 90.00 เมตร สูง 2.00 ม.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินบุคคลที่ 3	415.00	คิดค่าใช้จ่ายค่าวัสดุให้เพียง 50%
	รวมค่าใช้จ่าย	415.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	415.00	

### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนแถมวิทย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนแถมวิทย) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สด. 005/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน	11,266,332.37	1.2871	14,500,896.39	
รวมค่าก่อสร้าง				14,500,896.39	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,600.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,063.06 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,500,896.39 บาท ต่อ 1 หน่วย



### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ศ.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเดิมวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน  
 สถานที่ก่อสร้าง      ค.ศ.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเดิมวิทยา) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี      จังหวัด      สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่      สด. 005/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ      มีจำนวน      16      หน้า

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่



( เอกสิทธิ์ สังข์ทอง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นำศักดิ์ ไทยถาวร )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( สักรินทร์ อินทรราช )

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเตรียมเทศบาล ๑ (แดงออนเดมิวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงออนเดมิวิทยา)			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางกง	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	สถ.	005/2567	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่				

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัดลมโคมจรขนาด 16 นิ้ว (รวมค่าติดตั้ง)	101,360.00	7,095.20	108,455.20	
2	ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	3,120.00	218.40	3,338.40	
3	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	136,500.00	0.00	136,500.00	
4	โทรทัศน์ สมาร์ททีวี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว	276,000.00	0.00	276,000.00	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>524,293.60</b>	

หน่วย : บาท



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงออนเดมิวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงออนเดมิวิทยา)

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สถ. 005/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี-เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน จำนวน 1.000 หลังละ	14,500,896.39	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	524,293.60	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	37,350.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเมดิคัลวิทยาลัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเมดิคัลวิทยาลัย) จังหวัด สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางกุ้ง อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สถ. 005/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง	15,062,539.99
	ราคากลาง (..... สิบล้านหกหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ .....)	

เอกสิทธิ์ สังข์ทอง

08 สิงหาคม 2567 16:10:14

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเมดิคัลวิทยาลัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเมดิคัลวิทยาลัย)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางกุง อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สท. 005/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

( เอกสิทธิ์ สังข์ทอง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นำศักดิ์ ไทยถาวร )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( สักรินทร์ อินทราช )

กรรมการกำหนดราคากลาง